

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č. j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ 00098892

zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

kontakt pro věci technické: Jiří Urbíš, email: jiri.urbis@fnol.cz; tel. 602 759 835

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

MIZ Olomouc s.r.o.

se sídlem: U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ: 25376110

DIČ: CZ25376110

zastoupená: Mgr. Jiřím Mazáčem, jednatelem, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 262801799/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Ocelové konstrukce v kolektoru**“ (dále jen „**dílo**“), identifikátor veřejné zakázky **VZ-2020-001168**.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je kolektor Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

8. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona či této smlouvy. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pokud ze strany zhotovitele, nebo v důsledku jím prováděné činnosti, dojde k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc, provozu stávajících systémů a apod., je zhotovitel povinen nad rámec plnění z titulu odpovědnosti za škodu/újmu/ušlý zisk rovněž k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý započatý den trvání závadného stavu. Dojde-li v důsledku provádění díla k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc na dobu delší než 1 den je objednatel oprávněn odstranit tento nežádoucí stav prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **10 týdnů od dne podpisu této smlouvy**. Postup prací musí být vždy předem odsouhlasen zástupcem objednatele.

2. Posunutí termínu pro provedení díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo

objednatel na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH 1 240 008,-

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla se vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2020-001168**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn po dobu zkušebního provozu a případně do odstranění všech vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla (pokud nebudou odstraněny v průběhu zkušebního provozu) pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV. Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Dílo bude prováděno za provozu. Omezení provozu nebo zhoršení podmínek pro práci musí být předem dohodnuto a stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
5. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto protokolu bude i dohoda o organizaci kontrolních dnů na stavbě. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému záboru veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:
- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
 - b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
 - c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
 - d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
 - e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.
7. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatelů tj. dalším osobám mimo poddodavatele zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatelů a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatelů náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatelů.
9. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

10. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech revizí a zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami, garanční zkoušky budou provedeny v rámci zkušebního provozu.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části) objednatel. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: miz@miz-olomouc.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objev-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany objednatele požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo banky/jakéhokoliv jiného subjektu.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto ustanovení. Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli či osobě, v jejíž prospěch bylo vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívajících v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 Technická část zadávací dokumentace
 - Příloha č. 2 Soupis prací a dodávek
 - Příloha č. 3 Harmonogram prací

- 7 -12- 2020

V Olomouci dne 3.12.2020

V Olomouci dne

MIZ Olomouc s.r.o.
zhotovitel

MIZ Olomouc s.r.o.
U Paneldrny 602/11, 779 00 Olomouc-Chvalkovice
IČ: 253 76 110, DIČ: CZ25376110
Tel.: 585 225 050, email: miz@miz-olomouc.cz

Ing. Tomáš Uvřzl
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
objednatel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická specifikace pro realizaci díla

Ocelové konstrukce v kolektoru

ZADAVATEL

Fakultní nemocnice Olomouc

Olomouc, říjen 2020

OBSAH

ÚVOD	2
CÍL AKCE.....	2
1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	2
2. POPIS POŽADOVANÉHO STAVU	2
2.1 ZÁMĚR	2
2.2 POŽADOVANÉ ČÁSTI DÍLA:	2
3. TERMÍNY PLNĚNÍ	32
4. PŘÍLOHY	2

ÚVOD

Podzemní kolektor ve Fakultní nemocnici Olomouc je důlní dílo vybudované pro vedení páteřních rozvodů elektřiny, vody, rozvodů IT a topných médií.

CÍL AKCE

Cílem akce je obnova korozí opotřebovaných a znehodnocených OK.

1. POPIS STÁVAJÍCHO STAVU

Prostředí v kolektoru je zatíženo rozdílnou teplotou od vedených médií a vlhkostí přirozeně vznikající v podzemních prostorách a z prosakující vody, která je systémem zemních žlábků odváděna do sběrných jímek a odtud odčerpávána. Větrací systém není schopen tyto nepříznivé vlivy zcela eliminovat. Současný stav OK v některých částech kolektoru nezajišťuje jejich bezpečnou funkci, proto je nutné provést jejich výměnu nebo opravu v nezbytném rozsahu.

Umístění kolektoru a dispoziční parametry vstupů neumožňují použití obvyklé manipulační a dopravní techniky a mechanizace běžné na jiných stavbách, možnosti připojení elektrického ručního nářadí jsou omezené.

2. POPIS POŽADOVANÉHO STAVU

2.1 Záměr

Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele na realizaci díla „*Ocelové konstrukce v kolektoru*“, řešící demontáž stávajících zkorodovaných žebříků a částí nosných konstrukcí, dodávka a montáž nových, ošetření proti korozi.

2.2 Požadované části díla

Dílo bude obsahovat zejména tyto části:

- Vybourání stávajících vstupních poklopů, zabetonování nového rámu
- Dodávku a instalaci nových šachtových poklopů dle soupisu prací a dodávek včetně úprav terénu
- Demontáž starých a dodávku a montáž nových kabelových roštů dle soupisu prací a dodávek
- Odstranění původního nátěru a provedení nového antikorozního nátěru nosných konzol
- Výměnu žebříků zahrnující demontáž stávajících žebříků, dodávku a montáž nových žárově zinkovaných, vybavených ochranným košem, kotvených chemickou kotvou, spojování jednotlivých dílů šroubovým spojem, použití svařování vyloučeno
- Veškeré doprovodné zámečnické, zednické a elektromontážní práce nutné k řádnému provedení a dokončení díla

2.3 Ostatní požadavky

- Zhotovitel provede organizační a bezpečnostní zajištění opravovaných vstupů do šachet – předpokládá se realizace mimo hlavní pracovní dobu
- Pracovníci zhotovitele budou mít jednotné pracovní oděvy s logem firmy
- Zhotovitel zajistí fotodokumentaci během realizace díla
- Úprava poježděného povrchu, travní osev
- Likvidace odpadu v souladu s požadavky zákona č. 185/2001Sb. v aktuálním znění dle pokynů Objednatele

- Úklid na staveništi

Veškeré dodávky budou nové a nepoužité.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel předá Objednateli kompletní dílo nejpozději do **10 týdnů od podpisu SoD.**

4. PŘÍLOHY

Soupis prací a dodávek

Soupis prací a dodávek

Příloha č.2

FN OLMOUC - kolektory
oprava ocelových konstrukcí

Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Šachta č.1				42 950
001	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1050 x 750 mm, D400 * ve vozovce - velká zátěž	kus	1,000	25 850,00	25 850
002	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * ve vozovce - velká zátěž, PRÁCE O VÍKENDU	soubor	1,000	11 950,00	11 950
003	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
004	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
	Šachta č.2				123 616
005	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1050 x 750 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
006	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1020 x 680 mm, A15 * v zeleném pásu	soubor	1,000	18 040,00	18 040
007	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	2,000	7 620,00	15 240
008	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	2,000	3 810,00	7 620
009	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	2,000	1 340,00	2 680
010	žebřík č.1 -dodávka _výška 3000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	8 482,00	8 482
011	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 3000mm	kus	1,000	1 790,00	1 790
012	žebřík č.2 -dodávka _výška 6800mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	21 812,00	21 812
013	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6800mm	kus	1,000	4 050,00	4 050
014	žebřík č.3 -dodávka _výška 6800mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	21 812,00	21 812
015	žebřík č.3 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6800mm	kus	1,000	4 050,00	4 050
	Šachta č.3				54 980
016	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1000 x 700 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
017	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
018	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
019	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
020	žebřík č.1 -dodávka _výška 6000mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
021	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6000mm	kus	1,000	3 570,00	3 570
	Šachta č.4				30 767
022	žebřík č.1 -dodávka _výška 2000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	5 452,00	5 452
023	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 2000mm	kus	1,000	1 200,00	1 200
024	žebřík č.2 -dodávka _výška 5900mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
025	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5900mm	kus	1,000	3 515,00	3 515
	Šachta č.5				60 787
026	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1000 x 700 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
027	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
028	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
029	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
030	žebřík č.1 -dodávka _výška 7600mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	25 447,00	25 447
031	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 7600mm	kus	1,000	4 530,00	4 530
	Šachta č.6				31 368
032	žebřík č.1 -dodávka _výška 2300mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	6 058,00	6 058
033	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 2300mm	kus	1,000	1 370,00	1 370
034	žebřík č.2 -dodávka _výška 5600mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
035	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5600mm	kus	1,000	3 340,00	3 340
	Šachta č.7				30 810
036	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1000 x 730 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
037	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
038	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
039	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
	Šachta č.9				22 550
040	žebřík č.1 -dodávka _výška 5300mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	19 390,00	19 390
041	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5300mm	kus	1,000	3 160,00	3 160
	Šachta č.10				10 272
042	žebřík č.1 -dodávka _výška 3000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	8 482,00	8 482
043	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 3000mm	kus	1,000	1 790,00	1 790
	Šachta č.11				42 950
044	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámkem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1050 x 750 mm, D400 * ve vozovce - velká zátěž	kus	1,000	25 850,00	25 850
045	Výbourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * ve vozovce - velká zátěž, PRÁCE O VÍKENDU	soubor	1,000	11 950,00	11 950
046	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810

047	Konečná úprava kolem poklopu Šachta č.12	soubor	1,000	1 340,00	1 340
048	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámekem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1000 x 650 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
049	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
050	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
051	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
052	žebřík č.1 -dodávka _výška 5500mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
053	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5500mm	kus	1,000	3 280,00	3 280
054	žebřík č.2 -dodávka _výška 5800mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
055	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5800mm Šachta č.13	kus	1,000	3 460,00	3 460
056	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámekem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 970 x 700 mm, D400 * ve vozovce - velká zátěž	kus	1,000	25 850,00	25 850
057	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * ve vozovce - velká zátěž, PRÁCE O VÍKENDU	soubor	1,000	11 950,00	11 950
058	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
059	Konečná úprava kolem poklopu Šachta č.14	soubor	1,000	1 340,00	1 340
060	Dodávka vstupního šachtového poklopu s panikovým zámekem (odemykatelný zevnitř bez klíče), venk.rozměr 1030 x 730 mm, A15 * v zeleném pásu	kus	1,000	18 040,00	18 040
061	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
062	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
063	Konečná úprava kolem poklopu Podpůrné elektrorošty mezl šachtou č.13 a 15	soubor	1,000	1 340,00	1 340
064	Provizorní zajištění (zavěšení) kabeláže včetně potřebného materiálu	soubor	3,000	8 700,00	26 100
065	Demontáž stávajících kabelových roštů	m	310,000	140,00	43 400
066	Instalace nového žlabu	m	310,000	120,00	37 200
067	Dodávka drátěného podpůrného žlabu 500/100 mm, včetně spojek, povrchová úprava žárový pozink	m	310,000	596,00	184 760
068	spojka žlabu	kus	620,000	27,00	16 740
069	Ochranné pospojování žlabů, drobné úpravy	soubor	3,000	2 300,00	6 900
070	Oškrabání rzi a původního nátěru stávající podpůrné konzoly žlabu	soubor	108,000	95,00	10 260
071	Nový antikorozní nátěr stávající podpůrné konzoly (s odolností proti vlhkému prostředí) Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	108,000	510,00	55 080
072	Ztížený přesun hmot a pracovníků v kolektoru	soubor	1,000	13 300,00	13 300
073	Inženýrská činnost	soubor	1,000	18 000,00	18 000
074	Provozní vlivy	soubor	1,000	9 500,00	9 500
	Rozpočet celkem (bez DPH)				1 024 800
	DPH 21%				215 208
	ROZPOČET CELKEM				1 240 008

Harmonogram prací

[illegible]

