



PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

ING. DANIEL HAJZLER

Tel: +420 776 113 299

E-mail: dhajzler@seznam.cz

Odpovědný projektant:

ING. DANIEL HAJZLER

Vypracoval:

ING. DANIEL HAJZLER

Kontroloval:

ING. DANIEL HAJZLER

Autorizace:

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

-

Objekt:

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:



KNIHA SVÍTIDEL

Měřítko:

-

Číslo výkresu:

D1.01.06-11

Označení svítidla	Typ	Popis	Světelný zdroj	obrázek
A1	Průmysl. prachotěsné	-PMMA-WR-EP, 1x36W, IP66, nerez spony	lineární zářivka T8 36W/840, 3350lm, Ra80	
A2	Průmysl. prachotěsné	-PMMA-WR-EP, 2x36W, IP66, nerez spony	lineární zářivka T8 36W/840, 3350lm, Ra80	
C1	Kancelářské	236-AR-EP 2x36W leštěná mřížka, IP20	lineární zářivka T8 36W/840, 3350lm, Ra80	
C2	Kancelářské	236-PX-EP 2x36W opt. plexi kryt, IP20, el. předř.	lineární zářivka T8 36W/840, 3350lm, Ra80	
D1	Downlight	222 126 EP, vypouklé sklo	zářivka G24-d2 26W/840, 1800lm, Ra85	
D2	Downlight	222 218 EP, vypouklé sklo	zářivka G24-d2 18W/840, 1200lm, Ra85	
D3	Downlight	222 226 EP, vypouklé sklo	zářivka G24-d2 26W/840, 1800lm, Ra85	
D4	Downlight	2x42W EP 2x42W 840 GX24q, osová mřížka	zářivka G24-d2 42W/840, 3200lm, Ra85	
E1	Kuchyňské do linky	1xT513W l=582mm, IP20, b. stříbrná, vyp.	součást svítidla	
E2	Nad umývadlo	Přisazené 1x14W, l=600mm, IP44	součást svítidla	
G1	Nástěnné	přisaz. s košem žárovkové 100W IP65	Žárovka E27 60W	
G2	Nástěnné	přisaz. s košem žárovkové 60W IP53	Žárovka E27 60W	
H1	Nástěnné venkovní D/I	WALL 2xE27 ANTH + 2x LED8W E27 470lm, b. antracit	LED E27 470lm	
H2	Vestavné venkovní	LED 3x1W IP67, D148/135x92mm	součást svítidla	
N1	Downlight N	222 126 EP N nouz. modul 1hod	zářivka G24-d2 26W/840, 1800lm, Ra85	

N11	Downlight N	222 226 EP N nouz. modul 1hod	zářivka G24-d2 26W/840, 1800lm, Ra85	
N2	Nouzové	8W, 95lumen, IP22, 1hodina, piktogram	součást svítidla	
N3	Nouzové	9W, 160lumen, IP55, 1hodina	součást svítidla	
N4	Nouzové	11W, 480lumen, IP55, 1hodina	součást svítidla	