

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_02_29

Stavba: Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2020

Zadavatel:
FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_02_29

Stavba: Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

Místo: Olomouc

Datum: 1. 3. 2020

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		0,00	0,00
2020_02_29	Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C	0,00	0,00
9			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

KSO:
Místo: Olomouc
Zadavatel:
FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Milan Vician

Zpracovatel:
Milan Vician

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

Místo: Olomouc

Datum: 1. 3. 2020

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

749 - Elektromontáže

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

OST - Ostatní

0,00

Ostatní - Ostatní

0,00

N - Náklady

0,00

R - Revize

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

Místo: Olomouc
 Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 3. 2020
 Projektant: Milan Vician
 Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

1	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.	m2	0,500		0,00	
	PP		Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.					
2	M	R_341_222_4	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm2	m	31,000		0,00	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm2					
3	M	R_341222587_1	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	31,000		0,00	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2					
4	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
5	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
6	K	741130004	Ukončení vodič izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2					
7	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
8	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
9	M	R_101_2322	Rozváděč - provedení úprav v rozváděči	kus	1,000		0,00	
	PP		Náplň - viz výkresová dokumentace Polyesterový-Thalassa PLA, IP65 500x1000x400mm + 2x podstavec 200mm Světlo se zásuvkou, montážní panel Stříška					
	P		Poznámka k položce: Náplň - viz výkresová dokumentace Polyesterový-Thalassa PLA, IP65 500x1000x400mm + 2x podstavec 200mm Světlo se zásuvkou, montážní panel Stříška					
10	M	35822592	jistič 3-pól. L - vedení, In = 40 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		jistič 3-pól. L - vedení, In = 40 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95					
11	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 16A					
12	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
14	M	R.503	kabelovy stítek	kus	4,000		0,00	
	PP		kabelovy stítek					
15	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
16	M	R_341_144	silový vodič s Cu jádrem s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	12,000		0,00	
	PP		silový vodič s Cu jádrem s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm					
17	K	R-504022	Demontáž podhledu - 30m2	sada	1,000		0,00	
	PP		Demontáž podhledu					
18	K	R-50403	Opětná montáž podhledu - 00m2	sada	1,000		0,00	
	PP		Opětná montáž podhledu					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
19	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm					
20	M	R_22_1010	Kabelový žlab 250x100mm GZ 2m ARK-211240	m	31,000		0,00	
	PP		Kabelový žlab 250x100mm GZ 2m ARK-211240					
D	749		Elektromontáže				0,00	
21	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000		0,00	
	PP		Podružný materiál					
22	K	RK-011	Prořez	kus	1,000		0,00	
	PP		Prořez					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
23	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
24	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
25	K	460680243	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonové plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm					
26	K	460680611	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky rýhy do 3 cm					
27	K	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
28	K	RK-013	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	2,000		0,00	
	PP		Práce související s napojením z rozvodny (RH-73)					
D	OST		Ostatní				0,00	
29	K	R_301	příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení...)	kus	1,000		0,00	
	PP		příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení...)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R_305	hrubý úklid	kus	1,000		0,00	
	PP		hrubý úklid					
31	K	R_902_2	Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů	sada	1,000		0,00	
	PP		Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů					
	D	Ostatní	Ostatní				0,00	
	D	N	Náklady				0,00	
32	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000		0,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
	D	R	Revize				0,00	
33	K	RK-012	Revize	hod	8,000		0,00	
	PP		Revize					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
36	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora					
37	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rezerva dodavatele					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
38	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz					