

Rohy Acrovyn® SO

Nástěnný ochranný systém

SO 30 – subtilní roh šířky 30 mm | **SO 50** – standardní roh šířky 50 mm (dostupný i v imitaci kovu a dřeva) | **SO 75** – široký roh šířky 75 mm | **SO 50 V** – variabilní roh šířky 50 mm



interiérové
APLIKACE



odolnost
VŮČI POŠKRÁBÁNÍ



snadné
ČISTĚNÍ



odolnost
VŮČI NÁRAZU




odolnost
VŮČI CHEMII



bakteriostatický
MATERIÁL



Hrubší
a lesklejší
pomerančová
struktura.



LEPENÉ ROHY

Kryty z materiálu Acrovyn® ochrání rohy před poškozením. Odolají i silným nárazům a zabrání neestetickému otlučení. Nejpoužívanější ekonomickou variantou je roh přímo lepený na stěnu. Kryty nabízíme v pestré škále barev a modelů.

OBLASTI APLIKACE

Všechny veřejné budovy, kde dochází k intenzivnímu poškozování stěn jako: nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, administrativní budovy, letiště a nákupní centra.

ROHY Acrovyn® SO



ROZMĚRY
SO 30: 3000 x 30 x 30 mm
(tl. 3 mm)



KÓTVENÍ
Silikon



BARVY
VIZ
VZORKOVNÍK

SO 50: 3000 x 50 x 50 mm
(tl. 3 mm)

SO 75: 3000 x 75 x 75 mm
(tl. 3 mm)


SO 50 V: 3000 x 50 x 50 mm
(tl. 3 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Barevný silikon



SO 30, SO 50 a SO 75



SO 50 V





CERTIFIKÁTY

- Atest prokazující, že vyhovuje pro použití v interiérech budov a je vhodný pro nepřímý styk s potravinami.
- Certifikát o klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem B-s1,d0.
- Protokol o zkouškách požárně technických charakteristik dle ČSN EN ISO 11925-2 a ČSN EN 13823.
- Test odolnosti vůči nárazu dle EN 259-2:2001 – po nárazu nevykazuje žádné trhliny a praskliny.
- Certifikát vůči odolnosti čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar.
- Test čištění povrchů detegent – dezinfekčními prostředky používanými v nemocnicích za působení ultrazvuku.
- Rohy Acrovyn® odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.
- Laboratorní expertiza o posouzení vlivu dezinfekčních prostředků prokazující odolnost vůči všem typům dezinfekčních prostředků používaných k povrchové dezinfekci.
- Zkušební protokol prokazující emisní těkavé znečišťující látky (VOC) dle EN ISO 16000 v nejbezpečnější třídě A+.
- Materiál Acrovyn® byl testován v souladu s normou ASTM G-21-96 pro „Určení odolnosti syntetických polymerních materiálů proti plísním“ a ASTM G-22-96 „Určení odolnosti plastů vůči bakteriím“ a ukázalo se, že materiál Acrovyn® nepodporuje plísňový ani bakteriální růst.
- Zkouška rázové pevnosti dle normy ASTM D-4226. Zkouška tahem – u Acrovyn® dochází k přetržení u 6,33 Nm. Zkouška tahem – u Acrovyn® v imitaci kovu a dřeva dochází k přetržení u 9,04 Nm.
- Zkoušky pro vyhodnocení odolnosti vůči zašpinění/čistitelnosti materiálu Acrovyn® dle normy ASTM D1308-93. Běžné skvrny a znečištění byly z materiálu Acrovyn® odstraněny pomocí mýdlové vody a přípravku jako Fantastik®. Pro velmi znečištěné plochy bylo použito slabé rozpouštědlo na bázi isopropylalkoholu a nafty.
- Test materiálu Acrovyn® v imitaci dřeva a kovu. Nárazová zkouška čelní strany i hrany dle ASTM F476-76 pomocí ocelového beranidla o hmotnosti 45 kg. C/S Acrovyn® v imitaci dřeva a kovu odolal:
 - na hraně nárazu o síle 184,9 Nm,
 - na čelní straně nárazu o síle 224,16 Nm,
 - dlabání rýhy ve 45 stupních na čelní straně nárazu 33,62 Nm,
 - dlabání rýhy ve 60 stupních na čelní straně nárazu 78,46 Nm.
- Zkoušky odolnosti proti oděru dle normy ASTM D4060-90, tzv. Taberův test na Acrovyn® v imitaci kovu a dřeva – u 28 000 cyklech začal vykazovat opotřebení.




Vzorník povrchů Acrovyn®

Strukturovaný povrch

Zářivé odstíny materiálu Acrovyn® vytvoří příjemnou a pozitivní atmosféru v každém prostoru.


Díky široké škále barev můžete kryty dilatačních spár sladit se zbytkem interiéru.




zlatožlutá | 16



šeříková | 20



vodní modř | 11




anýzová | 22



citronová | 1018



švestková | 4005



kobaltová modř | 12




citrusová kůra | 34




mandarinková | 17




pivoňková | 4003



tichomořská modř | 112




jarní zeleň | 23




okrová | 15



slivová | 32



yalská modř | 129




khaki | 7034




papriková | 30



granátové jablko | 31



laguna | 5018




olivová | 33



pomerančová | 2008



signální červeň | 845



tyrkysové mátová | 6033

Neutrální odstíny, strukturovaný povrch

Přírodní odstíny vytvoří uklidňující prostředí a dodají prostoru nádech sofistikovanosti.

Skvěle se doplňují s barevnou škálou.



sněhobílá | 9003



bílá | 933



holubí šed' | 24



platina | 7036



vaječná skořápka | 100



oblačná šed' | 801



perletová šed' | 136




semiš | 26



krémová | 101



hedvábná šed' | 7044



uhlová šed' | 162



moka | 105



šedoběžová | 1019



železo | 7039



grafit | 7024



černoze | 8019



jil | 7006

Imitace dřeva

Acrovyn® v imitacích dřeva potěší všechny milovníky přírody. Na výběr máme třeba moderní dubové vzory nebo exotický eben.



bříza | 01



javor | 02



buk | 03



eben | 39



bělený dub | 36



pařený dub | 37



kouřový dub | 38



pálený dub | 40

Imitace kovu


Povrch krytů Acrovyn® v imitacích kovu se vyznačuje typicky atraktivním vzhledem skutečných kovů, ale je zároveň příjemný na dotek.



kartáčovaný nerez | 06



nikl | 80



karbon | 07