



# INTERIÉR

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)
05		<p>VESTAVNÁ SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ, 650X500XH2000+100                      4x přestavitelná police, soklové nožky s krytováním, dokrytovat k výklenku po bocích i ke stropu, bez zámku</p> <p>úchytky s roztečí 128 mm                      korpusy skříní lamino bílé, ABS hrany                      pracovní plochy zdvojené lamino tl. 37 mm                      soklové nožky s krytováním – plast bílý</p> <p>Skříně je nutno zajistit na pevně pomocí AL úhelníků                      Kotvicí materiály jsou součástí dodávky</p>	1
06		<p>PRACOVNÍ LINKA ROHOVÁ (LEVÁ), 1600X1175X H900, 2100                      spodní skřínka 2D, jedna police, š. 565 mm, zámek                      spodní skřínka zásuvková 4Z – spodní zásuvka s vyšším čelem, š.400 mm, centrální zámek                      spodní skřínka dřezová 2D, s bočním zaslepením, bez police                      dřez kulatý nerez                      pracovní plocha postforming                      soklové nožky s krytováním                      horní skřínka rohová, 1 police, (600x600)x320xH700, zámek                      2x horní skřínka dvířková 1D, 1 police, 500x320xH700, zámek                      horní skřínka dvířková 1D, 1 police, 550x320xH700, zámek                      soklové nožky s krytováním                      baterie je součástí stavby, není dodávkou nábytku</p> <p>Materiálové provedení:                      pracovní plocha postforming                      korpusy skříněk lamino bílé                      (odstín bude upřesněn při realizaci)                      úchytky s roztečí 128 mm                      hrany ABS, částečné výsuvy zásuvek Metabox s tlumením, zavírání dvířek s tlumením                      soklové nožky s krytováním – plast bílý</p>	3