

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		Investor:  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	
Profese: ZTI		Zpracovatel dílu: HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www.strecha.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. JAKUB SKOUPIL	ING. PETR MELČR			
					
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY		Zakázkové číslo: 33 - 2019		Paré:	
		Datum: 02 - 2020			
		Stupeň: DSP + DPS			
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY SO 01, SO 02 SO 02 DENNÍ STACIONÁŘ PRO I. IKK V 1.NP OBJEKTU "D"		Formát: A4			
Obsah: SOUPIS PRACÍ		Měřítko:		Číslo výkresu: D.1.01.4a-S	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Fakultní nemocnice Olomouc	Konec výstavby:	Položek: 66
JKSO:	0	Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Projektant:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Olomouc	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno di 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Fakultní nemocnice Olomouc	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	
1	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu <i>2*8 hod</i>	hod	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>16,00</i>					
2	721 00-0001VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce včetně dodávek a montáží <i>1*14</i>	soub	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>14,00</i>					
3	721100903RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže <i>2*14</i>	kus	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>28,00</i>					
4	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělicími konstrukcemi, dodávka a montáž <i>1*10</i>	soub	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>10,00</i>					
5	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž <i>1*5</i>	soub	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>5,00</i>					
6	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů <i>1*5</i>	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>5,00</i>					
7	721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž <i>1*5</i>	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>5,00</i>					
8	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>10,00</i>					
9	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>10,00</i>					
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>10,00</i>					
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>10,00</i>					
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>10,00</i>					
13	721176135R00	Potrubí HT odpadní a zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů <i>10</i>	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>10,00</i>					
14	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 <i>1*5</i>	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				<i>5,00</i>					

15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1*2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16	721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž 10	m	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž 10	m	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž 10	m	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	721 00-0009VD	Kondenzační sifon podomítkový pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž 1*1 KSP	soub	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	721 00-2901VD	Protipožární dvířka kovová s rámem, revizní, 200x200mm, dodávka a montáž 1*5	soub	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 10+10+10+10+10+10	m	60,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 10+10+10+10+10+10	m	60,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,26	t	0,26 0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
722	Vnitřní vodovod					0,00	0,00	0,00	
24	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 2*8 hod	hod	16,00 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže 1*8	soub	8,00 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	722110925RV1	Napojení na stávající rozvody vody, úpravy stávajících tras, vložení odboček, včetně opravy stávajícího potrubí, včetně dodávek a montáží 1*15	kus	15,00 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
27	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž 1*15	soub	15,00 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž 1*5	kus	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	722176212R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění 1*20	m	20,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
30	722176213R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění 1*35	m	35,00 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
31	722176214R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění 1*10	m	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
32	722151113R00	Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění 1*40	m	40,00 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	722151114R00	Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

34	722190401R00	1*15 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
35	722 18-0049VD	1*15 Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20 a d18 a d22 /20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	60,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	722 18-0050VD	20+40 Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26 a d28/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	45,00 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	722 18-0013VD	30+15 Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d32/20mm, Montáž+dodávka, lepicí páska	m	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	722236321R00	10 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 15, dodávka a montáž	kus	7,00 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
39	722236322R00	1*7 UV Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 20, dodávka a montáž	kus	6,00 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	722238333VD	1*6 UV Ventil vod. uzav. přímý, s vypouš., DN32, dodávka a montáž	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	722 00-9001VD	2 UVV Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž	soub	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	722 00-9002VD	2 VyvV, VyvVV Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4", dodávka a montáž	soub	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	722 00-9015VD	1 VyvV, VyvVV Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	722280109R00	3 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	105,00 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
45	722290234R00	20+30+40+15 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	105,00 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
46	998722101R00	20+30+40+15 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,29 0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
725	Zařizovací předměty						0,00	0,00	0,00
47	725 00-1000VD	2*8 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	725860202R00	1*1 DZ Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
49	725019101R00	1*1 VYL Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
50	725 11-9001VD	1*1 NAD Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	725860215R00	1*1 UZ Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
52	725860251R00	1*2 U Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
53	725017130R00	1*2 U Umývatko keramické, bílé, 50cm, dodávka a montáž	soubor	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
54	725825114R00	1*1 DZ Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	2,00 1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
55	725825111R00	1*1 VYL Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	3,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

56	725 11-0200VD	1*2 U Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný, do SDK konstrukcí příček, dodávka a montáž	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1*2 U		2,00					
57	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1*1 VYL		1,00					
		1*1 WC		1,00					
58	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		1*1 WC		1,00					
59	72500-1100VD	Oční sprcha, ruční, s jednou hlavicí úhlu 45°, držák na stěnu, flexi hadice 1,5m, pro zdravotnictví, dodávka a montáž	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1*1 OS		1,00					
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		0,43		0,43					
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00	
61	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		1,0*(20+30+40+15)+1,0*(10+10+10+10+10+10) 1,0kg/m potrubí vodovodu a kanalizace		165,00					
94		Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00	
62	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		2*1 jedna sada na podlaží		2,00					
63	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		2*1 jedna sada na podlaží		2,00					
64	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		2*1 jedna sada na podlaží		2,00					
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00	
65	974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		0,30*(20+30+40+15)+0,30*(10+10+10+10+10+10) 30% potrubí vodovodu a kanalizace		49,50					
66	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		0,6*8		4,80					
Celkem:								0,00	

Poznámka: Část Denní stacionář