


			Mipolam Affinity
POPIS			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Váha	EN 430	g/m ²	2850
Šířka role	EN426	cm	200
Délka role	EN 426	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 649
	ASTM F1303-04	-	-
Zátěžová třída	EN 685	třída	34 - 43
Reakce na oheň	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
Součinitel smykového tření	ČSN 744507	μ	0.6
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649 - EN 651	-	T
Podíl plniv	ISO 10582	typ	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~0.02
Test na kolečkovou židli (typ W)	EN 425	-	OK
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	4
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Chemická odolnost	EN 423	-	Vynikající
Bakteriostatická úprava	-	-	OK
Povrchová úprava	-	-	Evercare
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	μg/ m ³	< 10
CE MARKING			
	EN 14041	  	
			

Vybavení pro mechanické (strojové) čištění – mycí automat s výkonem korespondujícím s udržovanou plochou

Vybavení pro ruční čištění – gázový mop nebo jednorázový mop s mikrovlákny

Údržba	Čištění	Vybavení	Přípravek	Metoda
Prvotní	Mechanické (strojem)		Alkalický	Mechanické čištění modrým padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)
Denní	Mechanické (doporučeno) nebo ruční		Neutrální	Mechanické čištění červeným padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)
Periodická (hloubková)	Mechanické		Alkalický	Mechanické čištění mandlovým padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)

Doporučené přípravky

	Ecolab	Dr. Schutz
Alkalické	Bendurool Forte, Neomat A	
Neutrální	Indur Top, Magic Maxx	PU čistič

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **DOP-007-0015-C 17/01/2018 -CS**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :
MIPOLAM AFFINITY

8680-8681-8683

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :
Podlahové krytiny použití uvnitř budov

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :
Systém 3 → charakteristiky A a C
Systém 4 → ostatní charakteristiky

5. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma :

CRET autorizovaná laboratoř č. **2401**
provedl a vydal protokol **2017/012-1&2**

6. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
A – Reakci vůči ohni	Bfl s1	EN 14 041 : 2004
	lepené na dřevo a podklad A1fl nebo A2fl	
B – Obsah pentachlorofenolu	NPD	
C – Emise formaldehydu	E1	
D – Vodotěsnost	NPD	
E – Odolnost proti skluzu	DS	
F – Elektrostatické vlastnosti	Antistatisk	
G – Tepelná vodivost	0.25W/(m.K)	

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6.

V souladu s nařízením (UE) Ne.305/2011 toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :
Philippe MAGRO

17/01/2018 v Villeurbanne





the flooring group

MIPOLAM ELEGANCE EL5

POPIS PRODUKTU

Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Hmotnost	EN 430	g/m ²	3060
Šířka role	EN 426	bm	2
Délka role	EN 426	bm	20

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _f -s1
Elektrický odpor	EN 1081	Ohm	10 ⁴ ≤ R _t ≤ 10 ⁶
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R9

PROVEDENÍ

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0
Třída otěru	EN 649	skupina	P
Obsah pojiva	ISO 10581	typ	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~ 0.02
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certifikát	-	-	Floorscore®

CE MARKING

	EN 14041	-	
		-	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **DOP-007-0010-A 04/04/2014 -CS**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :

MIPOLAM ELEGANCE EL5

2639-8630

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

Podlahové krytiny použití uvnitř budov

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :

Systém 3 → charakteristiky A a C

Systém 4 → ostatní charakteristiky

5. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma :

LNE číslo oznámeného č **0071**
provedl a vydal protokol **0071-J100606-CEMATE/2**

6. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
A – Reakci vůči ohni	Bfl s1	EN 14 041 : 2004
	lepené na podklad A1fl nebo A2fl	
B – Obsah pentachlorofenolu	NPD	
C – Emise formaldehydu	E1	
D – Vodotěsnost	NPD	
E – Odolnost proti skluzu	DS	
F – Elektrostatické vlastnosti	Elektrostaticky vodivé	
G – Tepelnou vodivost	0.25W/(m.K)	

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6.

V souladu s nařízením (UE) Ne.305/2011 toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :
Philippe MAGRO

04/04/2014 v Villeurbanne



Prvotní údržba

Jakmile je pokládka dokončena, podlaha by měla být chráněna a bez provozu po dobu 24 hodin než začne být jakkoli čištěna. Následující postup:

1. Zameťte nebo vysajte podlahu
2. Očistěte podlahu vlhkým hadrem nebo čistícím automatem, kde mycí lázeň je tvořena horkou vodou a neutrálním saponátem.

V případě poškrábání materiálu během pokládky použijte níže uvedený postup:

3. Přetrvávající stopy po oděru mohou být odstraněny za pomoci kotoučového stroje s nasazeným měkkým nylonovým čistícím kotoučem.
4. Opláchněte čistou studenou vodou.
5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte.
6. Lze aplikovat ochrannou emulzi pro elektrostaticky vodivé krytiny. Ujistěte se, že každá z vrstev je již suchá předtím, než začnete aplikovat vrstvu následující.

Běžná údržba

1. Zametení nebo vysání podlahy
2. Čištění vlhkým hadrem nebo čistícím automatem s červeným padem ve spojení s lázní tvořené vodou a neutrálním saponátem.
3. Případná obnova ochranné vrstvy v případě potřeby.

Periodická údržba

1. Zametení nebo vysání podlahy
2. Naneste odstraňovač ochranných emulzí za použití mopu nebo čistícího automatu se zeleným padem.
3. Spláchněte nebo vysajte za mokra uvolněné částice
4. Opláchněte studenou vodou
5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte.
6. Lze aplikovat ochrannou emulzi pro elektrostaticky vodivé krytiny.

Leštění za sucha

Optický vzhled Mipolam Elegance EL5 může být postupně zlepšován vhodným leštěním za pomoci vysoké rychlosti (500-1100 rpm) automatu se středně tvrdým padem. Touto metodou se odstraňují škrábance stejně tak jako se sceluje a tvrdí povrch, který získává trvalý lesk. Při použití vysokorychlostního automatu je třeba dbát na pohyb mašiny, aby nedošlo k přehřátí vinyly. Za účelem minimalizace tohoto rizika lze použít sprej s čistou vodou.

3.

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Identifikace místa stavby: FN Olomouc, budova H2, 1. NP - obměna lineárních urychlovačů

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): JANKŮ podlahy s.r.o., Olomouc - Chválkovice, Chválkovická 609/82a, PSČ 77900, IČ: 26783746

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: f

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): GERFLOR - 50 Cours de la Republica - 69627 Villeurbanne Cedex - France, Registrační číslo: 726 580 152

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: Podlahoviny - Břl s1

MIPOLAM AFINITY7 Břl s1

MIPOLAM ELEGANCE EL5 Břl s1

Umístění ve stavbě:

MIPOLAM AFINITY7 Břl s1

MIPOLAM ELEGANCE EL5 Břl s1

☒ **Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☐ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☐ **Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☐ je provozuschopné.
☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti:

Termín příští kontroly provozuschopnosti:

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 25.10.2021

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ montáž PBZ: Milosav Hemala

Podpis:

▪ funkční zkoušku PBZ:

Podpis:



Prohlášení

o kompletnosti díla, shodě na použité materiály a likvidaci stavebního odpadu

Firma: **JANKŮ podlahy s.r.o.**

Název zakázky: **FNOL – Obměna LU + SÚ onkologické kliniky**

Předmět díla: **podlahové krytiny**

Zhotovitel výše uvedené stavební části prohlašuje, že při realizaci výše uvedené stavby byly použity výhradně ověřené technologické postupy, materiály a vybavení, které odpovídají platným ČSN a které mají příslušné atesty, certifikáty, případně jsou pro ně vydána platná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997Sb., že dodané dílo splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a ŽP, akustickou ochranu, úsporu energie a ochranu tepla v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., "O územním plánování stavebního úřadu", ve znění pozdějších předpisů – úplné znění vyhlášeno pod 197/1998 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby a dokumentací pro stavební povolení.

Zhotovitel dále prohlašuje, že odpad vzniklý při výstavbě výše uvedeného díla byl řádně zlikvidován v souladu s normami a zákony platnými v ČR v době realizace díla, a že jsme součástí systému EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-F00032753

Odpad splňoval podmínky pro ukládání na skládky dle přílohy č. 5 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb.

Zhotovené dílo je dodáno jako kompletní v požadované a předepsané kvalitě.

Datum: 08.11.2021

Miroslav Janků


 **Janků Podlahy**
Týnecká 922/9 (1)
779 00 OLOMOUČ
gsm: 774 686 818, 773 690 546
IČ: 26783746, DIČ: CZ26783746

JANKŮ podlahy s.r.o.
Sídlo: Týnecká 922/9, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 228 768
gsm: +420 774 686 818

IČ: 267 837 46, DIČ: CZ26783746
č. ú. ČSOB: 178 439 424/0300
E-mail: info@jpodlahy.cz
Web: www.jpodlahy.cz