

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): AMEDIS, spol s r.o., Bobkova 786/4, Praha 9 198 00, IČO 48586366

Identifikace místa stavby: FN Olomouc, budova H2, 1. NP - obměna lineárních urychlovačů

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): BRADA Interiery s.r.o., Troubelice 383, 783 83 Troubelice, IČ: 27790215

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: Požární SDK příčka EI 30 DP1, SK12 3.40.02

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS, Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 25029673

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: příčka 100 mm, kce CW 75, opl. RF 1x12,5 mm - EI 30 DP1 / EI 30 DP1, SK 12 3.40.02

Umístění ve stavbě: příčka mezi 050 /210, 210/240, vestavek v m.č. 570

☒ **Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☒ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☒ **Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.

☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 8.11.2021

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 7.11.2022

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 8.11.2021

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ **montáž PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.

▪ **funkční zkoušku PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.

▪ **kontrolu provozuschopnosti PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.

Podpis:

BRADA
Interiery s.r.o.
783 83 Troubelice 383
IČ 277 90 215
DIČ CZ 277 90 215

Podpis:

Podpis:

provozovna: Šumerská 937, 783 91 Uničov
tel: 585 032 777, mobil: 774 303 181
email: vojacek@brada-interiery.cz ©

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).

**Příčky jednoduše
oplaštěné**


**Kovová
podkonstrukce**

Desky
RF (DF), RFI (DFH2)
MA (DF), MAI (DFH2)
RigiStabil, Habito® H,
Rigidur a X-Ray
Protection

**Požární
odolnost**



EI 30 - EI 60



- 1 Desky Rigips
- 2.1 Svislý profil R-CW
- 2.2 Vodorovný profil R-UW
- 3 Izolace z minerálních vláken
- 4.1 Rychlošrouby Rigips 212 TN
- 5 Tmelení spár dle technologie Rigips
- 6 Kotvení do obvodových konstrukcí
- 7 Napojovací těsnění

Použití stavebních desek pro požární konstrukce s omezenou výškou stěny

Požární odolnost	Opláštění z každé strany	Tloušťka příčky (mm)	Konstrukce	Rozeč podkon- strukce (mm)	Maximální výška stěny (mm) ¹⁾		Minerální izolace		Konstrukce	
					A	B, C1-C4, D	Minimální tloušťka (mm)	Minimální objemová hmotnost (kg/m ³)	Kód	Číslo
EI 30	1x RB (A) 12,5	75	R-CW 50	625	3000	-	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.01 (3.40.01a)
	1x RB (A) 12,5	100	R-CW 75	625	4000	3700	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02
	1x RB (A) 12,5	125	R-CW 100	625	4000	4000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03

Požární odolnost	Opláštění z každé strany	Tloušťka příčky (mm)	Konstrukce	Rozteč podkonstrukce (mm)	Maximální výška stěny (mm) ¹⁾		Minerální izolace		Konstrukce	
					A	B, C1-C4, D	Minimální tloušťka (mm)	Minimální objemová hmotnost (kg/m ³)	Kód	Číslo
EI 30	1x RF (DF) 12,5	75	R-CW 50	625	3500	-	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.01
	1x RF (DF) 12,5	75		417	3800	3400	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.01
	1x RF (DF) 12,5	75		313	4300	3850	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.01
EI 45	1x RF (DF) 12,5	75		625	3000	-	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.01
	1x RF (DF) 15	80		625	3500	-	50	40 ²⁾	SK 12	3.40.01
EI 60	1x RF (DF) 15	80		625	3000	-	50	40 ²⁾	SK 12	3.40.01
	1x RF (DF) 20	90		1000**	2800	-	50	15 ³⁾	SK 12	3.60.20
EI 30	1x RF (DF) 12,5	100	R-CW 75	625	4700	3700	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02
	1x RF (DF) 12,5	100		417	6100	4700	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02
	1x RF (DF) 12,5	100		313	7100	5400	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02
EI 45	1x RF (DF) 12,5	100		625	3000	3000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02
	1x RF (DF) 15	105		625	3100	3100	50	40 ²⁾	SK 12	3.40.02
EI 60	1x RF (DF) 20	115		1000**	3000	3000	50	15 ³⁾	SK 12	3.60.20
EI 30	1x RF (DF) 12,5	125	R-CW 100	625	6000	4500	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03
	1x RF (DF) 12,5	125		417	8100	6000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03
	1x RF (DF) 12,5	125		313	10500	7800	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03
EI 45	1x RF (DF) 12,5	125		625	3000	3000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03
	1x RF (DF) 15	130		625	4100	4100	50	40 ²⁾	SK 12	3.40.03
EI 60	1x RF (DF) 20	140		1000**	3000	3000	50	15 ³⁾	SK 12	3.60.20
EI 30	1x RF (DF) 12,5	175	R-CW 150	625	7800	6200	přípustná bez požadavku		SK 12	3.49.52
	1x RF (DF) 12,5	175		417	11000	9500	přípustná bez požadavku		SK 12	3.49.52
	1x RF (DF) 12,5	175		313	14500	12000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.49.52
EI 45	1x RF (DF) 12,5	175		625	3000	3000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.49.52
	1x RF (DF) 15	180		625	6050	6050	50	40 ²⁾	SK 12	3.49.52
EI 60	1x RF (DF) 20	190		1000**	3000	3000	50	15 ³⁾	SK 12	3.60.20
EI 30	1x X-Ray Protection 12,5	100	R-CW 75	625	4000	3700	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.02 XR
	1x X-Ray Protection 12,5	125	R-CW 100	625	4000	4000	přípustná bez požadavku		SK 12	3.40.03 XR

¹⁾ Např. Isover PIANO, URSA-TWFI, URSA-TWPI, Rotaflex sup.-PD/PDL.

²⁾ Např. Isover AKU.

³⁾ Užité kategorie ploch dle ČSN EN 1991-1-1. Zohledněna statika za studena a za požáru - viz str. 7, odstavec 5.

⁴⁾ Montáž desek naležato.

Pozn.: Namísto protipožárních desek RF (DF) lze do konstrukcí s požární odolností použít tyto protipožární desky nebo jejich impregnované varianty: RFI (DFH2), MA (DF), MAI (DFH2), RigiStabil (DFRIE2), Habito® H a Rigidur.