

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): AMEDIS, spol s r.o., Bobkova 786/4, Praha 9 198 00, IČO 48586366

Identifikace místa stavby: FN Olomouc, budova H2, 1. NP - obměna lineárních urychlovačů

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): BRADA Interiery s.r.o., Troubelice 383, 783 83 Troubelice, IČ: 27790215

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: Požární SDK podhled - samostatný požární předěl, PO zdola i shora, zdola EI30 DP1 / shora EI45 DP1, PK21 4.11.11

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS, Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 25029673

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: SDK strop, kce CD a UD, opl. RF 1x15 mm - EI 30 DP1 / EI 45 DP1, SK21 4.11.11

Umístění ve stavbě: SDK podhled - samostatný požární předěl v chodbě m.č. 050 vč. SDK krytů světel a požárních dvířek PP RD-S US 400x400mm a požárních dvířek TAMADEx

☒ **Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☒ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☒ **Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.

☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 8.11.2021

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 7.11.2022

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 8.11.2021

Jméno a příjmení osoby, která provedla

▪ **montáž PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.

▪ **funkční zkoušku PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.

▪ **kontrolu provozuschopnosti PBZ:** BRADA Interiery s.r.o.


BRADA
 Interiery s.r.o.
 783 83 Troubelice 383
 IČ: 277 902 15
 DIČ: CZ 277 902 15
 provozovna: Šumperská 927, 783 91 Uničov
 tel: 585 032 777 / mobil: 774 303 181
 email: vojacek@brada-interiery.cz

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.
- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).

**Samostatné
požární
předěly**


**Kovová
podkonstrukce
R-CD + R-CD**

**Desky
RF (DF), RFI (DFH2)
MA (DF), MAI (DFH2)
RigiStabil, Habito® H**

**Požární
odolnost**



EI 15 – EI 60



- 1 Desky Rigips
- 2.1 Profil R-CD
montážní
- 2.2 Profil R-CD
(popř. UA 50) nosný
- 2.3 Profil R-UD obvodový
- 2.4 Závěs
- 2.5 Křížová spojka
- 3 Izolace z minerálních vláken

Alternativy závěsů:


Nonius




Nonius
čtyřbodový



Nonius
pro UA



přímý závěs
(popř. stavěcí třmen)



Samostatnými požárními předěly jsou podhledy pro požární zatížení zdola, popřípadě shora. Používány jsou v případech, kde meziprostor nad podhledem je uvažován jako samostatný požární úsek, nebo v případech, kdy je třeba konstrukce nad podhledem požárně ochránit po specifikovanou dobu. Při malém svěšení je možné použít přímé závěsy nebo stavěcí třmeny. U konstrukcí je možno jako nosné profily použít profily UA 50. Tím je umožněno zvýšení rozteče kotevních bodů v nosném stropu až na 1800 mm. Při požárním zatížení shora i zdola je třeba použít pro kotvení R-UD profilů kovové hmoždinky a napojovací těsnění z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2.

PODHLÉDY – SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ PŘEDĚLY, PO ZDOLA I SHORA

61

Požární odolnost	Požární odolnost při zatížení požárem		Opláštění	Podkonstrukce	Parametry podkonstrukce			Minerální izolace		Konstrukce	
	shora	zdola			Rozteč montážních profilů „l“ (mm)	Rozteč závěsů v nosném profilu „x“ (mm)	Rozteč nosných profilů „y“ (mm)	Minimální tloušťka (mm)	Minimální objemová hmotnost (kg/m³)	Kód	Číslo
EI 45 a → b	EI 45	EI 15	1x RF (DF) 15	R-CD, Nonius	500	750	850	40	40 ¹⁾	PK 21	4.11.11
EI 15 a ↔ b											
EI 45 a → b	EI 45	EI 30	1x RF (DF) 15	R-CD, Nonius	500	750	850	60	40 ¹⁾	PK 21	4.11.11
EI 30 a ← b											
EI 60 a → b	EI 60	EI 45	2x RF (DF) 12,5	R-CD, Nonius	500	750	850	40	40 ¹⁾	PK 22	4.11.12
EI 45 a ↔ b											
EI 60 a ↔ b	EI 60	EI 60	2x RF (DF) 15	R-CD, Nonius	500	600	750	60	40 ¹⁾	PK 22	4.11.21
EI 60 a ↔ b	EI 60	EI 60	2x RF (DF) 15	R-CD, Nonius	500	600	750	2x 40	40 ¹⁾	PK 22	4.11.21
EI 60 a ↔ b	EI 60	EI 60	2x RF (DF) 20	R-CD, Nonius ²⁾	500	600	750	40	40 ¹⁾	PK 22	4.11.21
EI 90 a ↔ b	EI 90	EI 90	2x RF(DF) 20	R-CD, Nonius ²⁾	400	600	750	80	40 ¹⁾	PK 22	4.11.21

¹⁾ Např. Isover UNI.

²⁾ Pouze závěs Nonius čtyřbodový.

Pozn.: Namísto protipožárních desek RF (DF) lze do konstrukcí s požární odolností použít tyto protipožární desky nebo jejich impregnované varianty: RFI (DFH2), MA (DF), MAI (DFH2), RigiStabil (DFRIE2), Habito® H.

