

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

FN OLOMOUC

I.P.Pavlova 6; 775 20 Olomouc

IČ:00098892 ; DIČ :CZ 00098892

Identifikace místa stavby:

Fakultní nemocnice Olomouc

budova H - lineární urychlovač

Olomouc, I.P.Pavlova 6

Dodavatel (název, adresa, IČ):

ELPREMO , spol. s r. o.

Řepčinská 35/86; 779 00 Olomouc

IČ: 42869951; DIČ : CZ 42869951

Použité předpisy a nařízení: ČSN EN 50172, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838,
Vyhl.246/2001 §6, §7.

Dne 25.10.2021 byla provedena funkční zkouška nouzového osvětlení.

Výrobce: BEGHELLI-ELPLAST, a.s.

Označení a typy nouzov. osvětlení :

N1 LED nouzové svítidlo přisazené s piktogramem směru úniku - stávající

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

7VA AC, 6.4 W DC, 224lm, IP65, napojeno na CBS

N2 LED nouzové svítidlo přisazené s podvěsným piktogramem

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

7VA AC, 6.4W, 224lm, IP65, napojeno na CBS

N3 LED nouzové svítidlo přisazené s podvěsným piktogramem

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

7VA AC, 6.4W, 224lm, IP65, napojeno na CBS

N4 LED nouzové svítidlo vestavné optika „evakuační“

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

2.5W, 218 lm, IP42, napojeno na CBS

N5 LED nouzové svítidlo vestavné optika „protipanická“ - stávající

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

2.5 W, 218 lm, IP42, napojeno na CBS

N6 LED nouzové svítidlo přisazené bez piktogramu směru úniku - stávající

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

7VA AC, 6.4 W DC, 224 lm, IP65, napojeno na CBS

Nouzové osvětlení a evakuační únikové cesty

Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 jako nouzové osvětlení únikových cest (1lx) a protipanické osvětlení (0,5lx).

Nouzové osvětlení dotčených prostorů v 1.NP je řešeno nouzovými svítidly, napojenými ze stávajícího centrálního bateriového systému s dobou zálohování min. 180 minut. Část nouzových svítidel jsou využita stávající.

V rozvaděčích RSM1.1 a RSM1.2 jsou osazeny moduly pro monitorování stavu napětí na jednotlivých vývodech hlavního osvětlení

Instalace nouzového osvětlení byla provedena dle prováděcí projektové dokumentace:
D.1.01.4c-100 Fakultní nemocnice Olomouc - Obměna lineárních urychlovačů v budově H" -
PŮDORYS 1.NP - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Umístění ve stavbě:

Viz. příloha 1

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž byla provedena za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Nouzové osvětlení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené nouzové osvětlení je provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 25.10.2021

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 25.10.2022



Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného nouzového osvětlení.

Závěr:

Nouzové osvětlení je instalováno v souladu s výše uvedenými normami.

Datum: 25.10.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla montáž, funkční zkoušku a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného nouzového osvětlení:

Tomáš Vychodil..........Lubomír Chmelo

Příloha č 1: Seznam nouzového osvětlení s uvedením označení a názvu zařízení, umístění ve stavbě, uvedením typu a výrobce, uvedením napájecího obvodu s elektrickými parametry a způsobem ovládání.

Příloha č 2: Doklady prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o shodě, certifikát, požárně klasifikační osvědčení)