Legenda materiálů:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÉ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS, SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ

Legenda značek:

- ODKAZ – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- ODKAZ – HLINÍKOVÉ VÝROBKY
- ODKAZ – PLASTOVÉ VÝROBKY
- ODKAZ – SKLADBA KONSTRUKCE

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, DEŠŤOVÉ SVODY, ATIK A HROMOSVODU)
- NA ŘEŠENÉM OBJEKTU BUDOU STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA VE 1.NP 2.NP VYMĚNĚNA ZA NOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, (1. PP ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ)
- V MÍSTNOST "PŘÍJEM" V 1.NP ZŮSTANOU OKNA STÁVAJÍCÍ – BYLA VYMĚNĚNA V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ.
- VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE A PROSKLENÍ OCELOVÁ STĚNA VE SCHODIŠTOVÉM PROSTORU BUDE NAHRAZENA NOVÝMI HLINÍKOVÝMI VÝROBKY
- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA BUDE OČIŠTĚNA (NAPŘ. TLAKOVOU VODOU) A VYSPRAVENA
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OBLASTI SOKLU NA HLOUBKU 500 MM OD UPRAVENÉHO TERÉNU, BUDOU PROBÍHAT VÝHRADNĚ RUČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉ OBLASTI
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ IZOLAČNÍ PŘÍZDIVKA BUDE ŠETRNĚ ODSTRANĚNA NA HL. 400 POD TERÉN
- V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ HYDROIZOLACE, BUDE TATO VYSPRAVENA
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO USKOČENÉHO SOKLU BUDE PROVEDENO VYPOLOŽENÍ MINERÁLNÍ VATOU PRO SROVNÁNÍ PODKLADU
- NA SROVNANÝ A MECHANICKY STABILNÍ PODKLAD BUDE PROVEDEN KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MECHANICKY KOTVENÝ
- PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ + POVRCHOVÁ OPRAVA (SILIKONOVÁ OMÍTKA)
  HLAVNÍ PLOCHY OBJEKTU - MINERÁLNÍ VATA TL. 140 MM
  OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ - MINERÁLNÍ VATA TL. 30 MM
  SOKL - XPS 120 MM
- SOKL BUDE UKONČEN ZAKLÁDACÍ LIŠTOU PRO MIN. VATU
- KOTVENÍ TEPELNÉ IZOLACE K PODKLADU A JEJÍ SAMOTNÉ PROVÁDĚNÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCE POUŽITÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- STŘECHA – STŘEŠNÍ VAZNÍKY JE NUTNÉ O 450 MM PRODLOUŽIT A NÁSLEDNĚ DOPLNIT HLINÍKOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU NA TOTO PRODLOUŽENÍ BUDE KOTVENÝ NOVÝ STŘEŠNÍ ŽLAB.
  DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM.
  VLHKOST DŘEVĚNÝCH PRVKŮ PŘI ZABUDOVÁNÍ BUDE MAXIMÁLNĚ 12 AŽ 16%.
  U STĚNOVÝCH STĚN BUDE DOPLNĚNA STŘEŠNÍ KRYTINA V PÁSU ŠÍŘKY 1,0 M.
- STĚNY V PODNÍM PROSTORU – SOUČASNÝ STAV – PROSTOR JE UZAVŘEN DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM, TOTO BUDE V CELÉ PLOŠE ODSTRANĚNO. NA ŠÍTOVOU STĚNU BUDE PROVEDENA VYZDÍVKA. TL. 250 MM (TL. STĚNY BUDE OVĚŘENA PO POSTAVENÍ LEŠENÍ). ŠÍTOVOU STĚNU JE NUTNÉ KOTVIT. KE KRAJNÍMU VAZNÍKU OCELOVÝMI KOTVAMI A TO VŽDY 2 KS NA M2.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
  VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VE STYKU S ASFALTOVÝM PÁSEM BUDOU S OHLEDEM NA MOŽNOU BITUMENOVOU KOROZI PLECHU OPATŘENY UZAVÍRACÍ VRSTVOU OCHRANNÉHO NÁTĚRU NA BÁZI CHLORKAUČUKU.
- MONTÁŽ NOVÝCH KOTEVNÍCH KONZOL PRO CHLADÍCÍ JEDNOTKY.
- MONTÁŽ HROMOSVODŮ, SVISLÝCH SVODŮ A REPASOVANÉ MŘÍŽE NA BALKONOVÉ DVEŘE V 1.NP
- PROVEDENÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ Z BETONOVÉ DLAŽBY A BETONOVÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ

VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V SOULADU S PŘEDPISY ETICS V KATEGORII A1

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE			ALPROJEKT OLOMOUC, a.s.
VED. PROJEKTU: ING. BÍBOCH	ARCH. NÁVRH: ING. ARCH. MIL. BÍBOCH		Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25845280 DIČ: CZ25845280 tel: 585230780 fax: 585237166 e-mail: alfaprojekt@gmail.com
AUTOR ČÁSTI:			
ZODP. PROJEKTANT: PETRA LÍMOVÁ	VYPRACOVAL: PETRA LÍMOVÁ		
MĚSTO: OSTRAVA			INVESTOR A MÍSTO STAVBY: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC P.P.MALÍNA 185/8, 775 20 OLOMOUC k.ú. MOŠ. SLEZE č. 710715, par.č. 339
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEMICKÝCH LABORATOŘÍ-I
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP			ČÍSLO ZAK.: 9-265/114/20
			DATUM: 11/2014
			JÁDRO: DSP
			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍSLO ČÁSTI: D.1
			ČÍSLO VÝKRESU: 04