

PROHLÁŠENÍ

o požární odolnosti šachetních dveří.

Vydal :

Výrobce : BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235

IČO : 46342966

Pro výrobek :

Šachetní výtahové dveře ruční dvoukřídlové otočné se sklopnou lištou typu << EMAN 93 >>, s požární odolností E 30 C0; EW 30 C0; DP1.**výrobní číslo : 011617 – 011619**

Údaje o výrobku:

Výrobek představuje ocelové dvoukřídlové neizolované šachetní výtahové dveře typ EMAN 93 určené pro nákladní výtahy. Jednotlivá křídla mohou obsahovat otvor 100 x 600 mm s výplní ze skla s drátěnou mřížkou o tloušťce 7 mm, nebo požární skla Pyrobelite o tloušťce 7 mm.

Zárubeň je vyrobena z ocelových úhelníků (50x50x5mm). Ve všech částech zárubně jsou otvory pro uchycení kotev. Vzdálenost těchto otvorů je 500 mm. Kotvy mají rozměr 40x195 mm a jsou vyrobeny z ocelového plechu o tloušťce 4 mm.

Na bocích a horní straně jsou otvory pro ložisko sklopné lišty, které je spojené s uzávěrou BV-2N nebo Kronenberg ELF 1.

Sklopná lišta slouží k mechanickému zajištění uzavření křídel. Na horním úhelníku zárubně je připevněna těsnicí lišta, která uzavírá vrchní část zárubně a kryje sklopnou lištu. Na těsnicí liště je nalepena napěňující páska Promaseal PL 1,8 SK.

Křídla jsou neizolovaná dvouplášťová vyztužená svislými výztuhami z profilovaného plechu o síle 1,5 mm s průřezem tvaru Z. Rozestup výztuh je 400 mm, v případě křídla s otvorem jsou výztuhy i v okolí otvoru. Křídla jsou vyrobena z ocelového plechu o síle 1,5 mm. Tloušťka křídla je 50 mm. V oblasti styku křídel jsou na obou křídlech vyrobeny polodrážky, které při uzavření křídel vytvoří labyrint který brání přímému prostupu mezi křídly. Trnové panty křídel jsou vyrobeny z hranolu 18 x 18 mm. Upevněny jsou v dutině křídel pomocí šroubů. Boky křídel jsou zajištěny v zárubni pomocí trnů. Na 800 mm výšky křídla připadá 1 trn. Na křídlech jsou ve výšce 1100 mm umístěna madla vyrobená z ocelového plechu o síle 4 mm (ze strany nástupiště) a z lisovaného plechu o síle 1 mm (ze strany šachty).

Mezi spodní hranou křídla a prahem je mezera max. 4 mm.

Dveře jsou dodávány v základním antikorozičním nástřiku S 2129 nebo ve strukturní či hladké práškové vypalovací barvě KOMAXIT nebo Celonerezové provedení - materiál potravinářská nerez 17.240, brus číslo K240/+.

Použití ve stavbě :

Výrobek je užíván jako šachetní výtahové dveře pro nákladní výtahy s funkcí požárního uzávěru. Jako požární uzávěry evakuačních a požárních výtahů lze tyto dveře použít pouze tehdy, pokud výtahy jsou součástí požárních úseků chráněných únikových cest.

Podklady pro posouzení shody :

Protokol o zkoušce FIRES FR 181/05 CPS (E),
Protokol o klasifikaci požární odolnosti FIRES CR 037/11/AUPS,
vydal FIRES spol. s r.o., Batizovce.

Seznam technických předpisů a EN použitých při posouzení shody :

STN EN 81-58:2004, STN EN 1634-1:2009, STN EN 1363-1:2001,
STN EN 1363-2:2001, STN EN 14600:2005, STN EN 13501-2+A1:2010

Tímto jako výrobce potvrzuji, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Prohlášení vystavil :

Jaroslav Bobek (jednatel)

V Brumovicích dne: 16. 06. 2017



BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 BRUMOVICE 235
DIČ: CZ46342966
Tel./fax: 519 423 117


1

KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI FIRES-CR-037-11-AUPS

Oceľové dvojkrídlové šachtové výt'ahové dvere, typ EMAN 93



Toto je elektronická verzia protokolu o klasifikácii, ktorá bola vytvorená ako kópia protokolu o klasifikácii oficiálne vydaného v papierovej forme. Elektronickú verziu protokolu o klasifikácii možno použiť výhradne pre informatívne účely. Všetky informácie, ktoré sú uvedené v tomto protokole o klasifikácii, sú majetkom objednávateľa a nesmú byť bez jeho písomného súhlasu využívané ani žiadnym spôsobom publikované. Obsah tohto súboru môže zmeniť iba vydavateľ, teda FIRES, s.r.o., Batizovce. Objednávateľ môže publikovať tento protokol o klasifikácii po častiach iba s písomným súhlasom vydavateľa.



KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI PODĽA STN EN 13501-2 + A1: 2010 s definíciou priamej aplikácie výsledkov skúšky FIRES-CR-037-11-AUPS

Názov výrobku: Ocelové dvojkrídlové šachtové výtahové dvere, typ EMAN 93

Objednávateľ: BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235
Česká republika

Vypracoval: FIRES, s.r.o.
Autorizovaná osoba MVRR SR SK01
Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovenská republika

Číslo projektu: PR-11-0078

Dátum vydania: 07. 03. 2011

Počet výtlačkov: 3

Výtlačok číslo: 2

Rozdeľovník výtlačkov:

Výtlačok číslo 1 FIRES, s. r. o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika
(elektronická verzia)

Výtlačok číslo 2 BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235, Česká republika
(elektronická verzia)

Výtlačok číslo 3 BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235, Česká republika

Tento klasifikačný protokol pozostáva z 5 strán a 1 prílohy a smie sa použiť či reprodukovat' len ako celok.

Tento dokument je označený akreditačnou značkou SNAS doplnenou značkou ILAC-MRA. SNAS je signatárom ILAC-MRA, Dohovoru o vzájomnom uznávaní (akreditácie), ktorý je zameraný na zvýšenie dôveryhodnosti akreditovaných subjektov a odstránenie opakovaného skúšania v krajinách signatárov. Viac informácií o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatármi ILAC-MRA v oblasti skúšania sú okrem SNAS (Slovenská republika) aj napríklad ČIA (Česká republika), PCA (Poľsko), DakKS (Nemecko) a BMWA (Rakúsko). Zoznam signatárov ILAC-MRA je na www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf. FIRES, s.r.o. Batizovce je tiež plným členom EGOLF, viac na www.egolf.org.uk.

1. ÚVOD

V tomto protokole o klasifikácii sa definuje klasifikácia požiarnej odolnosti výrobku Oceľové dvojkrídlové šachtové výťahové dvere, typ EMAN 93 v súlade s postupom uvedeným v STN EN 13501-2 + A1: 2010.

2. PODROBNÉ INFORMÁCIE O KLASIFIKOVANOM VÝROBKU

2.1 VŠEOBECNE

Výrobok, Oceľové dvojkrídlové šachtové výťahové dvere, typ EMAN 93, sa definuje ako dvere s požiarnou odolnosťou podľa STN EN 14600: 2006.

2.2 OPIS VÝROBKU

Rozmery

Celkový rozmer výrobku (šírka x výška)	(2800 x 3071,5) mm (šírka x výška)
Rozmer dverného krídla so sklom (šírka x výška)	(1385 x 3060) mm (šírka x výška)
Rozmer dverného krídla bez výplne (šírka x výška)	(1399 x 3060) mm (šírka x výška)
Svetlý rozmer otvoru (šírka x výška)	(2700 x 2800) mm (šírka x výška) mm
Rozmer otvorovej výplne	(100 x 600) mm
Hrúbka dverného krídla	50 mm

Konštrukcia dverného krídla

Krídla sú neizolované dvojplášťové vystužené zvislými výstuhami z profilovaného plechu hrúbky 1,5 mm s prierezom tvaru Z. Rozstup výstuh je 400 mm, v prípade krídla s otvorom sú výstuhy aj v okolí otvoru. Krídla sú vyrobené z oceleového plechu hr. 1,5 mm. Hrúbka krídla je 50 mm.

V oblasti styku krídel sú na oboch krídlach vytvorené polodrážky, ktoré pri uzavretí krídel vytvárajú labyrint, ktorý bráni priamemu prestupu medzi krídlami.

Tŕňové pánty krídiel sú vyrobené z hranola (18 x 18) mm. Upevnené sú v dutine krídiel pomocou skrutiek. Boky krídiel sú istené k zárubni pomocou tŕňov. Na 800 mm výšky krídla pripadá jeden tŕň.

Na krídlach sú vo výške 1 100 mm umiestnené madlá vyrobené z oceleového plechu hrúbky 4 mm (vonkajšia strana) a z lisovaného oceleového plechu hrúbky 1 mm.

Medzi spodnou hranou krídla a prahom je medzera maximálne 4 mm.

Zárubňa

Zárubňa je vyrobená z oceleových uholníkov (50 x 50 x 5) mm. Vo všetkých častiach zárubne sú otvory na uchytenie kotiev. Rozstupy týchto otvorov je 500 mm. Kotvy majú rozmer (40 x 195) mm a sú vyrobené z oceleového plechu hrúbky 4 mm.

Na bokoch na hornej strane sú otvory pre ložisko sklopnej lišty, ktoré je spojené s uzáverou BV-2N. Sklopná lišta slúži ako istenie mechanického uzavretia krídel.

Na hornom uholníku zárubne je pripevnená tesniaca lišta, ktorá uzatvára vrchnú časť zárubne a kryje sklopnú lištu. Na tesniacej lište je nalepená napeňujúca páska PROMASEAL PL 1,8 SK.

Zasklenie

Sklo s drôtenou mriežkou hrúbky 7 mm. Sklo je upevnené pomocou upevňovacích lišt, vyhotovených z oceleových L profilov (20 x 35 x 1,5) mm, dĺžky 500 mm po zvislých stranách skla. V hornej a spodnej vodorovnej časti zasklenia, je privarený k plášťu krídla oceľový Z profil, hrúbka plechu 1,5 mm.

2.3 OPIS UPEVNENIA VÝROBKU

Výrobok je upevnený do tuhej štandardnej podpornej konštrukcie vymurovanej z pórobetónových kvádrov objemovej hmotnosti 613 kg.m^{-3} , hr. 250 mm pomocou oceľových pracní v 500 mm rozstupoch.

Podrobnejšie informácie o výrobku sú znázornené vo výkresovej dokumentácii v prílohe tohto dokumentu

3. PROTOKOLY O SKÚŠKACH POUŽITÉ PRE TÚTO KLASIFIKÁCIU

3.1 PROTOKOLY O SKÚŠKACH

Poradové číslo	Názov laboratória	Názov objednávateľa	Číslo protokolu	Dátum skúšky	Skúšobná metóda
[1]	FIRES, s.r.o., Batizovce, SR	BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice, ČR	FIRES FR 181/05 CPS	08.12.2005	STN EN 1634 -1: 2001

[1] Skúšobná vzorka bola pred skúškou požiarnej odolnosti kondicionovaná podľa STN EN 1363-1

3.2 VÝSLEDKY SKÚŠOK

Poradové číslo protokolu/ Skúšobná metóda/ skúšobná vzorka	Parameter		Výsledky
[1] STN EN 1634-1 vzorka č. 1	aplikované zaťaženie		-
	podporná konštrukcia		štandardná podporná konštrukcia s nízkou objemovou hmotnosťou hrúbky 250 mm
	teplotná krivka		normová teplotná krivka
	nosnosť		-
	celistvosť	bavlnený vankúšik	90 minút bez porušenia
		mierky škár	90 minút bez porušenia
		trvalé horenie plameňom	90 minút bez porušenia
	tepelná izolácia	I_1	-
		I_2	7 minút / 2 minúty *
	radiácia		76 minút
	mechanický účinok		-
	samouzatváranie		-
	orientácia závesov vzhľadom na požiar		závesy na neexponovanej strane dverí

[1] Skúška bola ukončená v 91. minúte jej trvania na žiadosť objednávateľa.

4. KLASIFIKÁCIA A OBLASŤ APLIKÁCIE

4.1 KLASIFIKAČNÝ ODKAZ

Táto klasifikácia sa vykonala v súlade s článkom 7.5.5 STN EN 13501-2 + A1: 2010.

4.2 KLASIFIKÁCIA

Výrobok, Oceľové dvojkrídlové šachtové výt'ahové dvere, typ EMAN 93, sa klasifikuje podľa nasledujúcich kombinácií parametrov vlastností a tried podľa vhodnosti.

Klasifikácia požiarnej odolnosti: E 90-C0 / EW 60-C0

4.3 OBLASŤ APLIKÁCIE

Táto klasifikácia platí podľa STN EN 1634-1: 2009 na tieto aplikácie konečného používania:

Konštrukcia	- počet krídel a spôsob prevádzky sa nesmie meniť; - hrúbka krídla sa nesmie zmenšiť; - je dovolené zväčšiť hrúbku krídla pod podmienkou, že celkové zväčšenie hmotnosti nepresiahne 25%; - hrúbku kovového obloženia zárubne je možné zväčšiť najviac o 25%; - dverné krídla môžu byť aj vo vyhotovení bez zasklenia alebo obe krídla so zasklením podľa čl. 2.2;
Dekoratívne povrchové úpravy	- sú dovolené rôzne nátery, ktoré neprispievajú k požiarnej odolnosti a môžu byť nanosené na dverné krídla a zárubne;
Upevnenie výrobku	- počet upevnení na pripojenie výrobku k podporným konštrukciám sa môže zväčšiť, ale nesmie sa zmenšiť a vzdialenosť medzi upevneniami sa môže zmenšiť, ale nesmie sa zväčšiť oproti skúške, popis podľa čl. 2.3
Kovanie	- počet prostriedkov na obmedzenie pohybu ako sú zámkové, strelky a závesy sa môže zväčšiť, ale nesmie sa zmenšiť; - zmeny kovania nie sú povolené;
Zväčšenie rozmerov	zväčšovanie rozmerov je dovolené za podmienky že sa zníži výsledná požiarna odolnosť na E60-C0 / EW 30-C0 dodržania nasledovných podmienok: - zväčšenie výšky výrobku o max. 15 %; - zväčšenie šírky výrobku o max. 15 %; - zväčšenie plochy výrobku o 20 %; hrúbku výrobku je možné zväčšovať za predpokladu, že celkové zväčšenie hmotnosti nebude väčšie ako 25 %; počet vystužujúcich prvkov dverí a počet ich upevnení môže byť úmerne zväčšený s rastom rozmerov, avšak nemôže byť znížený;
Zmenšenie rozmerov	- dvere je dovolené zmenšiť neobmedzene, - dvere je možné zmenšiť za podmienky, že akákoľvek zmena vzdialenosti medzi prvkami brániacimi v pohybe (závesy, trne) musí byť obmedzená rovnakým zmenšením ako je samotné zmenšenie výrobku, alebo ostat' nezmenená ako pri skúšobnej vzorke; - hrúbka výrobku sa nesmie zmenšiť;
Podporné konštrukcie	- výrobky môžu byť zabudované podľa EN 1363 – 1 do tuhej podpornej konštrukcie s minimálnou objemovou hmotnosťou 613 kg/m³ a minimálnou hrúbkou 250 mm a do ľahkej montovanej konštrukcie.

5. OBMEDZENIA

Tento dokument nenahrádza schválenie typu alebo certifikáciu výrobku.

Klasifikácia platí za predpokladu, že sa nezmení výrobok, oblasť použitia výrobku a normy, podľa ktorých sa vykonala.

Schválil:

Vypracoval:




Ing. Štefan Rástocký
vedúci skúšobného laboratória



Michaela Gorlická
technik skúšobného laboratória

C(1:2) Sochta





Nástupišť

Variety skel


Drátosko	Houška
Pyrobelt EW30	6,3
Promaglas EW45	7
Promaglas EW60	17

B(1:2)




A(1:2)


E(1:2)




Sestava horního ložiska (1:2)




D(1:2)



F(1:2)



(1:5)



Datum: 24. 7. 2008
 Podpis: [Signature]
 Jméno: [Name]
 Adresa: [Address]

Poz.	Název - Rozměr	Mn.	Norma	Měřítko
38	Zlato ochranné	1	skl. číslo-19550000	
37	Zlato m. 330	1	E93-04-040	
36	Mala C	2	E93-04-039	
35	Kryt skla	1	E93-04-010	
34	Džbl. skla	2	E93-04-029	
33	Zeměni	2	E93-04-035	
32	Třetí part	4	E93-04-033	
31	Podložka	4	E93-04-011	
30	Zlato sadni	2	E93-04-016	
29	Dání vřepí prov.	1	E93-04-047	
28	Horní vřepí prov.	1	E93-04-045	
27	Dání vřepí prov.	1	E93-04-048	
26	Horní vřepí prov.	1	E93-04-046	
25	Vrání skla	1	E93-04-009	
24	Vřetina B	2	E93-04-032	
23	7" profil	6	E93-04-049	
22	Vřetina	6	E93-04-018	
21	Plech 2 4	1	E93-04-027	
20	Plech 2 3	1	E93-04-026	
19	Plech 2 2	1	E93-04-025	
18	Plech 2 1	1	E93-04-024	
17	Podložka part. listu	3	E93-04-020	
16	Zlato křídla	1	E93-04-028	
15	Kolna	14	E93-04-026	
14	Spodní ložisko	2	E93-04-012	
13	Demon. horní ložisko	2	E93-04-019	
12	Těsnění	1	E93-04-015	
11	Uzávěrka BV-2N	1	04-040	
10	Hřídla uchycení	1	E93-04-031	
9	Džbl. skla	3	E93-04-020	
8	Zlato	1	E93-04-014	
7	Podložka	1	E93-04-010	
6	Podložka	1	E93-04-013	
5	Ložisko - křídlo skla	1	E93-04-014	
4	Nápravní	1	E93-04-014	
3	Prostřední	1	E93-04-023	
2	Ložisko	1	E93-04-022	
1	Prostřední	1	E93-04-021	

24. 7. 2008

Adreska

BV
 BV BRUMOVCE VÝTAHY s.r.o.
 601 11 Brumovice 235 tel./fax 519 423 117

1:10

Světla šířka dveří A	2700
Světla výška dveří B	2800

Sestava dveří E93

E93-01-001

Certifikát č. 007 17



AUTORIZOVANÁ OSOBA 212
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

na základě Rozhodnutí o autorizaci č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 104/Z/212/2013

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr
Vnitřní ocelové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními a nadpražními dílci,
systém JANSEN ECONOMY

Výrobce: **STUZAM s.r.o.**
Trnkova 28, 779 00 Olomouc
IČ: 61947270

Výrobna: **STUZAM s.r.o.**
Dolní Hejčínská 25, 779 00 Olomouc

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

normy: ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 (Prosklené dveře - EW 15-C0; EW 20-C0; EW 30-C0; EW 45-C0; EW 60-C0; EI 15-C0; Plně dveře s neprůhlednými výplněmi - EW 30-C0; EW 45-C0; Plně i prosklené dveře - S_m-C0),
ČSN 73 0810 (DP1)

stavební technické osvědčení: č. STO-13-109/Z ze dne 11.09.2013.

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č.: P-C-104/Z/212/2013 ze dne 11.09.2013, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 11.09.2013 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit již vydaný certifikát.



Akce: FN Olomouc, KNM
Radiofarmaceutická laboratoř
Ve Zlíně, dne 11.09.2013


Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212



s. r. o.

Osvědčení o atestu požární odolnosti
č. 007 17

Výrobce

STUZAM s. r. o., Trnkova 28, 779 00, Olomouc, IČO 61947270

Protokol o certifikaci

č. P-C-104/Z/212/2013

Typ požárního uzávěru:

EW – 15 DP1

Pol. 1 Ocelové plné dvoukřídlové dveře s požární odolností EW-15 DP1 1 ks P

Rozměr: 800 x 900
Výrobní číslo: 007 17 – 01

Pol. 2 Ocelové plné jednokřídlové dveře s požární odolností EW-15 DP1 1 ks P

Rozměr: 730 x 1970
Výrobní číslo: 007 17 – 02

Místo určení:

FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc, objekt „J3“, KNM, 779 00

Objednatel:

LIFTMONT CZ s. r. o., Nádražní 2459/35, Šternberk, 785 00, IČ: 26845687

Firma STUZAM s. r. o., Trnkova 28, 779 00, Olomouc potvrzuje, že požární uzávěr byl vyroben stejným způsobem, jako zkušební vzorky. Pro uvedený požární uzávěr je z obou stran garantována požární odolnost 15 min.

V Olomouci 10. 6. 2017

Ing. Zbyněk Dvořák


STUZAM
TRNKOVA 28
779 00 OLOMOUČ
IČO: 61947270
DIČ: CZ61947270

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **STUZAM s.r.o.**
Sídlo: **Trnkova 28, 779 00 Olomouc**
Výrobna: **Dolní Hejčínská 25, 779 00 Olomouc**
IČ: **61947270**

jako výrobce výrobku

název: **Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr**

**Vnitřní ocelové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními
a nadpražními dílci, systém JANSEN ECONOMY**

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní s požární odolností a kouřotěsností – výrobek je určen do interiéru (příp. exteriéru), pro použití ve stavbě jako požární uzávěr pro oddělení požárních / kouřových úseků, do únikových cest a do předsíní chráněných únikových cest. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu a kouřotěsného uzávěru, který brání průniku kouře po stanovenou dobu. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, apod. Dveře mohou být doplněny pevně zasklenými bočními díly anebo nadsvětlíkem.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. č. P-C-104/Z/212/2013 ze dne 11.09.2013 a Certifikát č. 104/Z/212/2013 ze dne 11.09.2013.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2+A1, ČSN EN 14600, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-13-109/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 11.09.2013.

Olomouc, dne 10. 6. 2017

Ing. Zbyněk Dvořák
jednatel společnosti


STUZAM
Trnkova 28
779 00 OLMOUC
IČO: 61947270
DIČ: CZ01797270



s. r. o.

Trnkova 28, 779 00, Olomouc

tel. + fax.: 585 555 161

mobil: 777 643 421 (Ing. Dvořák Jaromír)

email: stuzam@seznam.cz, www.stuzam.cz

zapsána u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 12970

Provozovna: Dolní hejčínská 25, 779 00 Olomouc

IČO: 619 472 70

DIČ: CZ 619 472 70

KB Olomouc č.ú.: 190 884 330 207 / 0100

Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Akce: FN OLOMOUC, KNM RADIOFARMACEUTICKÁ LABORATOŘ

Výrobek:

Pol. 1 Ocelové plné dvoukřídlové dveře s požární odolností EW-15 DP1 1 ks P

Rozměr: 800 x 900 Umístění: šachta výtahu č. 280 – vyšetřovna č. 270

Výrobní číslo: 007 17 – 01

Pol. 2 Ocelové plné jednokřídlové dveře s požární odolností EW-15 DP1 1 ks P

Rozměr: 730 x 1970 Umístění: strojovna výtahu č. 290 – vyšetřovna č. 270

Výrobní číslo: 007 17 – 02

Certifikát číslo: 104/Z/212/2013

Montáž provedena dne 9. 6. 2017 v souladu s postupem montáže certifikovaného výrobku.

Funkční zkouška provedena dne 9. 6. 2017 - bez závad.

Výrobek je ke svému použití provozuschopný a bezpečný.

Příští kontrola provozuschopnosti

9. 6. 2018

Kontrolu provedl:

Ing. Jaromír Dvořák

Potvrzení podle § 10, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

Potvrzujeme, že u požárních uzávěrů byla montáž a kontrola provozuschopnosti provedena v souladu se stanovenými právními předpisy, normativními požadavky, ověřenou výrobní dokumentací a vnitřními normami výrobce STUZAM s. r. o.

V Olomouci 10.6.2017

Ing. Zbyněk Dvořák

777 054 158

TRNKOVA 28
779 00 OLOMOUC
IČO: 619 472 70
DIČ: CZ61947270



BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235

ZÁRUČNÍ LIST

VÝTAHOVÉHO STROJE

VÝROBCE

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.

TYP VÝTAHOVÉHO STROJE
VÝROBNÍ ČÍSLO PŘEVODOVKY
TYP MOTORU
VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU
DOPORUČENÝ TYP OLEJE

MB-1,5/ 1400/10
000266157
SKhR 90 -4L2H2SPY
16250944
syntetický olej s viskózní třídou ISO VG
320

Výrobce BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. poskytuje odběrateli 24 měsíců záruční dobu na výše uvedený stroj za předpokladu, že budou splněny záruční podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto záručního listu.

Počátek záruky 9.6. 2017

Ukončení záruky 9.6.. 2019

ODBĚRATEL
SoD

Liftmont CZ s.r.o.
238/2017

Záruční podmínky

1. Výrobce neodpovídá za škody způsobené

neoprávněným zásahem jiných osob, než jsou servisní technici výrobce, nedovolenou manipulací nebo nedovoleným používáním stroje, nerespektováním obecně platných předpisů v oblasti zdvihacích zařízení, nekvalifikovaným servisem, živelnými pohromami nebo jinými neodvratitelnými událostmi, pozdním prokazatelným nahlášením záruční opravy. Záruka se rovněž nevztahuje na nutnost výměny dílů jejichž změněné vlastnosti nebo poškození vzniklo běžným opotřebením, nebo nebyly předmětem opravy.

2. Výrobce je povinen

po prokazatelném nahlášení nutné záruční opravy provést nejdéle do 5 pracovních dnů technické zajištění, posouzení oprávněnosti reklamace a stanovení dalšího postupu reklamace. V případě uznání reklamace je odstranit záruční vadu v co nejkratším možném časovém termínu a opravu protokolárně předat. V případě neuznání reklamace navrhnout odběrateli nejvhodnější řešení vzniklé situace.

3. Odběratel je povinen

dodržovat podmínky pro provoz, servis a údržbu výtahového stroje. V případě že se na nahlášenou reklamaci nevztahuje záruka, uhradit dodavateli všechny prokazatelné náklady vzniklé s technickým zajištěním a posouzením reklamace. Na mimo záruční opravu vystavit písemnou objednávku na provedení prací.

Potvrzení výrobce :

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 BRUMOVICE č. 235
DIČ: CZ46342966
Tel./fax: 518 443 117

Veškerá ustanovení v tomto záručním listu jsou platná v CZ.