

STAVBA: OBJEKT J2 – DOCHLAZOVÁNÍ ROZVODNY A UPS V 1.NP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

INVESTOR	:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	FN Olomouc
VYPRACOVAL	:	Ing. Zdeněk Smolka
KONTROLOVAL	:	Ing. Jaroslav Zlámal
POČET STRAN	:	4
DATUM	:	1/2018
ČÍSLO DOKUMENTU	:	D.1.4.1.3

Akce: Objekt J2 - dochlazování rozvodny a UPS

Celkové náklady po profesích:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vzduchotechnika	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Silnoproudá ele.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby	Objekt J2 - dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP	JKSO	
Název objektu	Vzduchotechnika	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	IČO	DRČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing.Zdeněk Smolka	1/2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v CZk

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zednické výpomoci	0,00%	0
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní-zaregulování ap.	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22			0
24			DPH	0,00
25	21%		DPH	0
26	Cena s DPH (ř.23-25)			0

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1 Z 1	Dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP	0,00	0,00	0,00	139,00
2	Stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostatní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem vzduchotechnika		0,00	0,00	0,00	139,00
Rekapitulace s profesemi VZDUCHOTECHNIKA		0,00	0,00	0,00	139
Celková rekapitulace					
Převod		0,00	0,00	0,00	139
CELKEM:		0,00	0,00	0,00	139
CELKEM ZAKÁZKA:				0,00	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování rozvodny a UPS v 1.NP									
1.1	Venkovní SPLIT jednotka s celoročním chlazením, nominální chladicí výkon Qch=7,1kW, SSER = 5,28, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 52 dB(A) STANDARD: Daikin RXS71F8	1	ks					71,0	71,0
1.2	Vnitřní SPLIT jednotka nástěnná, minimální chladicí výkon Qch=7,1kW s DC motorem ventilátoru, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXS71G	1	ks					12,0	12,0
1.3	Žárově zinkovaná konstrukce pod venkovní jednotku s antivibračními podložkami	1	kmpl.					10,0	10,0
1.4	Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn	5	m					3,0	15,0
1.5	Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1	5	m					1,0	5,0
1.6	Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca	1	kmpl.					1,0	1,0
1.7	Doplnění chladiva R410a max	1	kmpl.					1,0	1,0
1.8	Zkouška těsnosti	1	kmpl.					0,0	0,0
1.9	Odvod kondenzátu do venkovního prostoru	1	kmpl.					3,0	3,0
1.10	Neobsazeno								
1.11	Protipožární tmel	1	kmpl.					1,0	1,0
1.12	Montážní, spojovací materiál	20	kg					1,0	20,0
Celkem						0,00	0,00		139,0
Stavební práce									
1.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 300mm	1	ks	0,00				0,0	0,0
2.	Zazdívká otvorů	1	ks	0,00				0,0	0,0
3.	Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry	4	m2	0,00				0,0	0,0
4.	Úklid	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
5.	Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
Celkem						0,00	0,00		0,00
Ostatní práce									
1.	Založení evidenční knihy zařízení s chladivem	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
2.	Zaškolení obsluhy	2	hod	0,00				0,0	0,0
3.	Předávací dokumentace	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
4.	Dopravné	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
Celkem						0,00	0,00		0,00