

OCHRANNÉ PRVKY ACROVYN**TECHNICKÝ LIST****PLÁT TI. 2 mm**

ACROVYN je systém ochranných svodidel, madel, plátů a krytů rohů, který je založen především na hliníkových nosných profilech nebo konzolách a speciální vysoce odolné plastu. Plast je celoprobarvený a u většiny typů ochranných prvků mírně strukturovaný. Systém nejenže účelně zabraňuje poškození stěn a rohů, ale díky svému designu a možnosti velkého výběru barev příjemně dotváří vzhled interiéru.

Plát Acrovyn tl. 2 mm:

- materiál: akryl-vinylová pryskyřice vč. modifikátorů nárazů, protihořlavých látek a stabilizátorů UV
- pláty Acrovyn zaručují zdravotní a hygienickou nezávadnost, neobsahují PVC a PBT
- strukturované nebo hladké provedení
- standardní rozměr plátu 3000 x 1300 mm, lze nařezat na míru dle přání zákazníka (hladký plát standardní rozměr 3000 x 1250 mm)
- možnost tepelného tvarování do tvaru L, U, Z
- ukončení: možnost 45° seřezání hran plátu
- dostupné také v baktericidním provedení

**Vlastnosti**Dezinfekce a test čistoty

Materiál Acrovyn je neporézní, takže jeho hladký nebo lehce strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Chemická odolnost

Acrovyn odolává ředěným kyselinám, alkaloidům a roztokům soli, minerálním nebo rostlinným olejům, dezinfekci, alkoholům, ředidlům, mastným kyselinám a dalším. Kompletní tabulku chemické odolnosti obdržíte na vyžádání.

Mechanické vlastnosti

Acrovyn vyniká výjimečnou odolností proti nárazu a poškrábání. Testy vykonané ve standardních podmínkách užívání ukázaly, že testované produkty neutrpěly žádné poškození po nárazu 250 kg těžkého břemene při rychlosti 5 km/h.


Požární odolnost

Výsledky testů ukazují hodnotu B-s1-d0.

Acrovyn je charakteristický nízkou hořlavostí. Uhasne, pokud je odstraněn zdroj plamene.

Baktericidní ochrana

Všechny bakterie na povrchu baktericidního Acrovynu jsou vyhubeny během 24 hod. pouhým kontaktem. Testy byly provedeny v souladu s evropskou normou ISO 22196, která popisuje měření antibakteriální aktivity plastových povrchů.



Barva:

- plát tl. 2 mm strukturovaný: 36 standardních barev
- plát tl. 2 mm hladký: 10 standardních barev
- plát tl. 2 mm imitace dřeva 6 barev, imitace karbonu 6 barev
- plát tl. 2 mm baktericidní (strukturovaný nebo hladký): 6 standardních barev

Použití

Nemocnice, domovy pro seniory, léčebny, školy, administrativní centra, jídelny, restaurace, hotely, letiště, knihovny, nákupní centra, fitness centra, kryté bazény, maloobchodní prodejny, farmaceutický a kosmetický průmysl.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008