

09	Ing. Lenka Drozdová	Úprava vybavení dveří D1/1 a D1/10	24.5.2024
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA	Investor: Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz
---	--	---

Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 503 E-mail: lenka.drozdova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. LENKA DROZDOVÁ	ING. LENKA DROZDOVÁ	ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	
			

Akce: PD - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ	Zakázkové číslo: 02 - 2023		Paré:
	Datum: 06 - 2023		
	Stupeň: DSP + DPS		
	Formát: 9 A4		
Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ	SO 01		
Obsah: VÝPIS DVEŘÍ	Měřítko: --	Číslo výkresu: D.1.1.01-501 - R09	

OZN.	POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	Popis: - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech
	Prvky: <u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek <u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek <u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky <u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem
	Vlastnosti: - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC3 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtání - klíče podléhají centrální evidenci
	- dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě

VÝPIS DVEŘÍ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
D1 1 R 04		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, částečně prosklené, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Kování: - jednostranně koule - paniková klika (paniková klika ve směru úniku) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek vložkový, včetně vložky a klíčů Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení - prosklení čirým bezpečnostním sklem o velikosti 150x1600mm Rozměr dveří: 1300 x 1970 mm					
D1 1 R 09		Dveřní křídla vnitřní dřevěná, částečně prosklená, hladká, otočná s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Aktivní křídlo š. 1100mm pravé s částečným prosklením, pasivní křídlo š.250mm levé plné. Kování: - na aktivním křídle klika - klika (se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek vložkový, včetně vložky a klíčů - elektrický otvírač (odjištění zámku signálem čtečky karet), zámek s momentovým kolíkem a signalizací otevření dveří - elektromechanický zámek + příslušná tlačítka pro odblokování - tlačítko EPS + zelené tlačítko dle ČSN EN 13637 - Dveře budou ve směru úniku blokovány - budou osazeny elektromechanickým zámkem a čtečkou karet, vedle těchto dveří bude zelené tlačítko umožňující nouzové otevření a tlačítkový hlásič EPS, který rovněž dveře odblokuje v návaznosti na systém EPS. Povrchová úprava: - křídla - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení - prosklení aktivního křídla čirým bezpečnostním sklem o velikosti 150x1600mm Rozměr dveří: 1100 + 250 x 1970 mm					
D1 2	NEOBSAZENO						
D1 3		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. + PB plechem tl.1,4mm. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Kování: -oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm					

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
D1 4		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. + PB plechem tl.1,4mm. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Kování: -oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Rozměr dveří: 1200 x 1970 mm	L P	- -	- -	- 1	- 1
D1 5		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm	L P	- -	- -	2 1	- 1
D1 6 R 04		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: -oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	- -
			L P	- -	- -	2 -	2 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 7		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení						
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	- -	1 -
D1 8		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení						
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- -	2 1	- -	2 1
D1 9		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení						
		Rozměr dveří: 900 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 10 R 09		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, částečně prosklené, hladké, otočné s polodrážkou, s požární odolností. Kování: - klika- klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem - použit systém generálního klíče - elektromechanický zámek + příslušná tlačítka pro odblokování - tlačítko EPS + zelené tlačítko dle ČSN EN 13637 - Dveře budou ve směru úniku blokovány - budou osazeny elektromechanickým zámkem a čtečkou karet, vedle těchto dveří bude zelené tlačítko umožňující nouzové otevření a tlačítkový hlásič EPS, který rovněž dveře odblokuje v návaznosti na systém EPS. Povrchová úprava: - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení - prosklení čirým bezpečnostním sklem o velikosti 150x1600mm Požární specifikace: EI30 DP3-C-S200 Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm	L P	- -	- -	- 1	- -	- 1
D1 11		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, s požární odolností. Kování: - jednostranně koule-klika (klika ze strany schodiště) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem - použit systém generálního klíče Povrchová úprava: - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Požární specifikace: EI30 DP3-C-S200 Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 1	- -	1 1
D1 12		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: -oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 13		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany schodišťové chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení						
		Rozměr dveří: 700 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	- -	1 -
D1 14		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany - ze strany WC mísy na křídle plochý háček Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení						
		Rozměr dveří: 200 x 1970 mm	L P	- -	- 2	- -	- 2	- 2
D1 15		Dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, částečně prosklené, hladké, otočné s polodrážkou. Kování: - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - použít systém generálního klíče Povrchová úprava: - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení - prosklení čířým bezpečnostním sklem o velikosti 150x1600mm						
		Rozměr dveří: 1250 x 1970 mm	L P	- -	- 1	- -	- 1	- 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
D1 16		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. - zárubeň stávající opatřená 2 x syntetickým nátěrem dle barevného řešení Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení					
		Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm	L P	- -	- -	1 -	1 -
D1 17		Nové dveřní křídlo plné, zárubeň ponechat. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. - zárubeň stávající opatřená 2 x syntetickým nátěrem dle barevného řešení Povrchová úprava: - dřevodekor dle barevného řešení					
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- 2	- -	- 2
D1 18 R 04		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, s požární odolností. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení					
		Požární specifikace: EI30 DP1-S200 Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	- 1	- -	- 1

ZRUŠENO, JEDNÁ SE O DVEŘE Z1/31

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ


Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 19		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, s požární odolností. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany schodišťové chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Požární specifikace: EI30 DP3-C-S200 Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- -	1 -	- -	- -	1 -
D1 20		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany rozvodny SLP) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. Povrchová úprava: - křídlo barva bílá, zárubeň barva hnědá Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- 1	- -	- -	- -	- 1
D1 21		Stávající dveřní křídlo. Kování: - pouze instalace elektrického otvírače do stávajících zárubní Rozměr dveří: 700 x 1970 mm	L P	- -	- 2	- -	- -	- 2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS DVEŘÍ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 9

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ		
D1 22 R 04		Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, s požární odolností. Kování: - jednostranně koule-klika (koule ze strany rozvodny SLP) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů. - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem Povrchová úprava: - křídlo barva bílá, zárubeň barva hnědá Požární specifikace: EW30 DP1-C Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P 1 - - - 1 - - - -						

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !