

POZNÁMKA


- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
 - DLE ČSN EN 1090-xx
 - DLE ČSN 74 6077
 - DLE ČSN 74 6078
 - DLE ČSN 74 3305
 - VYHLÁŠKA 398/2009
- VEŠKERÉ PROVÁDĚNÉ NÁTĚRY NA KONSTRUKCI MUSEJÍ BÝT S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ (VÍCE NEŽ 15 LET) DLE ISO 12944
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

09	Ing. Lenka Drozdová	Popis Z1/27 a Z1/33	24.5.2024
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz	
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 503 E-mail: lenka.drozdova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz	
Odpovědný projektant: ING. LENKA DROZDOVÁ		Vypracoval: ING. LENKA DROZDOVÁ	Kontroloval: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ
			
Akce: PD - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ		Zakázkové číslo: 02 - 2023	Paré:
		Datum: 06 - 2023	
		Stupeň: DSP + DPS	
Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ		SO 01	
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: --	Číslo výkresu: D.1.1.01-504 - R09

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 1		Posuvné vnitřní jednokřídlové, automaticky posuvné dveře s elektrickým pohonem. Otevírání pomocí tlačítka na zdi. Dveře s olověnou vložkou tl. minimálně 3,6mm. Olověnou vložkou tl. minimálně 3,6mm opatřit také na ostění a nadpraží otvoru. Dveře musí přesahovat horizontální i vertikální směr minimálně o 50mm přes hranu. Materiál rámu z ocelových profilů, lemování z nerez profilů. Dveře jsou opatřeny optickou mříží monitorující prostor proti zranění osob a poškození dveří. Ovládání poloautomatické, elektronickou řídicí programovatelnou jednotkou. Součástí výrobku je i lemování otvoru z obou stran kovové L profily a obložení ostění a nadpraží dveří Pb plechem tl. min.3,6mm s překrytím deskou z dřevodekoru dle dveří. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Povrchová úprava: - křídlo, ostění a nadpraží - dřevodekor dle barevného řešení Nutno zachovat světlý průchod 1200x1970mm, křídlo dveří nesmí zmenšovat světlý průchod! Způsob ovládání dveří - bezdotykový / mechanický spínač - bude upřesněno uživatelem. Dveře budou napojeny na EPS. Budou opatřeny náhradním zdrojem. V případě výpadku napájení musí být zajištěna možnost otevření. Otvory ve stěně případně upravit dle skutečně dodávaných dveří. Výrobní dokumentaci odsouhlasit projektantem.						
Rozměr otvoru: 1200x2050mm			L	-	-	2	-	2
Rozměr dveří: 13200x2100mm			P	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ		
Z1 2		Dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, plné, hladké s požární odolností. Konstrukce rámu z ocelových profilů, plášť křídla oboustranně z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Kování: - koule-klika (klika ze strany čekárny) se štíty dvevními z broušené nerez oceli, zámek s cylindrickou vložkou - samozavírač s kluznou lištou se zpožděním, s požární odolností Povrchová úprava: vypalovaný lak, křídlo barva bílá, zárubeň barva hnědá Požární odolnost: EW 60 DP1-C Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	1	-	-	-	1	-

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
Z1 3		Revizní dvířka do sádkartonového podhledu tvořená hliníkovým rámem a otevíravou klapkou s výplní sádkartonovou deskou. Včetně jednoduchého zámku. Povrchová úprava: - finální nátěr dle barevného řešení v odstínu sdk podhledu, kde jsou osazeny					
		Rozměr: 600 x 600 mm KS	-	-	1	-	1
Z1 4		Revizní dvířka do sádkartonové předstěny tvořená hliníkovým rámem a otevíravou klapkou s výplní sádkartonovou deskou. Včetně jednoduchého zámku. Povrchová úprava: - finální nátěr dle barevného řešení v odstínu stěny, kde jsou osazeny					
		Rozměr: 300 x 600 mm KS	-	2	-	-	2
Z1 5		Revizní dvířka do sádkartonového podhledu tvořená hliníkovým rámem a otevíravou klapkou s výplní sádkartonovou deskou. Včetně jednoduchého zámku. Povrchová úprava: - finální nátěr dle barevného řešení v odstínu sdk kastlíku, kde jsou osazeny					
		Rozměr: 200 x 200 mm KS	-	2	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
Z1 6		Revizní dvířka do sádkartonového podhledu tvořená hliníkovým rámem a otevíravou klapkou s výplní sádkartonovou deskou. Včetně jednoduchého zámku. Povrchová úprava: - finální nátěr dle barevného řešení v odstínu sdk podhledu, kde jsou osazeny					
		Rozměr: 300 x 300 mm KS	5	8	9	-	22
Z1 7		Revizní dvířka s požární odolností do sádkartonového podhledu tvořená hliníkovým rámem a otevíravou klapkou s výplní sádkartonovou deskou. Včetně jednoduchého zámku. Požární odolnost dle podhledu, ve kterém jsou dvířka osazeny. Povrchová úprava: - finální nátěr dle barevného řešení v odstínu sdk podhledu, kde jsou osazeny					
		Rozměr: 300 x 300 mm KS	1	1	-	-	2
Z1 8	POHLED: 	Skříňka pro umístění hydrantu do niky. Skříňka kotvena ke stěně. Tloušťka plechu 0,8 mm. Barevné provedení bílé. Zajištění mechanismem umožňujícím zavření i zajištění proti nežádoucímu otevření. Osazení dle příslušné normy ČSN EN 3-7+A1.					
		Orientační rozměry skříňky: 750×750×300mm KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 9 R 04		Dveře vnitřní dvoukřídlé symetrické, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem, výplň z minerální desky. Dveře s požární odolností. Dveře tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní barvou. Kování: - jednostranně koule (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - příprava pro elektrický dveřní otvírač (podrobná specifikace viz. PD elektronické komunikace) - zámek v systému generálního klíče elektrotechniků Povrchová úprava: - křídlo - polyuretanový nástřik v bílé barvě Požární odolnost: EI 30 DP1-S200 Otevírání dveří: levé Rozměr dveří: 700+700 x 2200	KS	-	-	1	-	1
Z1 10		Zrcadlo lepeno na zeď. Horní hrana zrcadla shodná s horní hranou zárubní, spodní hrana shodná s horní hranou ochranného pásu stěny. !!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění zrcadla koordinováno dle skutečného ochranného pásu stěny !!!	KS	-	-	5	-	5
Z1 11		Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a obkladem ve stejném materiálu jako spára obkladu. Plošně je zrcadlo zalícováno s obkladem. Horní hrana zrcadla shodná s horní hranou zárubní. !!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů stěn !!!	KS	-	-	3	-	3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 12		Zrcadlo lepeno na zeď. Horní hrana zrcadla shodná s horní hranou zárubní, spodní hrana shodná s horní hranou pvc soklu. !!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění zrcadla koordinováno v rámci AD !!!						
		Rozměr zrcadla: 350 x 1920 mm	KS	-	-	2	-	2
Z1 13		Zrcadlo lepeno na zeď nad obklad. Spára mezi zrcadlem a obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně je zrcadlo zalícováno s obkladem. Horní hrana zrcadla shodná s horní hranou zárubní, spodní hrana zrcadla je totožná s horní hranou obkladu. !!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů stěn !!!						
		Rozměr zrcadla: 1200 x 720 mm	KS	-	-	1	-	1
Z1 14		Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně je zrcadlo zalícováno s obkladem. Horní hrana zrcadla shodná s horní hranou zárubní. !!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů stěn !!!						
		Rozměr zrcadla: 900 x 800 mm	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 15		Dilatační objektový profil přímý, stěnový, zapuštěný - pro dilataci do 50 mm. Základní konstrukce z hliníkové slitiny, překrytí dilatace pružným elastomerním pásem hladkým. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Dilatační profil kotven do stěny pomocí nerezových šroubů Ø 6 mm, do hloubky min 45 mm. Dilatace umožňuje pohyb ± 10 mm s dodržením rovného povrchu stěn. Šířka profilu bude upřesněna v rámci AD po odstranění stávající dilatační lišty a odhalení skutečné spáry. Součástí profilů je vyřezání a zapravení drážky pro kotvení, kotvicí materiál a kotvení, zapravení drážky po finální povrch. Součástí jsou i systémové přechody mezi profily podlahovými a stěnovými. Pružný pás v barvě šedé (RAL 7001) Vzhledově shodný výrobek s výrobkem Z/16, navázat v koutě.						
		Délka prvku	bm	-	-	7,2	-	7,2
Z1 16		Dilatační objektový profil přímý, podlahový, zapuštěný, pro podlahovou PVC krytinu - pro dilataci do 50 mm. Základní konstrukce z hliníkové slitiny, překrytí dilatace pružným elastomerním pásem hladkým. Pryžové těsnění pro zamezení hluku a vniku prachu a kapalin. Dilatační profil kotven do podkladní podlahové vrstvy pomocí nerezových šroubů Ø 6 mm, do hloubky min 45 mm. Dilatace umožňuje pohyb ± 10 mm s dodržením rovného povrchu podlahy. Nosnost až 35 kN (pojízdný vozíkem). Šířka profilu bude upřesněna v rámci AD po odstranění stávající dilatační lišty a odhalení skutečné spáry. Součástí profilů je vyřezání a zapravení drážky pro kotvení, kotvicí materiál a kotvení, zapravení drážky po finální povrch. Součástí jsou i systémové přechody mezi profily podlahovými a stěnovými. Pružný pás v barvě šedé (RAL 7001) Vzhledově shodný výrobek s výrobkem Z/15, navázat v koutě.						
		Délka prvku	bm	-	-	1,8	-	1,8
Z1 17 R 05		NÁPIS Sestava jednotlivých písmen tvořících nápis REGISTRACE PACIENTŮ, lepených na ostění u vstupních dveří do místnosti A_J301061 Recepce. Font dle design manuálu FN Olomouc, velikost písma, přesná barva a pozice v ostění bude upřesněna AD. Materiál kov, barva bílá, mat.						

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 18		Repase kovového zábradlí - přebroušení, vykytování, 2x nátěr, barva dle stávajícího. Součástí repase je i výměna dřevěného madla z masivu, tvarově stejného jako stávající madlo. Povrchová úprava 2x bezbarvý lak. Celková délka 19m	bm	-	10	9	-	19
Z1 19		Dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem ve dvou řadách. Přesné umístění provést po dohodě s uživatelem - umístění zarážky nesmí být v prostoru chození a nesmí zmenšovat úhel otevření dveří pod 90°.	KS	-	1	1	-	2
Z1 20		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie se skládá ze čtveřice dílčích žaluzií šířky cca 1100 mm, výšky cca 1200mm a 400mm (před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry jednotlivých okenních částí). Stranu ovládání a umístění na křídlech konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 2380 x 1760 mm	KS	-	-	2	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 9

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 21		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie se skládá ze čtveřice dílčích žaluzií šířky cca 900 mm, výšky cca 1200mm a 400mm (před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry jednotlivých okenních částí). Stranu ovládání a umístění na křídlech konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 2070 x 1760 mm	KS	-	-	6	-	6
Z1 22		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie se skládá ze čtveřice dílčích žaluzií šířky cca 760 mm, výšky cca 1200mm a 400mm (před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry jednotlivých okenních částí). Stranu ovládání a umístění na křídlech konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 1700 x 1760 mm	KS	-	-	4	-	4
Z1 23		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie šířky cca 1000 mm, výšky cca 1700mm (před výrobou nutno zaměřit přesný rozměr okenní části). Stranu ovládání a umístění na křídle konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 1170 x 1890 mm	KS	-	-	3	-	3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 24		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie šířky cca 1150 mm, výšky cca 1220mm (před výrobou nutno zaměřit přesný rozměr okenní části). Stranu ovládání a umístění na křídle konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 1310 x 1400 mm	KS	-	-	5	-	5
Z1 25		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie šířky cca 1050 mm, výšky cca 1750mm (před výrobou nutno zaměřit přesný rozměr okenní části). Stranu ovládání a umístění na křídle konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 1200 x 1900 mm	KS	-	-	1	-	1
Z1 26		Žaluzie vnitřní horizontální. Hliníkové lamely, osazení na rámech okna (osazení na vnitřní straně). Ovládání manuální, vytahování a naklápění řetízkem. Výrobek žaluzie šířky cca 1050 mm, výšky cca 1300mm (před výrobou nutno zaměřit přesný rozměr okenní části). Stranu ovládání a umístění na křídle konzultovat s uživatelem! Barevné provedení: - lamely i ovládací mechanismus v barvě stříbrné Rozměr okna: cca 1200 x 1450 mm	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 11

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 27	PŮDORYS  POHLED	Výměna dveří výtahu. Nerezová dvířka plná, hladká, včetně osazovacího rámu, s požární odolností. Dvířka ruční, dvoukřídlá. Součástí výrobku je demontáž stávajících dvířek. Madla - nerezová, pozice a rozměry nutno dodržet dle stávajících (stávající niky v ostění). Barevné provedení: - nerez Lemování otvoru kolem výtahových dveří včetně parapetu je součástí dodávky dvířek - nerez Malé nákladní výtahy nebudou mít na dvířkách samozavírače. Uzavření požárních dvířek výtahů bude zajištěno proškoleným personálem a bude doloženo prohlášením investora. Požární odolnost EI 30 DP1 Pro celkový rozměr otvoru: 890 x 870 mm	KS	-	-	1	-	1
Z1 28	Pomocné ocelové konstrukce (překlady nepopsané v projektu a pod)., Přesné využití bude upřesněno na stavbě. Celková hmotnost 300kg.							

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 12

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
Z1 29 R 05		Lemování VZT potrubí těsně u prostupu stěnou. Vnější plech pozinkovaný tl. 3 mm, vnitřní plech olověný tl. 2 mm. Mechanicky kotveno do stropní konstrukce. Výpis materiálu: plech tl. 3 mm - $1,2 \times 0,003 \times 0,3 \times 7850 = 8,5$ PB plech tl. 2 mm - $1,2 \times 0,002 \times 0,3 \times 11430 = 8,2$ Hmotnost celkem: 16,7 kg + kotvicí materiál Před výrobou nutno odsouhlasit výrob. dokumentaci projektantem!					
Z1 30		Lemování ostění a nadpraží vnitřního otvoru plotnami z oceli tl.20mm, šířky 250mm. Výpis materiálu: ocel tl. 20 mm - $(2,0+1,2+2,0) \times 0,25 \times 0,02 \times 7850 = 204$ kg + kotvicí materiál					
Z1 31 R 05		Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem, výplň z minerální desky. Dveře s požární odolností. Dveře tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní barvou. Kování: - jednostranně koule (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče elektrotechniků Povrchová úprava: - křídlo - polyuretanový nástřik v bílé barvě Požární specifikace: EI30 DP1-S200 Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					
			L	-	-	-	-
			P	-	-	1	-
							1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 13

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
Z1 32 R 04		Dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, plné, hladké s požární odolností. Konstrukce rámu z ocelových profilů, plášť křídla oboustranně z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Kování: - koule-klika (klika ze strany CBS) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek s cylindrickou vložkou - samozavírač s kluznou lištou se zpožděním, s požární odolností Povrchová úprava: - křídlo barva bílá, zárubeň barva hnědá Požární specifikace: EW30 DP1-C Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L1- - - 1 P- - - -				
Z1 33 R 09		Dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, plné, hladké s požární odolností. Konstrukce rámu z ocelových profilů, plášť křídla oboustranně z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Kování: - koule-klika (klika ze strany Rozvodny EL) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek s cylindrickou vložkou - samozavírač s kluznou lištou se zpožděním, s požární odolností Povrchová úprava: - křídlo barva bílá, zárubeň barva hnědá Uvedené dveřní křídlo bude osazeno do stávajících kovových zárubní bez požární odolnosti. Požární specifikace: EW30 DP1-C Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L- - - - P1- - - 1				

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ



Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 1a

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 1 R 04		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Zárubeň s osazeným elektrickým otvíračem (odjištění zámku signálem čtečky karet - čtečka karet dodávka v části slaboproudých elektroinstalací), dodávka a montáž zámku 12VDC, s momentovým kolíkem a signalizací otevřených dveří. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1300 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-	-
			P	-	-	1	-	1
D1 1 R 04		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,5 mm, pro dveře dvoukřídlové asymetrické, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Hlavní aktivní křídlo š. 1100mm - pravé. Zárubeň s osazeným elektrickým otvíračem (odjištění zámku signálem čtečky karet - čtečka karet dodávka v části slaboproudých elektroinstalací), dodávka a montáž zámku 12VDC, s momentovým kolíkem a signalizací otevřených dveří. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1350 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)						
				-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 1b

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 2 R 05		Ocelová zárubeň pro jednokřídlé dveře, s olověnou vložkou tl. 3,6 mm, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Zárubeň pro příčku zděnou tl. 150 mm (přesný rozměr nutno zaměřit před dodávkou). Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	2	-	2
			P	-	-	1	-	1
D1 2 R 05	NEOBSAZENO							
D1 3		Ocelová zárubeň pro jednokřídlé dveře, s olověnou vložkou tl. 1,4 mm, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Zárubeň pro příčku zděnou tl. 150 mm (přesný rozměr nutno zaměřit před dodávkou). Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-	-
			P	-	-	2	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
D1 4		Ocelová zárubeň pro jednokřídlé dveře, s olověnou vložkou tl. 1,4 mm, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Zárubeň pro příčku zděnou tl. 150 mm (přesný rozměr nutno zaměřit před dodávkou). Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr dveří: 1200 x 1970 mm					
		Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-
			P	-	-	1	1
D1 5 D1 12		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm					
		Pro příčku zděnou tl. 180-190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	2	2
			P	-	-	1	1
		Pro příčku zděnou tl. 180-190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	3	3
			P	-	-	1	1
D1 6 D1 7 D1 8 D1 20 R 05	 POLOŽKA D1/20 - NEOBSAZENO	Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm					
		Pro příčku zděnou tl. 150-190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	5	5
			P	-	-	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 9		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	1	-	1
		P	-	-	-	-	-	-
D1 10		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Včetně zesílení pro kotvení samozavírače. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm Požární specifikace: EI30 DP3-C-S200 Pro příčku zděnou tl. 200 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-	-
		P	-	-	1	-	1	1
D1 11 D1 19		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Včetně zesílení pro kotvení samozavírače. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EI30 DP3-C-S200 Pro příčku zděnou tl. 100 -190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	2	-	-	2
		P	-	-	1	-	-	1
		Pro příčku zděnou tl. 100 -190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	1	1	-	2
		P	-	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ





Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 13 D1 14		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	1	-	1
			P	-	-	2	-	2
D1 15		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře dvoukřídlové stejném křídle, otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1250 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-	-
			P	-	-	1	-	1
D1 16		Stávající zárubeň - opatřit novým nátěrem Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm	L	-	-	1	-	1
			P	-	-	-	-	-

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ
D1 17		Stávající zárubeň - opatřit novým nátěrem Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm					
		L	-	-	-	-	-
		P	-	-	2	-	2
D1 18 R 04		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EI30 DP1 - S200 Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)					
		L	-	-	-	-	-
		P	-	-	1	-	1
D1 20 R 05		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr, barva hnědá Rozměr: 800 x 1970 mm					
		L	-	-	-	-	-
		P	1	-	-	-	1
D1 21		Stávající zárubeň - pouze dodatečně nainstalovat elektrický otvírač do stávajících zárubní Rozměr: 700 x 1970 mm					
		L	-	-	-	-	-
		P	-	2	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ




Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
D1 22 R 05		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Včetně zesílení pro kotvení samozavírače. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr, barva hnědá Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EW30 DP1 - C Pro stěnu železobetonovou tl. 300 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	1	-	-	-	1
			P	-	-	-	-	-
DETAIL KOTVENÍ ZÁRUBNĚ - PŮDORYS šířku a výšku otvoru přizpůsobit skutečným rozměrům zárubní a protipožárnímu opláštění U profilu plechový úhelník 40x20x1mm oppláštění protipožárními deskami REI 60DP1 tl. cca 300 protipožární zárubeň EW 30 DP1-C kotvena do pásoviny v čele U profilu (ukotvení a dotěsnění dle výrobce) doplnění čela oc.profilu vevařeným plechem tl.3mm cca 175x100mm á 500mm - podklad pro kotvení zárubně U200 								
Z1 2		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Včetně zesílení pro kotvení samozavírače. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr barva hnědá Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EW60 DP1 - C Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	1	-	-	-	1
			P	-	-	-	-	-

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ


Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 9 R 04		Ocelová zárubeň pro dvoukřídlé dveře, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění s třemi závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1400 x 2200 mm						
Z1 9 R 04		Ocelová zárubeň pro dvoukřídlé symetrické dveře, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a třemi závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr, barva bílá Rozměr: 1400 x 2200 mm Požární specifikace: EI 30 DP1-S200						
Z1 31 R 04		Ocelová zárubeň pro jednokřídlé otevíravé dveře, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a třemi závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr, barva bílá Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EI30 DP1 - S200						
		Pro příčku zděnou tl. 80 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	1	-	1
			P	-	-	-	-	-
		Pro příčku zděnou tl. 80 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	1	-	1
			P	-	-	-	-	-
		Pro příčku zděnou tl. 190 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	-	-	-	-	-
			P	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: 02 - 2023
STR. Č.: SO 01 - 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	Σ	
Z1 32 R 05		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,5 mm, pro dveře s požární odolností jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině. Včetně zesílení pro kotvení samozavírače. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr barva hnědá Rozměr: 800 x 1970 mm Požární specifikace: EW30 DP1 - C Pro příčku zděnou tl. 150 mm (tl. stěny zaměřit po úpravě omítek)	L	1	-	-	-	1
			P	-	-	-	-	-
Z1 33 R 09	NEOBSAZENO	Dveře Z1/33 budou osazeny do stávajících zárubní bez požární odolnosti.						

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !