

**Petr Bryndač**

Frýdecká 1247, 739 32 Vratimov

tel: +420 603 474 251 e-mail: petr.bryndac@seznam.cz

IČ: 62267931 DIČ: CZ6812310395

*Provádění staveb*

Věc :

## **Osvědčení**

**o rozsahu a kvalitě provedení sádrokartonových a podhledových konstrukcí  
na akci:**

### **Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00** **Olomouc – rekonstrukce pavilonu J3**

*Ve výše uvedeném objektu byla provedena příčka (typ W112) protipožárními deskami KNAUF 2 x GKF 12,5 mm (RED PIANO) na kovové konstrukci (CW100), která splňuje protipožární odolnost EI 30 min., dle požárního katalogu fa KNAUF, schváleného MV, ředitelstvím HZS ČR č.j. 484-2012; AO 216. Opláštění bylo provedeno oboustranně, vyplněno vatou ISOVER 60 mm. Příčka se nachází v místnosti AJ 302130 (2 NP).*

*Ve shodném objektu byl dále proveden samonosný podhled (D131) protipožárními deskami KNAUF 2 x GKF 15 mm (RED PIANO) na kovové konstrukci (CW75), která splňuje protipožární odolnost EI 60 min., dle požárního katalogu fa KNAUF, schváleného MV, ředitelstvím HZS ČR č.j. 484-2012; AO 216. Podhled byl vyplněn vatou KNAUF INSULATION MPS 60 mm. Podhled se nachází v místnosti AJ 191310 (1 PP).*

*U všech výše uvedených konstrukcí jsou dodrženy požadavky na požární odolnost v souladu s požadavky uvedenými ve schválené Technické zprávě požární ochrany a postup montáže byl proveden v souladu s průvodní dokumentací výrobce – katalogovými listy (dle §6 vyhl. 246/2001 Sb.).*

*Provedené dílo je ke dni jeho předání provozuschopné (dle §7 vyhl. 246/2001 Sb.) a požadované požární technické vlastnosti zajišťuje v případě, pokud není mechanicky poškozeno.*

*Příloha: Certifikát o zaškolení na provádění protipožárních sádrokartonových konstrukcí systému KNAUF.*

Ve Vratimově 23.4.2024

Vypracoval: Petr Bryndač  
Razítko a podpis:

**PETR BRYNDAČ**  
Frýdecká 1247, 739 32 Vratimov  
IČ: 62267931, DIČ: CZ6812310395  
tel: 603 474 251

*Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:*

Při montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace pro provádění stavby, podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky, postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce - zařízení je bez závad.

Datum: 23.4.2024

Datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti: **23.4.2025**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která montáž a kontrolu provozuschopnosti provedla:

**Petr Bryndač**


IČ: 62267931

obchodní firma: Petr Bryndač

statistická právní forma: 101 - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Frýdecká 1247, 739 32 Vratimov

Razítko, podpis:



**PETR BRYNDAČ**  
Frýdecká 1247, 739 32 Vratimov  
IČ: 62267931, DIČ: CZ6812310395  
tel: 603 474 251