


SEZNAM ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: M.RADOVÁ	 ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT:			
AKCE: CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1	KONTROLA:			
	STUPEŇ: DPS			
VÝKAZ VÝMĚR	SOUBOR:	DATUM: 12/2016	MĚŘITKO: -	FORMÁT: A4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.16.44	ČÍSLO PŘÍLOHY:	KOPIE:	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-12-00012FN
Stavba: FN - Olomouc

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.4.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základní	21,00%	ze		0,00	0,00
snížená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-12-00012FN

Stavba: FN - Olomouc

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2016-12-00013-1	Celková rekonstrukce trafostanice TS 1 FN	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: FN - Olomouc

Objekt: 2016-12-00013-1 - Celková rekonstrukce trafostanice TS 1 FN

JKSO: 812

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FN - Olomouc

Objekt: 2016-12-00013-1 - Celková rekonstrukce trafostanice TS 1 FN

Místo: Datum: 12.04.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
23 - Zakládání - piloty	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
727 - Zdravotechnika	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: FN - Olomouc

Objekt: 2016-12-00013-1 - Celková rekonstrukce trafostanice TS 1 FN

Místo: Datum: 12.04.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	25,000	0,00	0,00
kolem objektu							
25					25,000		
Součet					25,000		
2	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	135,000	0,00	0,00
rozebrání stavající plochy (tato bude znovu obnovena)							
67,5					67,500		
opětné rozebrání							
67,5					67,500		
Součet					135,000		
5	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného	m3	13,400	0,00	0,00
67,*0,2					13,400		
Součet					13,400		
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	300,000	0,00	0,00
8 hod po dobu 60 dnů							
5*60					300,000		
Součet					300,000		
7	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	85,000	0,00	0,00
po celé délce výkopu -předpoklad							
85					85,000		
Součet					85,000		
8	K	119003121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m zřízení	m	44,000	0,00	0,00
9	K	119003122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m odstranění	m	44,000	0,00	0,00
15+15+14					44,000		
Součet					44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	207,207	0,00	0,00
11	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	280,514	0,00	0,00
12	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	280,514	0,00	0,00
			hloubení jam založení nové rampy				
			1,65*(5+11+1+8,5+2,7+2,17+6,8+2,2+2+0,41+1,37+0,7+1)*2,8*1,3		269,369		
			výkop pro základový pas				
			7,05*1,16*0,5*1,3		5,316		
			zeď				
			1,5*0,2*1,1*1,3		0,429		
			podpory rampy				
			4*1,5*0,6*1,5		5,400		
			Součet		280,514		
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	140,270	0,00	0,00
			280,54/2		140,270		
			Součet		140,270		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,079	0,00	0,00
			280,5-183,421		97,079		
			Součet		97,079		
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 456,185	0,00	0,00
			<i>při výkopu pozor na kabely</i>				
			97,079*15		1 456,185		
			Součet		1 456,185		
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,079	0,00	0,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,079	0,00	0,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	174,742	0,00	0,00
			97,079*1,8		174,742		
			Součet		174,742		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	256,728	0,00	0,00
			výkop - betonová podbetonávka				
			280,514-(12,451+11,335)		256,728		
			Součet		256,728		
			2 - Zakládání				0,00
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	23,000	0,00	0,00
			skladba S5				
			23		23,000		
			Součet		23,000		
21	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	26,450	0,00	0,00
22	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	12,451	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10 cm pod rampou				
			0,1*(8,25*1,5)		1,238		
			0,1*10,75*1,5		1,613		
			polštářpod poklady				
			96*0,1		9,600		
			Součet		12,451		
23	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	0,714	0,00	0,00
24	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,714	0,00	0,00
			1,645*2,17*0,2		0,714		
			Součet		0,714		
25	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,526	0,00	0,00
			0,2*(2,17+1,645)*2		1,526		
			Součet		1,526		
26	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,526	0,00	0,00
27	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	15,735	0,00	0,00
			nadbetonování na stávající základ				
			7,05*1,16*0,5		4,089		
			základové pasy pod rampou				
			1,77*0,4*0,8*4		2,266		
			6,78*0,8*0,4		2,170		
			(1,95+0,4+1,37+0,4+0,28)*0,4*0,8		1,408		
			0,95*1,45*0,8		1,102		
			opěrná stěna				
			3,2		3,200		
			přípočet betonu na zalití				
			1,5		1,500		
			Součet		15,735		
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	10,592	0,00	0,00
			základové pasy nad trémem				
			nadbetonování na stávající základ				
			7,05*1,162		8,192		
			základové pasy pod rampou				
			0,6*2		1,200		
			gravitační zed'				
			0,4*1,5*2		1,200		
			Součet		10,592		
29	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,592	0,00	0,00
30	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20- betonové bloky na střeše	m3	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
31	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 na střeše	m3	0,230	0,00	0,00
			bločky na střeše				
			17*0,3*0,3*0,15		0,230		
			Součet		0,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	67,500	0,00	0,00
			prozatímní plocha pro jeřáb				
			67,5		67,500		
			Součet		67,500		
33	M	593810850	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	20,625	0,00	0,00
			67,5/3,6*1,1		20,625		
			Součet		20,625		
23 - Zakládání - piloty							0,00
34	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,735	0,00	0,00
35	K	283111121	Trubkové mikropiloty svislé část	m	68,000	0,00	0,00
			předpoklad 6,8 m				
			10*6,8		68,000		
			Součet		68,000		
36	K	283131112	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	6,000	0,00	0,00
37	K	2925-1	Doprava pilotovací soupravy	soub	1,000	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
38	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	3,210	0,00	0,00
			0,3*1,5*1,9*2+1,5		3,210		
			Součet		3,210		
39	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	63,075	0,00	0,00
			3*(3,95+3,35+2,65+0,15+2,65+2,625+0,15+2,3+3,2)		63,075		
			Součet		63,075		
40	K	342291112	Ukotvení příček tl 10 cm zavázání do stávajícího zdiva	m	21,025	0,00	0,00
			ukotvení příček				
			63,075/3		21,025		
			Součet		21,025		
41	K	389381118	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu	m3	12,700	0,00	0,00
			v místě oprav kolem průrazů ve stropě				
			6,35*2		12,700		
			Součet		12,700		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							0,00
42	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,200	0,00	0,00
			předpokládané dobetonávky -úpravy prostupů				
			úpravy stropních konstrukcí výkres D 1.2.07				
			6,2		6,200		
			Součet		6,200		
43	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	94,400	0,00	0,00
			podpěrná konstrukce pro bourání vřez otvorů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			47,7+23,5+7+8+8,2		94,400		
			Součet		94,400		
44	K	4215-1	podchycení stropních konstrukcí (D1.2.03)	kg	388,335	0,00	0,00
45	K	4215-2	Protipožární ucpávky prostupů vzduchotechniky a elektro	soub	1,000	0,00	0,00
			dle výkresu				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
46	K	43125-1	lemování nových otvorů včetně nátěrů	kg	529,755	0,00	0,00
			<i>viz statická část D1,203</i>				
			<i>započítat dodávku i práce</i>				
47	K	43125-61	Lemování a zapravení starých otvorů	kg	542,050	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
48	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 50 mm	m2	67,500	0,00	0,00
49	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP- tl 150 mm	m2	67,500	0,00	0,00
50	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	67,500	0,00	0,00
51	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pesi do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	67,500	0,00	0,00
52	M	592453110	<i>dlažba betonová tl 8 cm</i>	<i>m2</i>	<i>74,360</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			67,6*1,1		74,360		
			ztratné 10 %				
			Součet		74,360		
53	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	0,00	0,00
54	M	592174650	<i>obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>66,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,800	0,00	0,00
			60*0,18		10,800		
			Součet		10,800		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
56	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	69,300	0,00	0,00
			231/100*30		69,300		
			Součet		69,300		
57	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	150,000	0,00	0,00
			předpokla na stávající zdivo				
			150		150,000		
			Součet		150,000		
58	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	25,000	0,00	0,00
59	K	621325107	Oprava vnější vápenné nebo břizolitové omítky složitosti rozsahu do 65%	m2	440,000	0,00	0,00
			vnější fasáda				
			při rekonstrukci oken a dveří				
			440		440,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		440,000		
60	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	23,000	0,00	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních							0,00
61	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	231,600	0,00	0,00
			47,7+23,5+7+8+8,2+8,2+14,3+1+7,2+2,8+2,7+1+100		231,600		
			Součet		231,600		
62	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	387,022	0,00	0,00
			omítka na nové příčky				
			63,072*2		126,144		
			omítka na otlučené zdi				
			260,878		260,878		
			Součet		387,022		
63	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,660	0,00	0,00
			16*(1,8+3)*0,3		23,040		
			2*(0,9*3)*0,3		1,620		
			Součet		24,660		
64	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	315,000	0,00	0,00
			Zakrytí podlahy folií pro otlučení omítek				
			315		315,000		
			Součet		315,000		
65	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	58,800	0,00	0,00
			Začištění omítek okenních výkladců				
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,479	0,00	0,00
			114*4,2*0,001		0,479		
			Součet		0,479		
67	K	632451446	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	114,820	0,00	0,00
			skladba S1 hygienické zařízení				
			2+2,8+2,7+2		9,500		
			práhy pod vraty				
			4*1,7*0,4		2,720		
			předpoklad podlahy míst 1.8.1 1.8.2				
			47,7+23,5+7,+8+8,2+8,2		102,600		
			Součet		114,820		
8 - Trubní vedení							0,00
68	K	891267211-1	Přemístění hydrantu o 3-4 m zení práce- viz příloha	kus	1,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje				
			zemní práce s pojené s přemístěním				
			vyzazní a znovu napojení hydrantu				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
69	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	307,800	0,00	0,00
			míst 1,8				
			3*(47,7+23,5+7+8+8,2+8,2)		307,800		
			Součet		307,800		
70	K	943211811	Demontáž lešení prostoroveno ramoveno lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	307,800	0,00	0,00
71	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	0,00	0,00
72	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	62,000	0,00	0,00
			v místnosti bouracích prací				
			44+18		62,000		
			Součet		62,000		
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							0,00
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
74	M	404440450	značka dopravní svislá FeZn NK A32a, 700 mm	kus	2,000	0,00	0,00
75	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu cedule	kus	1,000	0,00	0,00
76	M	404440480	značka dopravní svislá cedule	kus	1,000	0,00	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy							0,00
77	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	461,797	0,00	0,00
			lešení kolem budovy				
			29,85*8,25		246,263		
			3,88*(12,85+29,85+12,85)		215,534		
			Součet		461,797		
78	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	461,797	0,00	0,00
79	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	315,000	0,00	0,00
			Vnitřní lešení				
			315		315,000		
			Součet		315,000		
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							0,00
80	K	938902122.a	Čištění ploch venkovní fasáda tlakovou vodou	m2	80,000	0,00	0,00
81	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	315,000	0,00	0,00
			Úklid				
			výpočet dle vč1				
			315		315,000		
			Součet		315,000		
82	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	27,900	0,00	0,00
83	K	956951101/R	Zednické výpomoci	hod	720,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,390	0,00	0,00
			vabourání otvorů do zdiva				
			(1,8+1,5)*3*0,45		4,455		
			1*2,5*0,45		1,125		
			0,3*0,9*1,5*2		0,810		
			Součet		6,390		
85	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,500	0,00	0,00
			oprava sociálek				
			1+1+2,8+2,7+1+1		9,500		
			Součet		9,500		
86	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel	m2	44,820	0,00	0,00
			Vybourání okenních výkladců				
			44,82		44,820		
			Součet		44,820		
87	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	6,075	0,00	0,00
			45 ks (předpoklad 0,45*45*0,4*0,6)				
			45*0,45*0,75*0,4		6,075		
			Součet		6,075		
88	K	974032165	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,000	0,00	0,00
			nápojení nové přičky				
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
89	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	21,925	0,00	0,00
			rýha pro ukotvení píčky				
			(3,95+3,35+2,65+0,15+2,65+2,625+0,15+2,3+3+1,1)		21,925		
			Součet		21,925		
90	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	90,000	0,00	0,00
			výpočet řezů				
			45*(0,4+0,6)*2		90,000		
			Součet		90,000		
91	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	79,800	0,00	0,00
			v místě trhlin míst 1,01				
			míst 1,01				
			3*(2,4+1,8+1+2,8+1,8+2,4)*2		73,200		
			2*3*1,1		6,600		
			Součet		79,800		
92	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	79,800	0,00	0,00
			předpoklad pro sanace				
			79,8		79,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		79,800		
93	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	42,000	0,00	0,00
			Vyčištění trhlíny		42,000		
			42		42,000		
			Součet		42,000		
94	K	985421111	injektáž trnůn s λ mm v cínem zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtní	m	42,000	0,00	0,00
96 - Bourání konstrukcí							0,00
95	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	14,000	0,00	0,00
			11+3		14,000		
			Součet		14,000		
96	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	6,000	0,00	0,00
			2 NP		6,000		
			6		6,000		
			Součet		6,000		
97	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m ²	12,250	0,00	0,00
			3,5*3,5		12,250		
			Součet		12,250		
98	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	12,983	0,00	0,00
			míst rozvodny		10,950		
			109,5*0,1		10,950		
			(2,8+1,13+1,1+1,0+14,3)*0,1		2,033		
			Součet		12,983		
99	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m ²	255,000	0,00	0,00
			"stropy "233+22		255,000		
			Součet		255,000		
100	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % předpoklad míst 1,81 a 1,82	m ²	340,678	0,00	0,00
			3*(0,15+8,425+6,425)*2		90,000		
			3*7,4*2		44,400		
			-1,7*2,3*3		-11,730		
			-1*2,4		-2,400		
			1,9		1,900		
			3*(4,75+2,65)*2		44,400		
			sociálky		30,300		
			3*(2,4+1,1+0,1+2,4+1,1+1,5+1,5)		30,300		
			3*(1,45+1,5)*2-0,6*1,97		16,518		
			3*(1,05+1,55)*2-0,6*1,97*2		13,236		
			3*(1,1+1)*2-0,6*1,97		11,418		
			11,418+11,418		22,836		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			míst 1,01				
			3*(2,4+1,8+1+2,8+1,8+2,4)*2		73,200		
			2*3*1,1		6,600		
			Součet		340,678		
101	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	60,800	0,00	0,00
			stávající obklady				
			2*(1,1+2,4+2+1+2,4+1,1)		20,000		
			2*(2,4+1,1+2,4+1,1)		14,000		
			2*(1,5+1,9+1,5+1,9+1,4+1,4+1,9+1,9)		26,800		
			Součet		60,800		
997 - Přesun sutě							0,00
102	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	162,268	0,00	0,00
103	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	162,268	0,00	0,00
104	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	162,268	0,00	0,00
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 245,360	0,00	0,00
			162,268*20 "Přepočtené koeficientem množství		3 245,360		
			Součet		3 245,360		
106	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	162,594	0,00	0,00
107	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	160,798	0,00	0,00
108	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	160,798	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
109	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	262,594	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
110	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnící hmotou	m2	9,500	0,00	0,00
			skladba S1				
			2+2,8+2,7+2		9,500		
			Součet		9,500		
111	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,057	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
112	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° asfaltovou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	9,000	0,00	0,00
113	M	283220130	fólie hydroizolační střešní se vsypem samolepící ,mehanicky kotveno	m2	19,800	0,00	0,00
			9*1,1*2		19,800		
			Součet		19,800		
114	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	16,090	0,00	0,00
115	M	631511000	vata minerální	m3	3,540	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			spádový klín na střeše oprava				
			16,09*0,2*1,1		3,540		
			Součet		3,540		
116	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,268	0,00	0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
117	K	713141111	Montaz izolace tepelne strecn plocnycn tepene asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 2* 200 mm EPS předpoklad skladby S6	m2	27,000	0,00	0,00
			2*9		18,000		
			1* 100 mm EPS				
			9		9,000		
			Součet		27,000		
118	M	283722090	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x200 mm	m2	19,800	0,00	0,00
			Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy.				
			2* vrstva 200 mm				
			9*2*1,1		19,800		
			Součet		19,800		
119	M	283722040	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x100 mm	m2	9,900	0,00	0,00
			Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy.				
			S6 100 mm				
			9*1,1		9,900		
			Součet		9,900		
120	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,258	0,00	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
121	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm OST 5	soubor	2,000	0,00	0,00
122	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	0,00	0,00
123	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové držák toaletních papírů	soubor	2,000	0,00	0,00
124	K	725-9521-	Drobné vybavení OST 6	komponent	1,000	0,00	0,00
			drobné vybavení				
			2x štetka na WC, háčky plastové ,odpadní koše				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
727 - Zdravotechnika							0,00
125	M	449324100	přístroj hasicí ruční - hasicí schopnost 13A,21A,27A OST -7	kus	4,000	0,00	0,00
126	K	725-1	Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	0,00	0,00
127	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,495	0,00	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
128	K	734221680	Termostatická hlavice	soubor	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	735151832	Demontáž otopného tělesa	kus	4,000	0,00	0,00
130	K	735192926	Zpětná montáž otopného tělesa	kus	4,000	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
131	K	762-258	OST 4- dřevená lavice 2955*300 mm	ks	1,000	0,00	0,00
132	K	762-258a	OST 4- dřevená lavice 3750*300 mm	ks	1,000	0,00	0,00
133	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken dle výkresu D 1,1 B 4 záklop z nehoblovaných prken 22 mm 1,2*8,2 8,22*1,2 v místě odstanění paneů 3,3*2,5 Součet	m2	27,954 9,840 9,864 8,250 27,954	0,00	0,00
134	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m 27,9*0,022*1,1 Součet	m3	0,675 0,675 0,675	0,00	0,00
135	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	27,954	0,00	0,00
136	K	765192001.	Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou	m2	27,954	0,00	0,00
137	M	709212140	plachta prodyšná nepromokavá, PE 320 g/m2 s nehořlavou úpravou	m2	27,900	0,00	0,00
138	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,384	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
139	K	763111444	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 53 dB skladba S 1,5*1,5 1,5*0,6 Součet	m2	3,150 2,250 0,900 3,150	0,00	0,00
140	K	763111449/R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xakustické,imregnované 12,5 TI 40 mm EI 45 Rw 50 dB provizorní sadrokartonová příčka jednostranná 15*3 Součet	m2	45,000 45,000 45,000	0,00	0,00
141	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	45,000	0,00	0,00
142	K	763231914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus	1,000	0,00	0,00
143	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,000	0,00	0,00
144	M	76325-1	Poklop v sadrokartonovém pohledu- OST1	ks	1,000	0,00	0,00
145	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	2,363	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
146	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	30,600	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	7,500	0,00	0,00
			KL oplechování stříšky				
			7,5		7,500		
			Součet		7,500		
148	K	764245411	Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	95,477	0,00	0,00
			KL 1				
			12,85*(0,6+1,12)		22,102		
			KL 2				
			12,85*(0,6+1,12)		22,102		
			kL4				
			29,81*(0,6+1,12)		51,273		
			Součet		95,477		
149	K	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	4,000	0,00	0,00
150	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	30,600	0,00	0,00
			16*1,8		28,800		
			2*0,9		1,800		
			Součet		30,600		
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
151	K	766-14-5	d /09 - dveře venkovní dvoukřídlové plastové	ks	1,000	0,00	0,00
152	K	766-15-1	0/01 - Plastové okno ovíravé 1800/1500 mm (dodávka i montáž)	ks	16,000	0,00	0,00
			16		16,000		
153	K	766-15-2	0/02 plastové okno 900/900	ks	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
154	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	0,00	0,00
			" D 01 "2		2,000		
			"d 02 "4		4,000		
			"d 05 "1		1,000		
			Součet		7,000		
155	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	0,00	0,00
			" d 03 "2		2,000		
			"d 04 "1		1,000		
			"d 11 "2		2,000		
			Součet		5,000		
156	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	18,000	0,00	0,00
			18		18,000		
			Součet		18,000		
157	M	607941020	deska parapetní	m	25,800	0,00	0,00
			16*1,5+2*0,9		25,800		
			Součet		25,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	M	766-1	Dveře vnitřní jednokřídlové 800/1950 m protipožární d 01 popis viz D 1.1.C8	ks	2,000	0,00	0,00
159	M	766-2	Dveře vnitřní jednokřídlové 600/1950 mm d 02 dle D 1.1.C8 4 Součet	ks	4,000 4,000 4,000	0,00	0,00
160	M	766-3	Dveře vnitřní 900/1950 d 03	ks	2,000	0,00	0,00
161	M	766-4	Dveře vnitřní protipožární 900/1950 mm d 04 dle D 1.1.C 8 d 04 ,d 06	ks	1,000	0,00	0,00
162	M	766-5	Dveře vnitřní -protipožární 800/1950 mm d5	ks	1,000	0,00	0,00
163	K	766-6	D11 dveře vnitřní jednokřídlové .protipožární odolnost EW 30/EW 900/1950	ks	2,000	0,00	0,00
164	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,103	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
165	K	767-1	Z1 rampa pochůzí rošt viz výkres D 1,1. D svařovaný rošt SP včetně podpor 2*(0,73*15) Součet	m2	21,900 21,900 21,900	0,00	0,00
166	K	767-2	D+ M vrata vnější dvoukřídlová 1750/2400 mm v 07	ks	1,000	0,00	0,00
167	K	767-25-	D+ M masky na fasádu - Z2 kompletní maska na fasádě dle pd cena zahrnuj montáž roštu,materiál i výrobu dopravu na staveniště,svařené spoje ,navášené destičky na fasádu ,rošt 96 maska na vrata 4*1,75*2,4 1*2 Součet	m2	114,800 96,000 16,800 2,000 114,800	0,00	0,00
168	K	767-25-25	Z 5- 2 KS UE 80 DL 5,5 M do betonového pasu UE 80 dl 5,5 m 5,5*14*2 kotevní plech 120*120*5 mm 15 Součet	kg	169,000 154,000 15,000 169,000	0,00	0,00
169	K	767-3	D+ M vrata vnější dvoukřídlová 1800/2400 mm V 08 cena včetně nového rámu 4 Součet	ks	4,000 4,000 4,000	0,00	0,00
170	K	767-4	D+ M vrata vnější dvoukřídlová 1750/2480 mm v 10	ks	1,000	0,00	0,00
171	K	767-5	D+ M vnější vrata 100/2400 mm v 11	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	767-6	dL 06- Dveře venkovní vstupní hliníkové včetně rámu	ks	1,000	0,00	0,00
173	K	767-8	OST - 2 výstražná cedule 500*300 mm na pozinkované trubce	ks	1,000	0,00	0,00
174	K	767-9	OST 3 plechové sříně 500*250*2000	ks	24,000	0,00	0,00
175	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,200	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
176	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	9,500	0,00	0,00
			skladba S1 2 NP				
			1+1+2,8+2,7+2		9,500		
			Součet		9,500		
177	M	597610200	keramická dlažba	m2	10,450	0,00	0,00
			ztratné 10 %				
			9,5*1,1		10,450		
			Součet		10,450		
178	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	9,500	0,00	0,00
179	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	9,500	0,00	0,00
180	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	9,500	0,00	0,00
181	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,231	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
182	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	14,300	0,00	0,00
183	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	14,300	0,00	0,00
184	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	37,300	0,00	0,00
			míst 1,9				
			14,3		14,300		
			mís 1,1				
			23		23,000		
			Součet		37,300		
185	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	37,300	0,00	0,00
			37,3		37,300		
			Součet		37,300		
186	M	284122450	podlahovina šíře 1500 tl. 2 mm	m2	41,030	0,00	0,00
			ztratné 10 %				
			(14,3+23)*1,1		41,030		
			Součet		41,030		
187	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	44,536	0,00	0,00
			míst 1,9				
			2*(3+4,75)		15,500		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			míst 1.1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,6+2,8+1+(2,7+2,8+1,8+2,8+2,75)+2,8+2,8+2,8+1,75		31,400		
			Součet		44,536		
188	M	284110070	lišta speciální soklová PVC 10310 15 x 50 mm role 50 m	m	44,536	0,00	0,00
189	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,134	0,00	0,00
777 - Podlahy lité							0,00
190	K	777510004	Podlahy ze stěrky epoxidové	m2	117,580	0,00	0,00
			míst 1,81 , -1,86				
			47,7+23,5+7+8+8,2+8,2		102,600		
			sokl výšky 10 cm				
			"míst 1,81 "(3,95+6,425)*2*0,1		2,075		
			-0,8*0,1		-0,080		
			"míst 1,82				
			"2*(3,95+8,424+7,4+4,75+3,3+4,25)*0,1		6,415		
			-0,08		-0,080		
			"míst 1,83 "2*(2,3+3,2)*0,1		1,100		
			-1,7*0,1		-0,170		
			míst 1,84				
			2*(2,65+3,2)*0,1		1,170		
			-1,7*0,1		-0,170		
			míst 1,85				
			2*(3,2+2,65)*0,1		1,170		
			-1,7*0,1		-0,170		
			"míst 1,86				
			2*(2,65+3,2)*0,1		1,170		
			-0,17		-0,170		
			prahy pod vraty v trafokobkách				
			(0,4*1,7)*4		2,720		
			Součet		117,580		
191	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,464	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
192	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	53,852	0,00	0,00
193	M	597610710	obkládačky keramické -koupelny	m2	59,237	0,00	0,00
194	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	53,852	0,00	0,00
195	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	53,852	0,00	0,00
196	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	53,852	0,00	0,00
197	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,920	0,00	0,00
			ost 6 zrcadla				
			0,6*0,8*4		1,920		
			Součet		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	2,112	0,00	0,00
199	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,388	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
200	K	783-25-1	Protipožární ochrana ocelových nosníků (výměra i nastavající konstrukce)	m2	62,000	0,00	0,00
201	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,690	0,00	0,00
			nátěr původních zárubní				
			" d 01 "0,8*1,97*2*2		6,304		
			"d 02 "0,6*1,97*2*4		9,456		
			"D 03 "0,9*1,95*2*1		3,510		
			"d 04 "0,9*1,95*2*1		3,510		
			"d 05 "0,8*1,95*2*2		6,240		
			"d 06 "0,9*1,95*2*2		7,020		
			Mezisoučet		36,040		
			" v 07 "2,7*1,75*2		9,450		
			"V 10 "1,75*2,4*2		8,400		
			" V 11 "1*2,4*2		4,800		
			Mezisoučet		22,650		
			Součet		58,690		
202	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,690	0,00	0,00
203	K	783617117	Krycí dvojnásobný nátěr článkových otopných těles	m2	10,800	0,00	0,00
			2*1,5*0,9*4		10,800		
			Součet		10,800		
784 - Dokončovací práce							0,00
204	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	993,598	0,00	0,00
			omítka na nové příčky				
			omítka na otlučené zdi				
			340,678		340,678		
			stropy				
			255,01		255,010		
			míst 04 ,míst 03				
			(12,126+4,4)*2*3,0		99,156		
			(7,4+15)*2*3		134,400		
			stropy				
			12,126*4,4		53,354		
			7,4*15		111,000		
			Součet		993,598		
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
205	K	21-1	Silnoproud (samostatný rozpočet)	kom p	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							0,00
206	K	24-1	Vzduchotechnika (příloha samostatný rozpočet)	soub	1,000	0,00	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí							0,00
207	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,500	0,00	0,00
			provizorní schody				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
208	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,167	0,00	0,00
			statika v.č.09 - SCH1+SCH2				
			167,01*0,001		0,167		
209	K	43-1	OK rampy - (výkres D 1.2.03)	kg	1 477,000	0,00	0,00
			<i>cena obsahuje i povrchovou úpravu</i>				
			prostříhy 10 %				
			1342,727*1,1		1 477,000		
			Součet		1 477,000		
210	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,200	0,00	0,00
			3,2		3,200		
			Součet		3,200		
211	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,200	0,00	0,00
212	K	43-25	Demontáže provizorních konstrukcí ocelových	kom p	1,000	0,00	0,00
213	K	43-25-1	rošt rampy (dle v D 1,2.03)	kg	1 142,900	0,00	0,00
			<i>cena obsahuje i finální povrchovou úpravu</i>				
			prostřih 10 %				
			1039*1,1		1 142,900		
			Součet		1 142,900		
214	K	43-3	Podepření kolejnic	kg	188,075	0,00	0,00
			<i>prostřih 10 %</i>				
			170,977*1,1		188,075		
			Součet		188,075		
215	K	43-4	kolejnice (dle D 1.2.03)	kg	431,519	0,00	0,00
			ztratné 10 %				
			392,29*1,1		431,519		
			Součet		431,519		
216	K	43-5	lemování opěrných stěn	kg	25,000	0,00	0,00
217	K	43-6	Zábradlí (viz PD)-	soub	1,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
218	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou vytyčení sítí	...ko mp	1,000	0,00	0,00
219	K	012403000	Kkartografické práce	...	1,000	0,00	0,00
220	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 x paré, kompletní elektroprojekt	...ko mp	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
221	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
222	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	0,00	0,00
223	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
224	K	040001000	Inženýrská činnost	soub	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Trafostanice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	1158	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Hydrant - přemístění

Stavba :	1158
Objekt :	Trafo stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
99 Stavěništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1158
Objekt :	Trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	12,00		
2	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1,50		
3	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,00		
4	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,50		
5	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,50		
6	162 30-1102.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	1,50		
7	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m ruční	m3	1,50		
8	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 8		Trubní vedení				
9	857 26-2121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 včetně odstranění stávajícího s napojením na stav.	kus	1,00		
10	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 vč. příslušenství	kus	1,00		
11	422-73606.3	Hydrant podz.jednoduché jištění,krytí 1,5m vč. příslušenství	kus	1,00		
12	899 72-1111.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	6,00		
13	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00		
14	422-91452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	1,00		
15	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00		
16	422-00700	Poklop šoupátkový nadzemní ze šedé litiny 18 kg	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,57		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				