

**Ing. Pavel Malínek
Jakoubka ze Stříbra 44
779 00 Olomouc**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/7173/16/Du

Dundálek (585 536 203)

14. 6. 2016

SÚ realizace KTVL - projekty

- vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas
- investor - Fakultní nemocnice Olomouc
- Olomouc, k.ú. Nová Ulice, ulice I. P. Pavlova, p.č. 584

Předložená projektová dokumentace řeší přístavbu výtahu. Tato přístavba se nachází přímo nad stávající vodovodní přípojkou. Stávající přípojka bude zrušena zaslepením na řadu. Nová vodovodní přípojka bude provedena z PE DN 25 délky 7,60 m a v objektu bude přepojena na stávající vnitřní rozvod vody. Zemní práce od místa napojení po vodoměr si zajistí investor, montáž přípojky včetně materiálu dodá na základě objednávky MOVO a.s.

S vydáním územního souhlasu souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- 1) Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (606 793 945) a kanalizace (606 713 883).
- 2) Skutečné provedení vodovodní přípojky bude odpovídat ČSN 75 5402, 75 5630, 75 5411 a 73 6005.
- 3) Před záhozem musí být na vodovodní přípojce provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, ke které bude přizván náš zástupce, dále směrově i výškově zaměřen skutečný stav položeného potrubí odpovědným geodetem a do kladečského plánu podchyceny případné změny.
- 4) V případě, že při realizaci bude třeba odstavit vodovodní řad z provozu, požadujeme toto oznámit 20 dnů předem, z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti.
- 5) Nad vodovod bude uložen signalizační vodič a po zásypu provedena zkouška vodivosti vyhledávacího vedení.
- 6) Nad potrubím bude ve výšce 30 cm umístěna bílá výstražná fólie.
- 7) Před uvedením do provozu bude provedena kontrola hygienické nezávadnosti dodávané vody.
- 8) Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností. Dojde-li během stavby ke změnám provedení, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny pověřenými pracovníky naší společnosti.
- 9) Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu v provozování naší společnosti smí provádět pouze zaměstnanci našeho provozu pitné vody.
- 10) V průběhu stavby budou respektovány veškeré naše připomínky k provádění.
- 11) Naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

- 12) Pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby. Tato dotčená zařízení budou protokolárně předána provozu pitné vody.
- 13) Po dokončení stavby předá investor naší organizaci projektovou dokumentaci vodovodní přípojky dle skutečného provedení vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně i výškově odpovědným geodetem. Pro účely vložení díla do digitální mapy předá investor naší společnosti zaměření skutečného stavu v digitální formě na CD ve formátu *DGN.
- 14) Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

(102)

Ing. Michal Dundálek
oddělení technicko provozní činnosti