

KOPIE ČÍSLO:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA	STRANA: 1	STRAN: 3
		D.1.1.A	

NÁZEV AKCE: ***SÚ realizace KTVL - projekty
- skutečné provedení stavby***

STUPEŇ: *DPS*

INVESTOR.....: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6
Olomouc 775 20
IČO: 00098892

ZHOTOVITEL: *Ing. Pavel Malínek
Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc 779 00
Tel.: 588 517 408, 777 652 134
ČKAIT 1200712*

MÍSTO: *k.ú.Nová Ulice, parc.č. 584*

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Jedná se o přístavbu výtahu, byla změněna pouze v dispozici 3NP, kde byla vytvořena chodba s čekárnou. Čekárna byla zvětšena o sousední místnost, vybouráním příčky. V místě přístavby výtahové šachty byly posunuty okenní otvory ve všech podlažích.

Údaje o denním osvětlení a oslunění: Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností.

Mechanická odolnost a stabilita: Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Úspora energie a ochrana tepla

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochranu tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §7 zákona 406/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.78/2013 Sb. Skladby měněných obvodových a výplňových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U_{dop} .

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Stavby byla o proti dokumentaci ke stavebnímu povolení provedena se změnami, které jsou vyznačeny v projektu skutečného provedení.

Výtahová šachta byla posunuta o 550mm vlevo, okna ve všech podlažích vedle výtahové šachty byla zmenšena na šířku 700mm. Čekárna v 3NP byla zvětšena, tím že byla vybourána příčka mezi místnostmi. Místnost 050 byla zrušena.

Ing. Pavel Malínek

V Olomouci 7.12.2016