

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Datum: 01.06.2012


Identifikační údaje			
Stavba: 1.Etapa, Novostavba energobloku+slaboproudé rozvodny			
SO:	SO	JKSO:	SKP:
Název: Zakrytí prostupů stropem 0.NP-1.NP			
Objednatel:	IČo:		Dič:
Projektant:	IČo:		Dič:
Zhotovitel: ŽS Brno a.s., závod 40 - Pozemní stavitelství			Identifikační údaje zhotovitele
IČo: 46342796			Dič: CZ46342796
			SO dle strukt.plánu:
			Číslo rozpočtu: 240R070762/0000
			Zakázkové číslo:

Rozpočtové náklady			
Náklady 2. a 3. hlavy:			Hlava 1.
HSV	Dodávka		Hlava 4.
	Montáž	30 611.56	Hlava 5.
PSV	Dodávka		Hlava 6.
	Montáž	741.04	Hlava 7.
Mon	Dodávka		Hlava 8.
	Montáž		Hlava 9.
z toho HZS:		0.00	Hlava 10.
ZRN celkem:		31 352.60	Hlava 11.

Rozpočtové náklady celkem bez DPH:		31 352.60
DPH 20% z:	31 352.60	6 270.52
DPH % z:		
DPH celkem:		6 270.52
Cena celkem včetně DPH:		37 623.12

Vypracoval: RANIŠ JIŘÍ ING.
Datum zpracování: 31.05.2012

Podpis:


OHL ŽS

414

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Stavba: 1.Etapa, Novostavba energobloku+slaboproudé rozvodny
 SO : SO Název: Zakrytí prostupů stropem 0.NP-1.NP

Datum: 01.06.2012
 Str: 001

Nabídkový rozpočet - rekapitulace
 SO dle strukt.plánu: Číslo rozpočtu: 240R070762/0000

Rekapitulace rozpočtu

I. Základní rozpočtové náklady:

P r á c e H S V					
Stav.díl	Popis stavebního dílu	Montáž	Dodávka	Celkem Kč	z toho HZS
4	Vodorovné konstrukce	16806.98		16 806.98	
6	Úpravy povrchů, podlahové konstrukce	892.08		892.08	
9	Ostatní konstrukce a práce	12874.74		12 874.74	
99	Přesun hmot	37.76		37.76	
Celkem	P r á c e H S V	30611.56	0.00	30 611.56	0.00
P r á c e P S V					
783	Dokončovací práce-nátěry	741.04		741.04	
Celkem	P r á c e P S V	741.04	0.00	741.04	0.00
Celkem	základní rozpočtové náklady			31 352.60	0.00

II. Další rozpočtové náklady (dle hlav):

Poř.	Hlava	Id	Název přírážky	Hodnota	Hlava	Celkem
Prázdný soupis přírážek						
Další rozpočtové náklady celkem:						0.00
Cena celkem:						31 352.60

Stavba: 1.Etapa, Novostavba energobloku+slaboproudé rozvodny
 SO : SO Název: Zakrytí prostupů stropem 0.NP-1.NP

Datum: 01.06.2012
 Str: 001

Nabídkový rozpočet - položkový výpis (pořadové třídění)
 SO dle strukt.plánu: Číslo rozpočtu: 240R070762/0000

P r á c e H S V
 =====

St.Díl : 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. Čeník.číslo	Název položky	M.j. D	Množství	Jedn.cena	Celkem Kč
1 411121221	D+M stropní deska PZD 59/29/7 P5	kus	58.000	267.00	15 486.00
2 611401100	Zapravení spár mezi PZD	m	28.500	46.35	1 320.98
4 - Vodorovné konstrukce				celkem	16 806.98

St.Díl : 6 - Úpravy povrchů, podlahové

Poř. Čeník.číslo	Název položky	M.j. D	Množství	Jedn.cena	Celkem Kč
1 632450110	Cement stěrka vyrovnávací tl.1-10mm přebroušená	m2	11.800	75.60	892.08
6 - Úpravy povrchů, podlahové konstrukce				celkem	892.08

St.Díl : 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. Čeník.číslo	Název položky	M.j. D	Množství	Jedn.cena	Celkem Kč
1 9PC000001	Vyřezání otvorů lanovou pilou	m2	0.540	10540.00	5 691.60
2 9PC000002	Vrtání otvorů pr. 100mm	m2	0.900	3420.00	3 078.00
3 9PC000003	Vrtání otvorů pr. 50mm	m2	1.500	2680.00	4 020.00
4 979082111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	0.159	116.70	18.56
5 979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0.159	193.70	30.80
6 979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	2.226	7.50	16.70
7 979098000	Poplatek za uložení stavební suti	t	0.159	120.00	19.08
9 - Ostatní konstrukce a práce				celkem	12 874.74

St.Díl : 99 - Přesun hmot

Poř. Čeník.číslo	Název položky	M.j. D	Množství	Jedn.cena	Celkem Kč
1 998012022	Přesun budova monolit v -12m	t	0.236	160.00	37.76
99 - Přesun hmot				celkem	37.76

Stavba: 1.Etapa, Novostavba energobloku+slaboproudé rozvodny
 SO : SO Název: Zakrytí prostupů stropem 0.NP-1.NP

Datum: 01.06.2012
 Str: 002

Nabídkový rozpočet - položkový výpis (pořadové třídění)
 SO dle strukt.plánu: Číslo rozpočtu: 240R070762/0000

P r á c e P S V
 =====

St.Díl : 783 - Dokončovací práce-nátěry

Poř. číslo	Ceník.číslo	Název položky	M.j. D	Množství	Jedn.cena	Celkem Kč
1	783890000	Bezbarvý uzavírací nátěr stropů dvojnásobný	m2	11.800	62.80	741.04
783 - Dokončovací práce-nátěry					celkem	741.04
Konec sestavy ---						