

VYPRACOVAL:	Bc. Petr Longin	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Aleš Procházka	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz 	
MÍSTO STAVBY: Olomouc	KRAJ: Severomoravský				
OBJEDNAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc					
STAVBA: Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc ČÁST: SO.10 Venkovní rozvody NN				DATUM:	květen 2011
				STUPEŇ:	ZDS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	011-000122
				FORMÁT:	5 x A4
OBSAH VÝKRESU: VÝKAZ VÝMĚR				MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 08

REKAPITULACE

ENERGOCENTRUM A SERVROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

SO 10 VENKOVNÍ ROZVODY NN

Nazev obsahu polozek rekapitulace	Nakl.vc.DPH	Dan	Nakl.bez DPH	Dodavka	Montaz	Material
II-PROVOZNI SOUBORY						
PROVIZORNÍ ROZVODNA NN A KABELY						
PROVIZORNÍ ROZVODNA NN - KIOSEK						
VYKOPOVÉ PRÁCE						
CELKEM						

ENERGOCENTRUM A SERVROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
SO 10 VENKOVNÍ ROZVODY NN
PROVIZORNÍ ROZVODNA NN A KABELY

Zkrácený popis	m.j.	množství	mont. jednotk	dodávka	mont. celkem	mat.jedn.	mat.celkem
<i>Dodávka strojů a zařízení</i>							
ROZVADEC NN R1, 3 POLE, DLE SPECIFIKACE	KUS	1					
KOMPENZACNÍ ROZVADEC RC 200 kVAR	KUS	1					
POJIST. SKŘÍŇ SR8, 400A, 8 VÝVODŮ, VČ. PILÍŘE	KUS	1					
MONTAZ ROZV.NN VNITRNI 1 POLE DO 200 KG	KUS	4					
KABEL 1-AYKY-J 3x240 + 120MM2, VOLNE ULOZ.	M	180					
KABEL 1-AYKY-J 4x35MM2, VOLNE ULOZENY.	M	62					
KABEL CYKY-J 4x16MM2, VOLNE ULOZENY.	M	109					
SPOJKA PRO AYKY 3x240+120	KS	14					
SPOJKA PRO KAB. NN 4x10..35	KS	8					
DIELEKTRICKÝ KOBEREC SIRE 1M	M	4					
VODIC CY 16MM2 ZELENOZLUTY	M	5					
NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU (1X)	M	12					
UZEMNENÍ NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	M	12					
SVORKA PRO ZEMNÍCI PASKU SR 2A	KUS	3					
HZS-MONTAZNÍ PRÁCE V NORMAL.PRAC.DOBĚ	HOD	8					
HZS-UCAST DODAVAT.PRI ZKOUSK.V PRAC.DOBĚ	HOD	4					
VYCHOZÍ REVIZE	KUS	1					
M.0 Rekapitulace nákladu							
M.1 Dodávka strojů a zařízení							
M.2 Zemní a montážní práce							
<i>Náklady celkem - součet</i>							
<i>Náklady celkem bez daně z př.hodnoty</i>							
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	%	20,00					
<i>Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.</i>							

ENERGOCENTRUM A SERVROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
SO 10 VENKOVNÍ ROZVODY NN
PROVIZORNÍ ROZVODNA NN - KIOSEK

Zkrácený popis	m.j.	mnozství	mont. jednotk	dodávka	mont. celkem	mat.jedn.	mat.celkem
BETON. KIOSEK POCHOZI, 3000x2600	KS	1					
ZEMNÍ PRÁCE (MONTAZ A DEMONTAZ)	KPL	1					
POKLADKA MONTAZNI SKUPINOU	KPL	1					
DOPRAVA A POKLADKA AUTOJERABEM DO 100KM	KPL	1					
DEMONTAZ - DOPRAVA A PRÁCE AUTOJERABU	KPL	1					
M.0 Rekapitulace nákladu							
M.1 Dodávka strojů a zařízení							
M.2 Zemní a montážní práce							
<i>Náklady celkem - součet</i>							
<i>Náklady celkem bez daně z př.hodnoty</i>							
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	%	20,00					
<i>Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.</i>							

VYKOPY

ENERGOCENTRUM A SERVROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
SO 10 VENKOVNÍ ROZVODY NN
VYKOPOVÉ PRÁCE

Zkráceny popis	m.j.	mnozstvi	jednotkova	dodavka	mont. celkem	mat.jedn.	mat.celkem
B.0 Zemní práce							
VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.-VOLNÝ TEREN	KM	0,19					
PODKLADOVA VRSTVA Z PISKU KOPANEHO	M3	9,5					
UTESNENÍ KABELU V CHRANICCE - SOUDAFOAM	KUS	16					
ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XKM)	M3	692					
ULOZENÍ ZEMINY NA SKLADKU	M3	32					
HLOUBENÍ KABEL.RYHY 50X60CM RUCNE.TR.3	M	190					
ZAJISTENÍ KABELU PŘI KRIZENÍ	KUS	8					
ZAHRN KABEL.RYHY STROJ.VE VOLNEM TERENU	M3	57					
FOLIE š. 33cm	M	380					
PROSTUP PE VLN ROURA 110/95 DVR AROT	M	16					
HUTNENÍ ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	57					
ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI 1KM	M3	9,5					
G.0 Stavební práce							
NAKLADANÍ VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	M3	9,5					
<i>Naklady celkem - součet</i>							
<i>Naklady celkem bez dane z pr.hodnoty</i>							
DAN Z PRIDANE HODNOTY	%	20,00					
<i>Celkove naklady za usek vc. dane z pr.hod.</i>							