



0,000 = 229,447 m.n.m]

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2 , k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: IO 07 - DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO D.2.7 DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. PETR LAVIČKA	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT:  IVAN MEDVĚD	ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
VYPRACOVAL:  IVAN MEDVĚD	HIP: Ing. MICHAL SURKA		
KONTROLOVAL:  Ing. PETR LAVIČKA			
OBSAH VÝKRESU: SOUPIS PRACÍ	Č. ZAKÁZKY:		SADA:
	DATUM: 06/2017	MĚŘÍTKO:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - BEZ CEN

Oddíl	Název oddílu		
	D.2.7 DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO		
Objekt	Název objektu		
	IO 07 - DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO		
Stavba	Název stavby		
	FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK		
Projektant	Adam Rujbr Architects		
Objednatel	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Ivan Medvěd		
Rozpis ceny			
Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV		0,00	0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
DPH	21 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 CZK	

Popis :

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Soupis prací

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení		0,00
2. Přeprava (5 %)		0,00
3. Montáž		0,00
4. Materiál nosný délkový		0,00
5. Materiál nosný kusový		0,00
6. Svítidla a světelné zdroje		0,00
7. Prořez délkového materiálu (5 %)		0,00
8. Součet materiál nosný		0,00
9. Materiál podružný (3 %)		0,00
10. Součet montáž + materiál		0,00
11. Podíl přidružených výkonů (6 %)		0,00
12. Zemní práce		0,00
13. Nátěry		0,00
14. Práce účtované hodinovou sazbou		
předběžná obhlídka	5 h	0,00
dozor	5 h	0,00
15. Ostatní		
výchozí revize	8 h	0,00
zjištění stávajícího zapojení	1 kpl	0,00
zaměření stavby	1 kpl	0,00
zrušení stávajícího rozvodu, likvidace odpadu	1 kpl	0,00
dokumentace skutečného stavu	1 kpl	0,00
20. Celkem základní rozpočtové náklady		0,00

V Brně 10. 2017

Ivan Medvěď

Všeobecně:

1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky, materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky), montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989), nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací" (smazány jsou jednotkové ceny položek)
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
 - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů z výkresů + započten je odborně odhadnutý přírůstek na ukončení, zapojení, místní změny trasy a na svislé úseky rozvodů
 - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
 - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
 - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
 - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
 - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony

Upozornění - řešení předpokládá provedení podstatné části vedení pro připojení budovy v samostatné investiční akci, včetně úprav v napájecí trafostanici. V současnosti je k tomu zpracována pouze studie. Součástí této samostatné akce má být i nový přívod nn pro rozváděč VO, navržený v oddíle D2.07. Z tohoto důvodu není přívod nn v oddíle D2.07 obsažen.

Fakultní nemocnice Olomouc
Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.2.7 Doplnění a přeložka VO

Materiál nosný délkový

Název		Počet J	Cena	Celkem
Kabel CYKY	3x1,5	35 m		0,00
Kabel CYKY	4x10	165 m		0,00
Drát 10	FeZn	130 m		0,00
Drát 10 PVC	FeZn	14 m		0,00
Trubka chráničková ohebná	63/52	135 m		0,00
Trubka chráničková ohebná	125/108	20 m		0,00
Trubka chráničková dělená	110/100	40 m		0,00
součet				0,00

Materiál nosný kusový

Svorka připojovací	SP	FeZn	5 ks	0,00
Svorka drát/drát			5 ks	0,00
Pojistka nožová 000	25gG		9 ks	0,00
součet				0,00

Svítlidla viz legenda svítidel

Svítlidlo "V"		5 ks	0,00
Nastavitelný adaptér - výložník (sloup)		5 ks	0,00
Sadový stožár dvakrát osazený bezpaticový SB6		5 ks	0,00
Stožárová rozvodnice EKM 2072		5 ks	0,00
součet			0,00

Montáž

Kabel CYKY	3x1,5	mo	35 m	0,00
Kabel CYKY	4x10	mo	165 m	0,00
Zemnici drat	10 mm	FeZn	144 m	0,00
Trubka chráničková ohebná	63/52	mo	135 m	0,00
Trubka chráničková ohebná	125/108	mo	20 m	0,00
Trubka chráničková dělená	110/100	mo	40 m	0,00

Svorka hromosvodná	FeZn	mo	5 ks	0,00
Svorka na uzemnění	FeZn	mo	5 ks	0,00
Svitidlo VO na sloup		mo	5 ks	0,00

součet **0,00**

Zemní práce

přeložka, přípojky

Vytyčení trasy	zastaveny		0,2 km	0,00
Sejmutí drnu			60 m ²	0,00
Výkop rýhy 35/80	zemina 3		115 m	
Výkop rýhy 50/120	zemina 3		30 m	
Kabelové lože	písek	65/10	145 m	0,00
Folie vystrážná		22 cm	145 m	0,00
Zához rýhy 35/80	zemina 3		115 m	
Zához rýhy 50/120	zemina 3		30 m	
Položení drnu			60 m ²	0,00
Uprava terenu		zemina	3	60 m ²
Osetí travou			60 m ²	0,00
Jama pro VO	ruční	zemina	3	2,5 m ³
Základ pro stožár VO	400x400-1500		5 ks	0,00
Zához jámy	zemina 3-4		2,5 m ³	0,00
Odvoz zeminy	do 1 km		6 m ³	0,00
Výkop jámy ruční	zemina 3-4		0,25 m ³	0,00
Zához jámy	zemina 3-4		0,25 m ³	0,00

součet **0,00**

Fakultní nemocnice Olomouc
Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.2.7 Doplnění a přeložka VO

Specifikace zařízení

Název	Počet J	Cena	Celkem
Rozváděč RSVO	1 ks		
Skříň pro VO rozpínací včetně pilíře, 3x PS 00 + PEN SS300/PKE1P 400x1930x240	1 ks		0,00
Součet			0,00
Montáž, osazení pilíře			0,00
Celkem			0,00