

KOPIE ČÍSLO:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	STRANA: 1	STRAN: 2
	Architektonicko-stavební řešení	D.1.1	

NÁZEV AKCE: *Oprava kožní klinky a kliniky pracovního lékařství*

MÍSTO: *parcela č. st.584, k.ú. Nová Ulice*

STUPENĚ: *DSP + DPS*

INVESTOR.....: *Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
Olomouc - Nová Ulice, 775 20*

ZHOTOVITEL: *Ing. Pavel Malínek
Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc 779 00
Tel.: 588 517 408, 777 652 134
ČKAIT 1200712*

Technické a konstrukční řešení objektu:

• Bourací práce:

Bouracími práce v této akci jsou drobného charakteru, především přebourávání dveří, sprchové příčky, odstranění lehkých montovaných příček, odstranění soklu v kotelně. Ve 3NP pak odstranění stropu a zdi na kterém je uložen, dále pak navazující dělicí příčky.

• Nosné konstrukce:

Nosná konstrukce je tvořena stávajícím zděným systémem z cihel nebo ŽB skeletovou konstrukcí. Do nosných konstrukcí se nebude zasahovat.

• Příčky:

Příčkové zdivo bude upraveno vybouráním nebo doplněním. Doplnění příček bude vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 150 nebo 100mm.

• Podlahy:

Podlahy budou lokálně vyspraveny po bouracích pracích a zapraveny odpovídající podlahovou krytinou. Ve 3NP v prostorách šaten bude podlaha vyrovnána cementovou stěrkou a provedena nová z velkoformátové dlažby. Podlahy ve sprchách s předsíňkou budou z keramické dlažby s požadovanou protiskluzností ve sprše je B což odpovídá úhlu kluzu 18°.

• Otvory:

Veškeré vnitřní dveře budou nové s povrchovou úpravou HPL v bílé barvě, které budou osazeny do ocelové lisované zárubně. Stávající zárubně budou přebroušeny a nově natřeny. Protipožární dveře budou splňovat příslušné parametry, budou osazeny prahem a samozavíračem.

• Povrchové úpravy stěn:

Povrchy nových příček budou upraveny keramickým velkoformátovým obkladem nebo bude provedeno přestěrkování s vložením sklovláknité síťoviny a následné provedení štukové omítky. Veškeré štukové omítky budou následně opatřeny novou výmalbou.

V místnostech s povrchem z omítky, bude u umyvadel nebo dřezů proveden keramický obklad v šíři min. 1,0m a výšce 1,5m.

V archívu bude proveden obklad příčky protipožárním sádrokartonem, tak aby splňoval stanovenou protipožární odolnost.

• Izolace proti vlhkosti:

Ve sprchách, čistící místnosti, WC včetně předsíňky bude pod dlažbou provedena hydroizolační stěrka. Ve sprše pak i na stěny pod obklady, kde výška hydroizolace bude minimálně 1,8m.

• Podhledy:

V archívu bude proveden podhled protipožárním sádrokartonem, tak aby splňoval stanovenou protipožární odolnost.