

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: 88/116039/2016

Výsledky zkoušky měření trichromatických souřadnic a činitele jasu, měření měrného součinitele svítivosti, měření drsnosti, měření součinitele jasu při difuzním osvětlení a stanovení indexu opotřebení vodorovného dopravního značení

Výsledky zkoušek vzorku: 116039-2

Vzorek s dodatečným posypem

měření po 24 měsících	denní viditelnost				drsnost	noční viditelnost	index opotřebení
	součinitel jasu	činitel jasu	trichromatické souřadnice			měrný součinitel svítivosti	
místo měření	QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	β	x	y	SRT	R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	
I.	170	0,3958	0,3256	0,3432	48	133	1
II.	168	0,4838	0,3220	0,3397	47	116	1
III.	172	0,4451	0,3208	0,3389	48	95	1
IV.	172	0,4325	0,3218	0,3395	45	118	1
V.	161	0,3797	0,3263	0,3435	48	159	1
VI.	162	0,3918	0,3301	0,3472	48	168	1
VII.	165	0,3998	0,3227	0,3403	47	105	1
VIII.	161	0,3351	0,3241	0,3414	48	86	1
IX.	164	0,4418	0,3237	0,3413	48	114	1


ROZŠÍŘENÉ NEJISTOTY MĚŘENÍ

sledovaná vlastnost	nejistota měření
trichromatické souřadnice x	± 0,0032
y	± 0,0028
činitel jasu	± 0,0044
měrný součinitel svítivosti	± 5 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹
drsnost	± 2 SRT
součinitel jasu	± 4 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹

Datum vystavení protokolu o zkoušce: 19.7.2016

Osoba odpovědná za správnost protokolu: Ing. Irena Šašínková, CSc., vedoucí zkušební laboratoře




.....
podpis

- konec protokolu -