

**Stavba : FN Olomouc - stavební úpravy II. NP ambulantního traktu
dětské kliniky FNOL pro zřízení pracoviště dětské chirurgie**

Investor: FN Olomouc

Zak. číslo : 898-55094

Arch. číslo : 898-55094 -1148

Zařízení slaboproudá

Stupeň: DSP+DZS

4. STA

Dodávky STA	měr.	celk.
Specifikace	jed.	mn.
Koaxiální kabel 75Ohm, H125 Cu LSNH	m	842
Rozbočovací modul XGVS 12	ks	2
Zásuvka BM100 podomítková (2 kon.)	ks	20
Linkový zesilovač Ikusi CBS řady 500	ks	1
Konektory, propojky ve skříni STA	kompl.	1
Ostat.drob.materiál, kabelové štítky	kompl.	1

Montáže STA	měr.	celk.
Specifikace	jed.	mn.
Připojení kabeláže ve skříni STA	ks	1
Koaxiální kabel 75Ohm, H125 Cu LSNH	m	842
Montáž rozbočovacího modulu XGVS 12	ks	2
Montáž link. zesilovače Ikusi CBS řady 500	ks	1
Montáž a připojení zásuvky BM100	ks	20
Montáž F konektoru 6,5	ks	36
Ostatní drobné práce		

Dodávky trasy	měr.	celk.
Specifikace	jed.	mn.
Výložník	ks	8
50x50 drátěný žlab	m	10
Hmoždinka ocel d=6mm	ks	40
Příchytka 2031/ 8 OBO-GRIP	ks	10
Elektroinstalační trubka ohebná 2316	m	120
Elektroinstalační trubka ohebná 2323	m	40
Elektroinstalační trubka ohebná 2329	m	6
Elektroinstalační krabice KU68 s víčkem	ks	28
Elektroinstalační krabice KO125	ks	4
Kabelový úchyt OBO 2033M/metal	ks	10
Sádra	kg	40
Ostatní podružný materiál (Intumex - protipož. tmel)		

Montáže trasy	měr.	celk.
Specifikace	jed.	mn.
Vyznačení trasy	m	240
Připojení k silovému napájení 230V	ks	1
Montáž příchytky OBO	ks	10
Krabice KU 68 pod omítku	ks	28
Krabice KO 125 pod omítku	ks	4
PVC trubka 16	m	120
PVC trubka 23	m	40
PVC trubka 29	m	6
50x50 drátěný žlab	m	10
Ocelová hmoždinka, kotva	ks	20
Ostatní práce		

Stavební výpomoc. práce	měr.	celk.
<u>Specifikace</u>	<u>jed.</u>	<u>mn.</u>
Průrazy do 450mm vč. začistění	ks	3
Průraz příčkou tl. 150mm vč. začistění	ks	22
Frézování a vysekání drážky 40x40mm do zdi	m	6
Frézování a vysekání drážky 30x30mm do zdi	m	160
Tmelení, protipožární utěsnění, nástřik...	ks	1