

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednávatel

Projektant

Zhotovitel

**FN OLOMOUC PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ
EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY**

FN Olomouc
IDOP Olomouc a.s.

Rozpočet číslo
898-55192-1132/02

Zpracoval
Ing. Zdeněk Smolka

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

18050077

CZ18050077

Dne

VIII-10

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas		13	Zednické výpomoci	8,00%	5 843
2		Montáž			9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	6,00%	4 289
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0		11			16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	71 480					17	Ostatní-zaregulování ap.	0,00%	5 000
6		Montáž	73 038					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		144 518		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		15 132

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22			159 650
24	05%		DPH	0,00
25	19%		DPH	0,00

26 Cena s DPH (ř.23-25)

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele			
28	Klouzavá doložka			
29	Zvýhodnění + -			

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1	Z1 Demontáže	0,00	26 000,00	26 000,00	210
2	Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72	33 000,00	18 750,00	51 750,00	123
3	Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a	7 980,00	20 093,00	28 073,00	119
4	Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73	10 100,00	2 715,00	12 815,00	42
5	Z 5 Napojení výfuku digestoří	11 000,00	3 130,00	14 130,00	48
6	Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61	9 400,00	2 350,00	11 750,00	19
	Celkem vzduchotechnika	71 480,00	73 038,00	144 518,00	561
	Rekapitulace s profesemi				
	VZDUCHOTECHNIKA	71 480,00	73 038,00	144 518,00	561
	Celková rekapitulace				
	Převod	71 480,00	73 038,00	144 518,00	561
	Náklady na dopravu 6% z cen dodávek vzt.		4 288,80	4 288,80	
	Zednické výpomoci: 8% z cen montáží vzt.		5 843,04	5 843,04	
	Komplexní vyzkoušení 8 hod		2 000,00	2 000,00	
	Zaregulování VZT 8 hod		2 000,00	2 000,00	
	Zaškolení obsluhy 4 hod.		1 000,00	1 000,00	
	CELKEM:	71 480,00	88 169,84	159 649,84	561
	CELKEM ZAKÁZKA:			159 649,84	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z1 Demontáže									
1.001	Demontáž SPLIT systému LG, vnitřní venkovní jednotka, potrubní rozvod chladiva, odvod kondenzátu, konzol, odsátí chladiva apod.	1	kmpl	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	120,0	120,0
1.002	Komplexní demontáž havarijního větrání - odsávací ventilátor, potrubní rozvod, odsávací ventily, protidešťová žaluzie, podpurné konstrukce apod.	1	kmpl	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	90,0	90,0
Celkem						0,00	26 000,00		210,0
Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72									
2.001	Opětovná montáž vnitřní SPLIT jednotky LG 16W	1	ks	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	12,0	12,0
2.002	Opětovná montáž venkovní SPLIT jednotky LG včetně konzol	1	ks	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60,0	60,0
2.003	Potrubní rozvod chladiva včetně izolace a chladiva	30	m	900,00	225,00	27 000,00	6 750,00	1,0	30,0
2.004	Odvod kondenzátu včetně příslušenství	1	kmpl	3 000,00	750,00	3 000,00	750,00	1,0	1,0
2.005	Neobsazeno								
2.006	Montážní, spojovací a těsnící materiál	20	kg	150,00	37,50	3 000,00	750,00	1,0	20,0
Celkem						33 000,00	18 750,00		123,0
Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73									
3.001	Opětovná montáž přemístěného havarijního větrání z laboratoře A-Q102550 včetně všech komponentů-odsávací ventilátor, potrubní rozvod, odsávací ventily, protidešťová žaluzie, zpětná klapka a pod	1	kmpl	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	90,0	90,0
3.002	Neobsazeno <i>Náhrada za poničené komponenty potrubního rozvodu</i>								
3.003	SPIRO potrubí DN 200	2	bm	190,00	66,50	380,00	133,00	3,0	6,0
3.004	Oblouk DN 200-90	2	ks	300,00	105,00	600,00	210,00	1,0	2,0
3.005	Neobsazeno								
3.006	Montážní, spojovací a těsnící materiál	20	kg	150,00	37,50	3 000,00	750,00	1,0	20,0
3.007	Výměna okeního zasklení s vyřezaným otvorem včetně zapravení	1	ks	4 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Celkem						7 980,00	20 093,00		119,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73									
4.001	Axiální odsávací ventilátor s klapkou o vzduchovém výkonu 240 m3/h, 45Pa Standard: Elektrodesign SILENT300CZ Plus	1	ks	4 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	4,0	4,0
4.002	Neobsazeno								
4.003	Stěnová mřížka SMU 600x200	2	ks	900,00	225,00	1 800,00	450,00	2,0	4,0
4.004	Protidešťová žaluzie PER 160 W	1	ks	900,00	225,00	900,00	225,00	2,0	2,0
4.005	Neobsazeno								
4.006	SPIRO potrubí DN 150	6	bm	150,00	52,50	900,00	315,00	3,0	18,0
4.007	Oblouk DN 150-90	4	ks	250,00	87,50	1 000,00	350,00	1,0	4,0
4.008	Neobsazeno								
4.009	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg	150,00	37,50	1 500,00	375,00	1,0	10,0
Celkem						10 100,00	2 715,00		42,0
Z 5 Napojení výfuku digestoří									
5.001	SPIRO potrubí DN 160	10	bm	160,00	56,00	1 600,00	560,00	2,0	20,0
5.002	SPIRO potrubí DN 100	6	bm	120,00	42,00	720,00	252,00	1,0	6,0
5.003	Oblouk DN 160-90	3	ks	250,00	87,50	750,00	262,50	1,0	3,0
5.004	Oblouk DN 100-90	3	ks	190,00	66,50	570,00	199,50	1,0	3,0
5.005	Neobsazeno								
5.006	Ohebná hadice DN160	1	bm	90,00	31,50	90,00	31,50	1,0	1,0
5.007	Ohebná hadice DN100	1	bm	70,00	24,50	70,00	24,50	1,0	1,0
5.008	Neobsazeno								
5.009	Protidešťová žaluzie DN160	1	ks	900,00	225,00	900,00	225,00	2,0	2,0
5.010	Protidešťová žaluzie DN100	1	ks	800,00	200,00	800,00	200,00	1,0	1,0
5.011	Neobsazeno								
5.012	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg	150,00	37,50	1 500,00	375,00	1,0	10,0
5.013	Výměna okeního zasklení s vyřezaným otvorem včetně zapravení	1	ks	4 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Celkem						11 000,00	3 130,00		48,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61									
6.001	Axiální nástěnný odsávací ventilátor o vzduchovém výkonu 1200 m3/h, 80Pa Standard: Elektrodesign HXBR/4-315	1	ks	5 800,00	1 450,00	5 800,00	1 450,00	7,0	7,0
6.002	Protidešťová žaluzie PRG 315 W	1	ks	2 100,00	525,00	2 100,00	525,00	2,0	2,0
6.003	Neobsazeno								
6.004	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg	150,00	37,50	1 500,00	375,00	1,0	10,0
Celkem						9 400,00	2 350,00		19,0