


**Elektronische Vorschaltgeräte für stufenlose Regelung bis 1 %
Leuchtstofflampen T5, 16 mm high output**

PCA T5 ECO Ip 24–80 W 220–240 V 50/60/0 Hz, dimmbar



- 21 mm Bauhöhe
- Dimmbereich von 1–100 %
- Lampenstart bei 1 % möglich
- Lampenschonender Lampenwarmstart in 0,5 s bei AC und 0,2 s bei DC
- Leistungsaufnahme im Standby 0,8 W
- Leistungsloses Schalten über digitale Schnittstelle (Schalten über Netz nicht notwendig)
- Der Augenempfindlichkeit angepasste Lichtregelung
- Störsichere, präzise Ansteuerung über digitales Signal (DSI) oder switchDIM
- Integrierte SMART Schnittstelle
- Volldigitales Lampenmanagement und digitale Kommunikation

- Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)
- Intelligent Temperature Guard (Schutz gegen thermische Zerstörung)
- DC-Betrieb möglich, Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. VDE 0108

Funktionen einstellbar:

- DC-Level einstellbar
- Rückwärtskompatibilität einstellbar
- Dimmgeschwindigkeit im switchDIM Betrieb wählbar (3 s oder 6 s)
- **NEU:** mit switchDIM-Memory und corridorFUNCTION

Verpackung:
360 mm Gehäuse
10 Stück/Karton
76 Karton/Palette
760 Stück/Palette

425 mm Gehäuse
25 Stück/Karton
33 Karton/Palette
825 Stück/Palette

Approbiert:
EN 55015
EN 55022
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61547
Passend für Notlicht-
Installationen gemäß
VDE 0108

Lampe		Vorschaltgerät										
Leistung W	Länge	Typ	Artikelnummer	Länge L mm	Lochabstand D mm	Gewicht kg	Gesamtleistung W ②	Lampenleistung W ②	Strom bei 230V/50Hz A ②	λ bei 230V/50Hz	tc Punkt °C	Temperaturbereich ① °C
24	549	PCA 1/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089521	360	350	0,27	26,7	23	0,12	0,96	80	-25 → +60
2x24	549	PCA 2/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089537	360	350	0,29	53,4	2x23	0,24	0,98	85	-25 → +60
39	849	PCA 1/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089506	360	350	0,27	41,3	38	0,19	0,97	80	-25 → +60
2x39	849	PCA 2/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089515	425	415	0,33	83,6	2x38	0,37	0,98	85	-25 → +60
49	1449	PCA 1/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089483	360	350	0,27	54,0	49	0,24	0,98	75	-25 → +50
2x49	1449	PCA 2/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089499	425	415	0,36	106,1	2x49	0,47	0,99	85	-25 → +60
54	1149	PCA 1/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089461	360	350	0,27	59,7	54	0,26	0,99	80	-25 → +50
2x54	1149	PCA 2/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089477	425	415	0,36	117,9	2x54	0,52	0,99	85	-25 → +50
80	1449	PCA 1/80 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	22089458	425	415	0,31	86,3	80	0,38	0,99	80	-25 → +50

① 10 °C bis ta max: uneingeschränkter Dimmbetrieb.

-25 °C bis +10 °C: uneingeschränkter Dimmbetrieb von 100 % bis 30 %.

-25 °C bis +10 °C, Dimmbetrieb unter 30 %: Fehlfunktion möglich, aber keine EVG-Beschädigung. Dies betrifft den AC- und DC-Betrieb.

② gültig bei 100 % Dimmniveau

Lampenstart:

Lampenwarmstart
Startzeit 0,5 s bei AC
Startzeit 0,2 s bei DC
Start bei allen Dimmwerten möglich



Intelligent Voltage Guard

Intelligent Voltage Guard ist der neue elektronische Wächter von TridonicAtco. Der Intelligent Voltage Guard zeigt bei Über- oder Unterspannung (z.B. ausgelöst durch einen Nulleiterunterbruch), dass netzseitig ein Fehler vorhanden sein muss. Gegenmaßnahmen – um eventuellen Schädigungen der Betriebsgeräte vorzubeugen – können rasch ergriffen werden.

- Bei einem Netzspannungswert ≥ 305 V fangen die Lampen an zu blinken.
- Um eine Schädigung des Vorschaltgerätes zu vermeiden, muss bei diesem Signal die Netzversorgung abgeschaltet werden.
- Bei Netzunterspannung schützt die Active Current-Control die Geräte vor Zerstörung infolge zu großer Netzströme durch automatisches Abschalten. Die Abschaltgrenzen sind wattagenabhängig und typischerweise < 140 V.



Intelligent Temperature Guard

Der Intelligent Temperature Guard schützt das PCA T5 ECO Ip vor thermischer Zerstörung, indem die Ausgangsleistung reduziert wird. So schützt der Intelligent Temperature Guard die Leuchte auch über ihre thermischen Limits hinaus. Der ITG wird in Abhängigkeit vom Leuchtendesign $5-10$ °C über der angegebenen Tc-Temperatur aktiv.



corridorFUNCTION

Um die corridorFUNCTION zu aktivieren, muss lediglich eine Spannung von 230 V für 5 min. am switchDIM-Anschluss anliegen. Danach geht das Gerät automatisch in die corridorFUNCTION. Hinweis: Sollte die corridorFUNCTION in einer switchDIM-Anlage fälschlicherweise aktiviert werden (z.B. ein Schalter wurde anstelle eines Tasters verwendet), so besteht die Möglichkeit nach korrekter Installation eines Tasters den corridorFUNCTION-Modus mittels 5 kurzer Tastendrucke innert 3 Sekunden wieder zu deaktivieren.

AC-Betrieb:

Netzspannung
220–240 V 50/60 Hz
198–264 V 50/60 Hz mit Toleranz für Sicherheit (± 10 %)
202–254 V 50/60 Hz mit Toleranz für Performance ($+6$ % / -8 %)

DC-Betrieb:

220–240 V 0 Hz
198–280 V 0 Hz sicherer Lampenstart
176–280 V 0 Hz Betrieb möglich
Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. VDE 0108 bzw. für Notbeleuchtung nach EN 61347-2-3 Anhang J möglich.

Notlichtgeräte:

Die Vorschaltgeräte "PCA ECO Ip" sind kompatibel mit allen TridonicAtco Notlichtgeräten gemäß der Tabelle im jeweiligen Datenblatt. Bei Verwendung von externen Notlichtgeräten ist die Kompatibilität im Vorfeld zu testen.

Temperaturbereich:

Uneingeschränkter Dimmbetrieb von 10 °C bis maximal zulässiger Umgebungstemperatur t_a .
Eingeschränkter Dimmbetrieb von -25 °C bis $+10$ °C.

Netzströme bei Gleichspannungsbetrieb:

Vorschaltgerät Typ	Netzstrom bei $U_n = 220$ VDC	Netzstrom bei $U_n = 240$ VDC
PCA 1/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,10 A	0,09 A
PCA 1/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,15 A	0,14 A
PCA 1/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,20 A	0,18 A
PCA 1/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,28 A	0,25 A
PCA 1/80 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,40 A	0,37 A
PCA 2/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,20 A	0,19 A
PCA 2/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,29 A	0,27 A
PCA 2/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,38 A	0,35 A
PCA 2/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,55 A	0,50 A

Lichtlevel im DC-Betrieb:

Programmierbar von 1 % bis 70 %
Programmierung durch erweitertes DSI-Signal (16 Bit)
Werkseinstellung 70 %
Im DC-Betrieb kann auch der Dimmbetrieb aktiviert werden.

Lichtstromfaktor bei Wechselstrombetrieb (AC-BLF) EN 60929 Pkt.8.1:

Vorschaltgerät Typ	AC-BLF bei $U_n = 230$ VAC
PCA 1/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,00
PCA 1/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,01
PCA 1/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,97
PCA 1/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,99
PCA 1/80 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,04
PCA 2/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,01
PCA 2/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,00
PCA 2/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	0,98
PCA 2/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	1,00

Der Lichtstromfaktor für Wechselstrombetrieb (AC-BLF) ändert sich nicht von $U_n = 198$ VAC bis $U_n = 254$ VAC.

Der Lichtstromfaktor für Gleichstrombetrieb (DC-BLF) wird aufgrund einer automatischen Leistungsreduktion des Vorschaltgerätes (70 %) bei Gleichspannungsversorgung kleiner als bei Wechselspannungsbetrieb. Er ändert sich ebenfalls nicht im angegebenen Gleichspannungsbereich (198–280 VDC).

Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 220 V / 50 Hz):

Vorschaltgerät Typ	THD	3	5	7	9	11
PCA 1/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	6,7	4,5	1,8	1,9	1,6	1,8
PCA 1/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	8,2	6,2	2,9	1,7	1,5	1,2
PCA 1/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	6,5	4,8	1,8	1,4	1,1	1,4
PCA 1/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	8,6	5,9	3,2	1,6	1,2	1,4
PCA 1/80 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	8,2	6,7	1,4	2,2	1,1	1,3
PCA 2/24 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	5,5	2,8	1,1	2,1	1,5	1,7
PCA 2/39 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	5,5	3,3	1,5	2,2	1,4	1,5
PCA 2/49 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	5,4	3,9	1,0	1,5	1,0	1,3
PCA 2/54 T5 ECO Ip 220–240V 50/60/0Hz	7,5	6,1	0,8	1,8	1,1	1,3

Dimmbetrieb:

Der Augenempfindlichkeit angepasster Dimmverlauf.
Dimmbereich 1 % bis 100 %
Digitale Ansteuerung mittels DSI-Signal:
8 Bit Manchester Code
Dimmgeschwindigkeit 1 % bis 100 % in 1,4 s

Steuereingang (D1, D2):

An den Klemmen D1 und D2 kann wahlweise das digitale Steuersignal DSI oder ein Standardtaster (switchDIM) zur Ansteuerung angeschlossen werden.

Digitales Signal DSI:


Der Steuereingang ist verpolungssicher und abgesichert gegen versehentliche Verdrahtung mit Netzspannung bis 264 V. Das Steuersignal ist keine SELV-Spannung. Die Installation der Steuerleitung ist entsprechend den Richtlinien für Niederspannung auszuführen. Die möglichen Funktionen sind vom jeweiligen Steuermodul abhängig.

SMART-Interface:

Zusätzliches Interface zum direkten Anschluss des SMART-LS II Ip¹⁾ Lichtsensors. Der Sensor registriert das aktuelle Umgebungslicht und regelt auf einen individuell definierten Konstantlichtwert. Nach jedem Netzreset wird das SMART-Interface automatisch auf einen installierten Sensor hin überprüft. Bei installiertem Sensor geht das PCA T5 ECO Ip in den Konstantlicht-Regelungsmodus. EIN/AUS-Schalten ist über Netz, switchDIM oder DSI-Signal möglich.
DSI-Signal = 0 schaltet AUS,
DSI-Signal ≥ 1 schaltet EIN.
Über switchDIM-Signale kann der zu regelnde Lichtwert temporär verstellt werden. Temporär bedeutet, dass nach einem AUS/EIN-Kommando wieder mit dem am SMART-LS II Ip¹⁾ mechanisch eingestellten Lichtwert gestartet wird. Die Installation ist entsprechend den Richtlinien für Niederspannung auszuführen.


¹⁾ SMART-LS II Ip: Artikelnummer 86458258

Dimmcharakteristik PCA ECO



Dimmcharakteristik entspricht der Sehempfindlichkeit des menschlichen Auges.

Energieeinsparung mit PCA ECO




switchDIM:


Die integrierte switchDIM-Funktion ermöglicht den direkten Anschluss eines Standard-Tasters zum Dimmen und Schalten. Ein kurzer Tastendruck (< 0,6 s) schaltet die angeschlossenen PCA's ein bzw. aus. Der zuletzt eingestellte Dimmwert wird nach dem Einschalten wieder aufgerufen. Ein anhaltender Tastendruck dimmt die PCA's solange der Taster gedrückt ist. Nach Loslassen und erneuter Betätigung ändert sich die Dimmrichtung. Die werkseitig eingestellte Dimmgewindigkeit von 3 s von min. bis max. kann über einen 20 s anhaltenden Tastendruck auf 6 s von min. bis max. verändert werden. In diesem Falle wird die switchDIM-Anlage nach 10 s auf 50 % Lichtlevel synchronisiert. Nach 20 s wird dann bereits mit der neuen Dimmgeschwindigkeit (6 s) von 50 % auf 100 % Lichtlevel gefahren. Bei jeder Synchronisation (10 s Tastendruck) wird auf 3 s (Werkseinstellung) zurückgestellt. Für den Fall, dass PCA-Vorschaltgeräte auf unterschiedlichen Dimmwerten starten oder mit gegenläufiger Dimmrichtung arbeiten (z.B. nachträgliche Installation), können alle Geräte durch einen 10 s anhaltenden Tastendruck auf 50 % Dimmwert synchronisiert werden. Taster mit Glühlampen dürfen nicht verwendet werden.

Rückwärtskompatibilität:

Mittels einer einfachen Tastenkombination kann ein PCA ECO Ip zu einem normalen PCA ECO der vorherigen Generation zurückgesetzt werden. Dazu muss lediglich dreimal innerhalb einer Minute synchronisiert werden (3x10 s). Um die "Ip"-Einstellungen wieder zu aktivieren, muss viermal innerhalb einer Minute synchronisiert werden.



DSI PCA T5 ECO Ip



switchDIM PCA T5 ECO Ip

Belastung von Leitungsschutzautomaten:


Automaten	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Installation Ø	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
PCA 1/24 T5 ECO Ip	50	80	150	180	25	40	75	90
PCA 1/39 T5 ECO Ip	34	50	70	86	17	25	38	43
PCA 1/49 T5 ECO Ip	24	34	48	52	12	17	24	26
PCA 1/54 T5 ECO Ip	24	34	48	52	12	17	24	26
PCA 1/80 T5 ECO Ip	14	20	28	28	7	10	14	14
PCA 2/24 T5 ECO Ip	24	34	48	52	12	17	24	26
PCA 2/39 T5 ECO Ip	16	22	30	32	8	11	15	16
PCA 2/49 T5 ECO Ip	12	18	26	26	6	9	13	13
PCA 2/54 T5 ECO Ip	12	18	26	26	6	9	13	13

**Elektronische Vorschaltgeräte für stufenlose Regelung bis 1 %
Leuchtstofflampen T5, 16 mm high output**

Installationsrichtlinien:

Leitungsart und Leitungsquerschnitt:

Zur Verdrahtung kann Volldraht mit Leitungsquerschnitt von 0,5 bis 0,75 mm² für den Steckkontakt und 0,5 mm² für den Schneidkontakt verwendet werden. Für die Funktion der Steckklemme Leitungen 8–9 mm abisolieren.



Vorschaltgerät Typ	U _{out}
PCA 1/24 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 300 V
PCA 1/39 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 400 V
PCA 1/49 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V
PCA 1/54 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V
PCA 1/80 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V
PCA 2/24 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 430 V
PCA 2/39 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V
PCA 2/49 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V
PCA 2/54 T5 ECO Ip	220–240V 50/60/0Hz 460 V

Funkentstörung:

- Verdrahtung der Lampen mit heißen Leitungen möglichst kurz halten
- Netzleitungen nicht gemeinsam mit den Lampenleitungen verlegen (ideal 5–10 cm Abstand)
- Netzleitungen nicht zu dicht entlang des EVG oder der Lampen führen
- Lampenleitungen verdrehen
- Abstand der Lampenleitungen zu geerdeten Metallflächen vergrößern
- Bei Durchgangsverdrahtung Netzleitung verdrehen
- Netzleitung in der Leuchte kurz halten

Allgemeine Hinweise:

Die Geräte sind nahezu geräuschlos. Aufgrund von Magnetisierungserscheinungen kann während des Startvorgangs für einige Millisekunden ein Einschaltgeräusch entstehen.

① Weitere technische Informationen finden Sie unter www.tridonicatco.com

Verdrahtungshinweise:

Die Leitungslänge ist durch die Leitungskapazität begrenzt.

Vorschaltgerät Typ	Anschlüsse		maximal erlaubte Leitungskapazität	
	Kalt	Heiß	Kalt	Heiß
PCA 1/xx T5 ECO Ip	11, 12	9, 10	200 pF	100 pF
PCA 2/xx T5 ECO Ip	11, 12, 13, 14	9, 10, 15, 16	200 pF	100 pF


Bei Standard-Einaderkabeln 0,5/0,75 mm² kann mit typischen Leitungskapazitäten von 30–80 pF/m gerechnet werden. Diese Werte werden durch die Art der Verdrahtung beeinflusst.

Lampenleitungen möglichst symmetrisch verdrahten.

Heißleiter (9, 10, 15, 16) und Kaltleiter (11, 12, 13, 14) getrennt voneinander führen.


Bei Einsatz von zwei oder mehreren dimmbaren EVG's in einer Leuchte mit separater Dimmung ist zu beachten, dass die Lampenleitungen der einzelnen EVG separat geführt werden müssen.

Dimmbare Vorschaltgeräte von TridonicAtco müssen geerdet werden.



- * Leitungen 9, 10 kurz verdrahten, max. 1,0 m
Leitungen 11, 12 max. 2,0 m; EVG erden
- ** digitales DSI-Signal oder switchDIM

PCA T5 ECO Ip 24–80 W



- * Leitungen 9, 10, 15, 16 kurz verdrahten, max. 1,0 m
Leitungen 11, 12, 13, 14 max. 2,0 m; EVG erden
- ** digitales DSI-Signal oder switchDIM

PCA T5 ECO Ip 2x24–2x54 W