



230V AC	24V AC/DC	8W	11W	1-3h	II	IP44
F		CE				

DESCRIPTION **POPIS**

- Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with unique design ensuring both high level of the lumious flux and good viewing distance of pictogram (legend)
- Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
- Design:
 - PP base
 - PMMA diffuser
- svetidlo pre **netrvalé (NM), trvalé (M)** alebo **centrálné (C)** núdzové osvetlenie zaručujúce **vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú distribúciu svetla** (excentricky umiestnený svetelný zdroj = smerovanie svetelného toku do požadovaného priestoru)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
- konštrukcia:
 - teleso z PP
 - svetelno-činný kryt PMMA




STANDARD ACCESSORIES **ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- Set of 3pcs self-adhesive pictograms
- LED indicating presence of power supply
- TEST button
- sada 3ks samolepiacich piktogramov
- signalizácia LED a TEST tlačítko



OPTIONS **PRÍPLATKY**

- Wall or ceiling brackets
- Protective steel cage
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
- ochranný kovový kôš



→ Cable Entry



NM/M

TMTLUX (NM) / MULTILUX (M)

W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	TMTLUX 8W.1	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	01-B-26	1,1 kg
	TMTLUX 8W.2	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/2,5Ah	2h	01-B-40	1,2 kg
	TMTLUX 8W.3	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	01-B-41	1,4 kg
11	TMTLUX 11W.1	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	01-B-45	1,2 kg
	TMTLUX 11W.3	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	01-B-47	1,5 kg
8	MULTILUX 8W.1	M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	01-B-36	1,8 kg
	MULTILUX 8W.2	M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/2,5Ah	2h	01-B-37	1,9 kg
	MULTILUX 8W.3	M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	01-B-38	2,0 kg
11	MULTILUX 11W.1	M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	01-B-42	1,5 kg
	MULTILUX 11W.3	M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	01-B-44	1,6 kg

CENTRAL POWER SUPPLY

C.TMTLUX

W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Power / Napätie	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	C.TMTLUX 8W / 230V	C	8W / G5 / 410 lm	100%	230V AC/DC	-	01-B-09	1,1 kg
11	C.TMTLUX 11W / 230V	C	11W / 2G7 / 900 lm	100%	230V AC/DC	-	01-B-13	1,1 kg