

**STAVBA: ÚPRAVA MÍSTNOSTI STUDENÉ KUCHYNĚ – BUDOVA WD  
(CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ)**

# **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

## **VZDUCHOTECHNIKA SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

**INVESTOR** : FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc  
**MÍSTO STAVBY** : FN Olomouc  
**VYPRACOVAL** : Ing. Zdeněk Smolka  
**KONTROLOVAL** : Ing. Jaroslav Zlámal  
**POČET STRAN** : 5  
**DATUM** : 15.8.2016  
**ČÍSLO DOKUMENTU** : D.1.4.1.3

**Akce:** Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD  
(centrální kuchyně)

**Celkové náklady po profesích:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vzduchotechnika	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Silnoproudá ele.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby	<b>ÚPRAVA MÍSTNOSTI STUDENÉ KUCHYŇĚ - BUDOVA WD (CENTRÁLNÍ KUCHYŇĚ)</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Vzduchotechnika</b>	EČO	
Název části		Místo	
Objednávatel	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	IČO	DRČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing.Zdeněk Smolka	15.8.2016	0

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas			13	Zednické výpomoci	0,00%	0	
2		Montáž			9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0		11				16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatní-zaregulování ap.	0,00%	0	
6		Montáž	0						18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		0		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0	
<b>Projektant</b>										<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22		0
<b>Objednávatel</b>										24		DPH	0,00
Datum a podpis					Razítko					25	21%	DPH	0
<b>Zhotovitel</b>										26	<b>Cena s DPH (ř.23-25)</b>		0
Datum a podpis					Razítko					<b>E Přípočty a odpočty</b>			
										27	Dodávky objednavatele		
										28	Klouzavá doložka		
										29	Zvýhodnění + -		

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1 Z 1	Dochlazování studené kuchyně v 1.NP	0,00	0,00	0,00	35,00
2	Odvod kondenzátu	0,00	0,00	0,00	23,00
3	Stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ostatní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>Rekapitulace s profesemi VZDUCHOTECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
	<b>Celková rekapitulace</b>				
	Převod	0,00	0,00	0,00	58
	<b>CELKEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
	<b>CELKEM ZAKÁZKA:</b>			<b>0,00</b>	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
<b>Z 1 Dochlazování studené kuchyně v 1.NP</b>									
1.1	Venkovní kondenzační jednotka pro nízkoteplotní chlazení až do +12st.C, celoroční provoz, Qch=7,2kW s rotačním DC inverterem, chladivo R410a, SCOP 3,9/A, SEER 6,4/A++, včetně montážních konzol. Vnitřní podstropní jednotka Qch=7,2kW, včetně montážních konzol a ovladače Standard: AIRWELL AWAU-YLDO24-H11, AWSI-FWDB024-N11	1	kmpl.						1,0
1.2	Potrubní rozvod chladiva, včetně izolace, kapalina, plyn	14	m						14,0
1.3	Doplnění chladiva R410a	8	kg						8,0
1.4	Komunikační kabeláž	1	kmpl.						1,0
1.5	Zkouška těsnosti	1	kmpl.						1,0
1.6	Montážní, spojovací materiál	10	kg						10,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35,0</b>
<b>Odvod kondenzátu</b>									
1.	Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN150 - při montáži	1	ks						1,0
2.	Potrubí HT32	7	bm						7,0
3.	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl. Do 10mm DN do 22mm	7	bm						7,0
4.	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídatnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí	1	ks						1,0
5.	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	6	m						6,0
6.	Přesun hmot	1	kmpl.						1,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Stavební práce</b>									
1.	Vyvěšení dřevěných křidel dveří do pl.2m2	1	ks						1,0
2.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2m2	1	ks						1,0
3.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 300mm	2	ks						2,0
4.	Drážkování pro nástěnný ovladač včetně zapravení	1	kmpl.						1,0
5.	Vyzdění příčky tl.150mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500kg/m3	2	m2						2,0
6.	Kotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	1	m						1,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
7.	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	5	m2						5,0
8.	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tl. Do 3mm	5	m2						5,0
9.	Obkladačky keramické bílé 15x15 včetně montáže	5	m2						5,0
10.	Oprava stávající výmalby směsí PRIMALEX - dva nátěry	5	m2						5,0
11.	Rozebrání a zpětná montáž minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uložení - rozsah upřesnit při montáži VZT - prostor pro vedení chladiva	8	m2						8,0
12.	Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné	1	kmpl.						1,0
13.	Úklid	1	kmpl.						1,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20,00</b>
	<b>Ostatní práce</b>								
1.	Založení evidenční knihy zařízení, štítky	1	kmpl.	0,00					1,0
2.	Zaškolení obsluhy	2	hod	0,00					2,0
3.	Vypracování předávací dokumentace	1	kmpl.	0,00					1,0
4.	Dokumentace skutečného provedení	1	kmpl.	0,00					1,0
5.	Technické zabezpečení stavby	1	kmpl.	0,00					1,0
6.	Dopravné	1	kmpl.	0,00					1,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,00</b>