

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD ( centrální kuchyně)
Název objektu	0
Název části	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávateľ	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant	Vician
Zhotovitel	


Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

0

Vician

08/2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	ELEKTRO	Dodávky	0	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11		16	Provozní vlivy		0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0			17	Ostatní		
6		Montáž	0			18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)	0	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)		0
20	HZS-komp.zkoušky	0	21	Kompl.činnost	0	22	Revize		0
<b>Projektant</b> Vician				<b>D</b> <b>Celkové náklady</b>					
Datum a podpis		Razítko		23		Součet 7,12,19-22		0	
				24		21% 0 DPH		0	
<b>Objednatel</b>				25		0% DPH			
Datum a podpis		Razítko		26		<b>Cena s DPH (ř.23-25)</b>		<b>0</b>	
				<b>E</b>		Přípočty a odpočty			
<b>Zhotovitel</b>				27		Dodávky objednatele			
Datum a podpis 08/2016		Razítko		28		Klouzavá doložka			
				29		Zvýhodnění + -			

Stavba	Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD (centrální kuchyně)	Soubor	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		<b>0,0</b>	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	8		0
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1		0

<b>Investor:</b>	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomou	<b>Proj.stup:</b>	DPS		
<b>Stavba:</b>	Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD (centrální kuchyně)	<b>Vypracoval:</b>	Vician		
<b>Objekt:</b>		<b>Datum:</b>	08/2016		
<b>Soubor:</b>	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	<b>Dodavatel:</b>			
<b>REKAPITULACE</b>					
<b>Pol.</b>	<b>Náklady</b>	<b>%</b>	<b>z pol.</b>	<b>1-dodávka</b>	<b>2-montáž</b>
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	6,0	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				<b>0</b>
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
Vedlejší náklady celkem					<b>0,0</b>
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	<b>0,0</b>
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Poř. čís	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
		<b>Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD</b>					
		<b>Nosný materiál</b>					
1		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	275		0,00	
2		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	46		0,00	
3		Doplnění jističe 1x16A/B do rozváděče	ks	1		0,00	
4		Doplnění jističe 1x20A/B do rozváděče	ks	1		0,00	
5		Doplnění jističe 1x10A/B do rozváděče	ks	1		0,00	
6		Doplnění proudového chrániče 1x16A/0,03A do rozváděče	ks	2		0,00	
7		ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	9		0,00	
8		Protipožární ucpávka, komplet vč.mtž.	m2	0,20		0,00	
9		krabice KU68/2 1901 vys. KU - přístrojová	ks	9		0,00	
10		krabice KU68/2 1903 vic+ven KU	ks	2		0,00	
		<b>Montáže</b>					
11	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg 3Cx1,5	m	46			0,0
12	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg 3Cx2,5	m	275			0,0
13	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou bez letování	ks	6,0			0,0
14	747161240	Montáž zásuvka (polo)zap 2P+PE všechny typy	ks	9			0,0
	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	ks	2,0			0,0
15	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	ks	4			0,0
16	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná KP,KU68/2-1901	ks	9			0,0
		Rozebrání podhledů - součást VZT					
17	747112461	DEMontáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	ks	1			0,0
18	747112111	DEMontáž vypínač (polo)zapuštěný 1-jednopólový	ks	1			0,0
19	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	ks	2			0,0
20	743559000	Odkrytí a zakrytí stávajícího žlabu víkem	m	8			0,0
21	460680401	Vysekáni kapesve zdivu z lehkých betonů, tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	ks	11			0,0
22	460680631	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 3 cm	m	11,0			0,0
23	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	11			0,0
24	460680641	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stropů šířky do 3 cm	m	0			0,0
25	460680613	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 7 cm	m	22			0,0
26	460680625	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 15 cm	m	5			0,0
27	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	0			0,0
28	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	22			0,0
29	460710035	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm	m	5			0,0
30	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	ks	1,00			0,0
31	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,074			0,0
32	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	0,074			0,0
33	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,074			0,0
34	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,740			0,0
35	743552131	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA-uzavření víkem	m	8			0,0
		<b>Součet dle C21M</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>