

## SPECIFIKACE


## TECHNICKÝ LIST

## AS092MCERA

| Položka          |                                        |                                   |                           | jednotka   | chlazení                      | topení   |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| Výkon            |                                        |                                   |                           | kW / BTU/h | 2,8/9,5                       | 3,2/10,9 |
| Maximální příkon |                                        |                                   |                           | kW         | 0,04                          |          |
| Napájení         |                                        |                                   |                           | f, V, Hz   | 1/230/50                      |          |
| Provozní proud   |                                        |                                   |                           | A          | 0,20                          |          |
| Vnitřní jednotka | Model (barva)                          |                                   |                           |            | bílá                          |          |
|                  | Ventilátor                             | Typ / počet                       |                           |            | radiální 1x                   |          |
|                  |                                        | Napájení motoru ventilátoru       |                           | kW         | 0,025                         |          |
|                  |                                        | Množství vzduchu                  |                           | m³/h       | 600                           |          |
|                  | Rozměr                                 | Zařízení                          | (D x Š x V)               | mm         | 795x265x197                   |          |
|                  |                                        | Balení                            | (D x Š x V)               | mm         | 880x315x330                   |          |
|                  | Typ ovládání (S-standard, V-volitelné) |                                   |                           |            | dálkový-S, nástěnný-V ovladač |          |
|                  | Hlučnost zařízení (V-S-N otáčky)       |                                   |                           | dB(A)      | 34/30/29                      |          |
|                  | Hmotnost provozní / přepravní          |                                   |                           | kg         | 10/12                         |          |
|                  | Potrubí                                | Chladivo                          | Typ / Předplněné množství |            | g                             | R410A    |
| Potrubí          |                                        | Kapalina                          |                           | mm         | Ø6,35                         |          |
|                  |                                        | Plyn                              |                           | mm         | Ø12,7                         |          |
|                  |                                        | Odvod kondenzátu                  |                           | mm         | Ø16,5                         |          |
| Způsob spojení   |                                        |                                   |                           | matice     |                               |          |
| Vzdálenosti      |                                        | Max. převýšení                    | vněj. j. výše             | m          | Dle servisního manuálu MRVII  |          |
|                  |                                        |                                   | vněj. j. níže             | m          |                               |          |
|                  |                                        | Max. převýšení (vnější & vnitřní) |                           | m          |                               |          |
|                  | Maximální délka potrubí                |                                   | m                         |            |                               |          |

Parametry stanoveny při: vnitřní teplota (chlazení) 27°C ST /19°C VT, vnitřní teplota (topení):20°C ST  
Venkovní teplota (chlazení): 35°C ST / 24°C VT, venkovní teplota (topení): 7°C ST /6°C VT  
Hlučnost měřena 1m od jednotky a 1m od podlahy

ROZMĚRY:



| model              | a   | b   | c   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| AS072/092/122MCERA | 795 | 265 | 182 |
| AS162/182MCERA     | 928 |     |     |