


**SPECIFIKACE****TECHNICKÝ LIST****AS182MCERA**

Položka				jednotka	chlazení	topení
Výkon				kW / BTU/h	5,6/19,1	6,3/21,5
Maximální příkon				kW	0,05	
Napájení				f, V, Hz	1/230/50	
Provozní proud				A	0,25	
Vnitřní jednotka	Model (barva)				bílá	
	Ventilátor	Typ / počet			radiální 1x	
		Napájení motoru ventilátoru		kW	0,03	
		Množství vzduchu		m³/h	760	
	Rozměr	Zařízení	(D x Š x V)	mm	928x197x265	
		Balení	(D x Š x V)	mm	1000x365x312	
	Typ ovládání (S-standard, V-volitelné)				dálkový-S, nástěnný-V ovladač	
	Hlučnost zařízení (V-S-N otáčky)			dB(A)	38/36/32	
	Hmotnost provozní / přepravní			kg	13/15	
Potrubí	Chladivo	Typ / Předplněné množství		g	R410A	
	Potrubí	Kapalina		mm	Ø9,52	
		Plyn		mm	Ø15,88	
		Odvod kondenzátu		mm	Ø16,5	
	Způsob spojení				matice	
	Vzdálenosti	Max. převýšení	vněj. j. výše	m	Dle servisního manuálu MRVII	
			vněj. j. níže	m		
		Max. převýšení (vnější & vnitřní)		m		
Maximální délka potrubí		m				

Parametry stanoveny při: vnitřní teplota (chlazení) 27°C ST /19°C VT, vnitřní teplota (topení):20°C ST
Venkovní teplota (chlazení): 35°C ST / 24°C VT, venkovní teplota (topení): 7°C ST /6°C VT
Hlučnost měřena 1m od jednotky a 1m od podlahy

Parametry stanoveny při: vnitřní teplota (chlazení) 27°C ST /19°C VT, vnitřní teplota (topení):20°C ST
Venkovní teplota (chlazení): 35°C ST / 24°C VT, venkovní teplota (topení): 7°C ST /6°C VT
Hlučnost měřena 1m od jednotky a 1m od podlahy

ROZMĚRY:



model	a	b	c
AS072/092/122MCERA	795	265	182
AS162/182MCERA	928		