



Magistrát města Olomouce
odbor stavební, oddělení památkové péče
779 11 Olomouc, Hynaisova 10

Č. j. SMOI/OPP/20/763/2011/Za

V Olomouci, dne 4.5.2011

Uvádějte vždy při písemném styku.

Číslo jednací: SMOL/075037/2011

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení : Mgr. Miloš Zavadil, 1. nadz. podl., dv. č. 1.23

Telefon : 588488134

Fax : 588488364

E-mail : milos.zavadil@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Vlasta Kauerová

Dne 26.4.2011 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení památkové péče žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ve věci zajištění kanalizace a vodovodu v objektu fortu Tabulový vrch, zapsaná nemovitá kulturní památka v ÚSKP ČR rejstř. č. 23652/8-1728, na pozem. parcelách číslo 132/1, 132/107 a 2351, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Vlastníkem předmětného objektu je Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, IČO: 00098892. Žádost o vydání závazného stanoviska podal vlastník (dále jen žadatel).

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení památkové péče vydává podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, na základě předložené projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „FN Olomouc-pevnůstka FNOL, zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archivu“, kterou vypracoval v březnu 2011 IDOP Olomouc, a.s., IČO: 18050077, Řepčinská 82, Olomouc a vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci č.j. NPÚ-391/2025/2011 ze dne 3.5.2011, Mgr. Miroslav Papoušek a č.j. NPÚ-391/1607/2011 ze dne 20.4.2011, PhDr. Pavel Michna jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče, podle ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko:

Realizace projektu na pozem. parcelách číslo 132/1, 132/107 a 2351, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k zajištění kanalizace a vodovodu v objektu Fortu Tabulový vrch, zapsaná nemovitá kulturní památka v ÚSKP ČR rejstř. č. 23652/8-1728, podle předložené projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „FN Olomouc-pevnůstka FNOL, zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archivu“, kterou vypracoval v měsíci březnu 2011 IDOP Olomouc, a.s.,

je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Odůvodnění

Pozemky parcelní číslo 132/1, 132/107 a 2351 st. (reduit) jsou součástí nemovité kulturní památky Fortu Tabulový vrch, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstř. č. 23652/8-1728.

Jedná se o přivedení nového řadu vodovodu a kanalizace do areálu pevnostního objektu, Fortu Tabulový vrch, který je evidovanou kulturní památkou a který byl vybudován v letech 1839 až 1846. Výkopy pro nové řady budou prováděny na památkově chráněných plochách pevnostního objektu, v jeho týlové části, a budou přivedeny až k JV straně bývalé kasárenské budovy (reduit), kde budou ukončeny. Část výkopů bude provedena v týlové svažité části fortu mimo cihlovou obkladnou zeď

kontreskarpy, dále v příjezdové rampě o šířce cca 4 m, jejíž původní část s cihelnou římsou je překryta novou komunikací s asfaltovým povrchem se zábradlím z profilu I kotveného do betonových sloupků, a dále v zatravněné a zpevněné (žulová kostka) ploše JV od budovy reduitu..

Předložená projektová dokumentace řeší přivedení nového řadu vodovodu a kanalizace ze stávajícího areálu FN Olomouc do areálu památkově chráněné pevnůstky, Fortu Tabulový vrch, k budově reduitu fortu, který je v současné době užíván FN Olomouc jako archiv.

V rámci stavby jsou navrženy následující stavební objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace: Bude zajišťovat odkanalizování budovy reduitu jeho připojením na stávající areálovou kanalizační soustavu a bude sestávat z prodloužení stávající gravitační stoky „G3“ z PP SN10 o profilu DN 200 a z výtlačného řadu „G3-1“ z PE 100, SDR 17 o profilu DN 65. Na památkově chráněném území bude trasa splaškové kanalizace ukládána do výkopů do štěrkopískového lože a bude vedena v týlovém prostoru pevnůstky (fortu), dále v tělese nájezdové rampy a v zatravněné ploše na JV straně reduitu. Na této trase jsou navrženy dvě prefabrikované betonové kanalizační šachty, prefabrikovaná celoplastová čerpací stanice JV od budovy reduitu se vstupním komínkem a plastovým pilířem s osazeným el. rozvaděčem, a dále krátký přítok do čerpací stanice.

SO 02 – Vodovod: Bude zajišťovat dodávky pitné vody do areálu pevnůstky a zahrnuje výstavbu nového vodovodního řadu „3-1-1“ napojeného na areálový vodovod FN Olomouc (řad „3-1“). Na památkově chráněném území bude projektovaný vodovodní řad z tvárné litiny o profilu DN 80-100 ukládán do výkopů do štěrkopískového lože a bude před budovou reduitu napojen na přípojku vodovodu „Vp“ o profilu DN 50, zakončenou v plastové vodoměrné hranaté šachtě, která bude doplněna až při rekonstrukci vnitřního vodovodu. Na trase nového vodovodního řadu jsou na památkově chráněném území navrženy 2 ks podzemních hydrantů s osazenými ocelovými sloupky s orientační tabulkou.

SO 03 – Přípojka NN k čerpací stanici: Předmětem PD je zřízení přípojky NN k rozvaděči čerpací stanice. Napojení bude provedeno ze stávající rozvodnice, umístěné v interiéru 1. NP reduitu, napájecí kabely budou vedeny po stěně v liště a budou vyvedeny stávajícím průchodem ve zdi reduitu. Do rozvodnice čerpací stanice bude kabel přiveden ve výkopu ze spodu.

Po ukončení prací na projektovaných stavebních objektech je navrženo uvedení komunikace příjezdové rampy včetně zpevněných a travnatých ploch kolem reduitu do původního stavu. Část trasy výtlačného řadu splaškové kanalizace bude vedena v souběhu s vodovodním řadem. Napojení vodovodu i kanalizace do budovy reduitu není předmětem předložené PD, toto objektové napojení bude předmětem nově předložené PD. Před realizací prací se předpokládá přeložka NTL plynovodu k budově reduitu fortu (pevnůstky), tuto přeložku však předložená PD neřeší.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno vyjádření odborné organizace státní památkové péče - Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci č.j. NPÚ-391/2025/2011 a NPÚ-391/1607/2011, kde je uvedeno, že plochy po provedených výkopech budou uvedeny do původního stavu. Vybudování nových řadů ve své podstatě nemá vliv na základní historické konstrukce a památkové hodnoty pevnostního objektu, v rámci navrhovaných prací je však nutné archeologicky ošetřit zásahy do terénu. Proto se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci domnívá, že navrhované přivedení nového řadu vodovodu a kanalizace do areálu památkově chráněného Fortu Tabulový vrch se nedotkne negativně zájmů státní památkové péče.

Podle výše citovaného vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci (písemné stanovisko archeologického útvaru NPÚ ÚOP v Olomouci č. j. 391/1607/2011 ze dne 20.4.2011 k realizace nového řadu vodovodu a kanalizace pro pořizovatele PD) jsou parcely na dotčeném území, územím s archeologickými nálezy, proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím předcházela záchranný archeologický výzkum podle ustanovení §§ 21 až 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá stavebníkovi povinnost oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ulice č. 147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - *např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, útvar archeologie, Horní náměstí 25, Olomouc nebo Archeologické centrum Olomouc, bří. Wolfů 16, Olomouc* - provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum apod. Tato podmínka nebyla do podmínek závazného stanoviska orgánem státní památkové péče stanovena, neboť je přímo upravena ustanovením § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětu žádosti bylo vyhověno v celém rozsahu upustil Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení památkové péče podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve změně pozdějších předpisů, od informování žadatele o vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci.


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení památkové péče jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče zvážil veškeré skutečnosti, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že navržené stavební úpravy při dodržení předložené projektové dokumentace respektují požadavky památkové ochranné dotčené zapsané nemovité kulturní památky, proto realizaci projektu připustil v celém rozsahu.

Poučení

Proti tomuto stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti správnímu rozhodnutí, které bude na základě tohoto stanoviska vydáno, a to 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u orgánu, který toto odvoláním napadené rozhodnutí vydal.

**MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE**

odbor stavební, oddělení památkové péče
779 11 OLOMOUC (1)



Mgr. Vlasta Kauerová
vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník

Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, I. P. Pavlova 6, Nová Ulice 185, 779 00 Olomouc
spis

Na vědomí

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. územně správní, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, 771 11 Olomouc