

±0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

objednavatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
místo stavby :	areál FN Olomouc, ul. I.P.Pavlova, p.č. 711/1, k.ú. Nová Ulice
stupeň p.d. :	dokumentace pro výběr zhotovitele
gener. projektant :	ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
datum :	srpen 2012


část : **S0.01 a.1.1.architektonické a stavebně technické řešení**
obsah : **tabulka ostatních prvků**

a.1.13



- uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen
- veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s projektantem
- veškeré rozměry je třeba před objednáním přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě
- u veškerého použitého materiálu je nutno připočíst 10% rezervu na prořez

- vzorový příklad celoskleněné interiérové příčky s obvodovým rámem a bezrámovým spojením jednotlivých fragmentů prosklení s osazením posuvných celoskleněných bezrámových dveří :



- vzorový příklad celoskleněné přestavitelné interiérové akustické příčky s obvodovým rámem, vyplněna dvojsklem a tvořena bezrámovým spojením jednotlivých fragmentů prosklení :




celoskleněná interiérová příčka

Os
01

		rozměr (mm):	4310x2750mm a 2230x2750mm{ prosklená příčka - 16,5m ² , prosklené dveře - 1,6m ² }, součástí příčky jsou posuvné celoskleněné bezrámové dveře 800x1970 mm
		materiál:	Celoskleněná příčka s hliníkovým rámem po obvodu příčky, vyplněná jednosklem, např. typ Milt Glasstech. Typ prosklení je ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm) s polepem rostlinných motivů do výšky 900mm. Součástí příčky jsou prosklené posuvné bezrámové dveře 800/1970mm s nadsvětlikem. Spojení skel je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Uzamčení posuvného křídla zámkem. Součástí je veškerý spojovací a kotevní materiál a dále kotevní prvky pro pojezd posuvných dveří (nadpražní kolejnice). Kování: madlo-madlo (referenční výrobek např. M&T Entero II), pojezd, zámek.
		povrchová úprava:	Hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox Prosklené dveře a prosklené části budou do výšky 900mm opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm, kování: broušená nerez
		umístění:	1.18
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Celoskleněná příčka s hliníkovým rámem po obvodu příčky vyplněná jednosklem, např. typ Milt Glasstech. Spojení jednotlivých segmentů prosklených výplní je bezrámové. Typ prosklení je ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní jednosklo tl. 12mm) s polepem rostlinných motivů ve spodní třetině. Součástí příčky jsou prosklené posuvné bezrámové dveře 800/1970mm s nadsvětlikem. Spojení skel je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Nad úrovní podhledu je akustická zábrana, která je umístěna horizontálně nad skleněnou příčkou, a je součástí dodávky příčky. Dále je součástí veškerý spojovací, kotevní materiál a mezisklení horizontální žaluzie s manuálním ovládáním.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	1		


půdorys



△ pohled 1


pohled 2

detail kotvení příčky do podlahy a podhledové konstrukce




1. Kotvící OK výztuha
2. Zavěšení podhledové konstrukce
3. SDK podhled
4. AL profil 30x20x30x2mm
5. Bezpečnostní sklo tl. 12mm
6. Silikonové transparentní těsnění
7. Podložka pod sklo

pohled 1



pohled 2




celoskleněná interiérová příčka


Os
02

		rozměr (mm):	2270x2750mm a 2835x2750 (prosklená příčka - 12,2m2, prosklené dveře - 1,9m2), součástí příčky jsou posuvné dveře 900x1970 mm
		materiál:	Celoskleněná příčka s hliníkovým rámem po obvodu příčky, vyplněná jednosklem, např. typ Milt Glasstech. Typ prosklení je ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní sklo, tl. 12mm) s polepem rostlinných motivů do výšky 900mm. Součástí příčky jsou prosklené posuvné bezrámové dveře 900/1970mm s nadsvětlikem . Spojení skel je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Uzamčení posuvného křídla zámkem. Součástí je veškerý spojovací a kotevní materiál a dále kotevní prvky pro pojezd posuvných dveří (nadpražní kolejnice). Kování: madlo-madlo (referenční výrobek např. M&T Entero II), pojezd, zámek.
		povrchová úprava:	Hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox Prosklené dveře a prosklené části budou do výšky 900mm opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm, kování: broušená nerez
		umístění:	1.04
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Celoskleněná příčka s hliníkovým rámem po obvodu příčky vyplněná jednosklem, např. typ Milt Glasstech. Spojení jednotlivých segmentů prosklených výplní je bezrámové. Typ prosklení je ESG (tepelně zpracované floatové bezpečnostní jednosklo tl. 12mm) s polepem rostlinných motivů ve spodní třetině. Součástí příčky jsou prosklené posuvné bezrámové dveře 900/1970mm s nadsvětlikem . Spojení skel je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Nad úroveň podhledu je akustická zábrana, která je umístěna horizontálně nad skleněnou příčkou, a je součástí dodávky příčky. Dále je součástí veškerý spojovací, kotevní materiál a mezisklení horizontální žaluzie s manuálním ovládáním.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r).	
celkem	1		


půdorys




detail kotvení příčky do podlahy a podhledové konstrukce



pohled 1



pohled 2




novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

celoskleněná interiérová akustická příčka

Os
03


		rozměr (mm):	2055x3000 mm (prosklená příčka - 4,3m2, prosklené dveře - 1,8m2), součástí příčky jsou prosklené otevíravé dveře 900x1970 mm, celková tloušťka příčky 100mm
		materiál:	Přestavitelná příčka s hliníkovými obvodovými profily a s prosklenou výplní, např. typ Milt Design. Typ prosklení je čiré bezpečnostní dvojsklo tl. 2x12mm (požadovaná zvuková neprůzvučnost 37dB). Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, provedení napojení pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Součástí jsou meziskelní horizontální žaluzie s manuálním ovládáním a jednokřídlé otevíravé dveře 900/1970mm (s nadsvětlíkem). Uzamčení otevíravého křídla zámkem. Kování: klika-klika, kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), zámek. Součástí je veškerý spojovací a kotevní materiál (např. panty)
		povrchová úprava:	Hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox Prosklené dveře a prosklené části budou do výšky 900 opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm, kování: broušená nerez
		umístění:	1.06
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Přestavitelná prosklená příčka s hliníkovými obvodovými profily a prosklenou výplní. Součástí příčky jsou jednokřídlé otevíravé dveře 900/1970mm (s nadsvětlíkem). Zasklení je navrženo z čirého bezpečnostního dvojskla (požadovaná zvuková neprůzvučnost 37dB) s polepem rostlinných motivů do výšky 900mm. Příčky budou kotveny mezi podlahu a snížený stropní kazetový nebo sádkartonový podhled. Celková tloušťka příčky je 100 mm. Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, provedení je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Nad úrovní podhledu je akustická zábrana, která je umístěna horizontálně nad skleněnou příčkou, a je součástí dodávky příčky. Součástí jsou meziskelní horizontální žaluzie s manuálním ovládáním a jednokřídlé otevíravé dveře (s nadsvětlíkem).	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	1		

půdorys




pohled

pohled




detail napojení prosklené příčky na stěnu



legenda:

1. prosklení - kalené sklo tl. 12 mm
2. Al-krycí profil
3. okení zasklívací profil
4. pryžové těsnění
5. stěnový profil
6. telelux profil
7. pěnové těsnění

detail napojení prosklené příčky na stěnu



legenda:

1. prosklení - kalené sklo tl. 12 mm
2. Al-krycí profil
3. okení zasklívací profil
4. pryžové těsnění
5. stěnový profil
6. telelux profil
7. pěnové těsnění


novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

celoskleněná interiérová akustická příčka

Os
04


		rozměr (mm):	920x3000mm (prosklená příčka 2,8 m ²)
		materiál:	Přestavitelná příčka s hliníkovými obvodovými profily a s prosklenou výplní, např. typ Milt Design. Typ prosklení je čiré bezpečnostní dvojsklo tl. 2x12mm (požadovaná zvuková neprůzvučnost 37dB). Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Součástí jsou meziskelní horizontální žaluzie s manuálním ovládáním. Součástí je veškerý spojovací a kotevní materiál.
		povrchová úprava:	Hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox Prosklené části budou do výšky 900mm opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm, kování - broušená nerez
		umístění:	1.06
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Přestavitelná prosklená příčka s hliníkovými obvodovými profily a prosklenou výplní. Zasklení je navrženo čirého bezpečnostního dvojskla (požadovaná zvuková neprůzvučnost 37dB) s polepem rostlinných motivů do výšky 900mm. Příčky budou kotveny mezi podlahu a snížený stropní kazetový nebo sádkartonový podhled. Celková tloušťka příčky je 100 mm. Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, provedení je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Nad úrovní podhledu je akustická zábrana, která je umístěna horizontálně nad skleněnou příčkou, a je součástí dodávky příčky. Součástí jsou meziskelní horizontální žaluzie s manuálním ovládáním.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r).	
celkem	1		

půdorys




↑ pohled

pohled




detail napojení prosklené příčky na stěnu



legenda:

1. prosklení - kalené sklo tl. 12 mm
2. Al-krycí profil
3. okení zasklívací profil
4. pryžové těsnění
5. stěnový profil
6. tellex profil
7. pěnové těsnění

detail ukončení prosklené příčky u podlahy



legenda:

1. prosklení - kalené sklo tl. 12 mm
2. okení zasklívací profil
3. podlahový profil
4. pryžové těsnění
5. stěnový profil
6. zvuková izolace
7. pěnové těsnění



novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnitřní dělící příčka s prosklením


Os
05

		rozměr (mm):	2400x2600mm a 3000x2600mm (prosklená plocha 5,3 m ²), součástí příčky jsou 2 otvory 600x1100mm
		materiál:	- kotevní hliníkový profil - čiré bezpečnostní sklo, tl. 12mm, celková plocha: 5,3m² - kování pro otvírání a pojezd - zděný parapet tl. 150mm, celková plocha: 5,0m² - sádrokartonové nadpraží, tl. 150mm, celková délka: 3,3m²
		povrchová úprava:	- hliníkové profily: povrchová úprava přírodní elox - kování: broušená nerez - sádrokartonové zdívo: sádrová omítka - zámek, madlo: broušená nerez
		umístění:	O.22a
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Příčka s částečným prosklením (např. systém prosklených příček typu Milt Glasstech) ve výšce 900 až 2000mm nad podlahou. Parapet je tvořen zdívkou tl. 150mm, nadpraží sádrokartonovou stěnou tl. 150mm. Mezi parapet a nadpraží bude pomocí hliníkových U profilů kotveno čiré bezpečnostní sklo, tl. 12mm. V prosklení jsou umístěny 2 otvory o rozměru 600x1100mm. Tyto otvory budou uzavíratelné pomocí posuvných skleněných dveří, dvířka budou osazena každá z jedné strany. Posun dvířek bude umožněn pomocí kolejničky, která bude skryta v sádk nadpraží. Otvírání bude umožněno z místnosti O.05. V rámci tohoto kotvení bude součástí krycí lišta. Součástí je posuvný systém (referenční výrobek: BAR/AJ51 od fy Bartosini), zámek (např. US627 od fy Bartosini), madlo.	
1. podlaží	0		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r).	
celkem	1		


kolejničky




půdorys



pohled 1



pohled 1






pohled 2

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

požární roleta

Os
06

		rozměr (mm):	Světlá šířka uzavřeného otvoru: 2420mm Rolovací hloubka: 2600mm
		materiál:	Textilní požární uzávěr s odolností EI 30DP3-EPS (např. FIBERSHIELD I od fy Stoebich) materiál: speciálně zpracovaná tkanina opatřena nástřikem pro zvýšení stability, která v případě požáru vzpění. Hmotnost tkaniny 2000g/m ² . Nosná skříňka s těsnícím labyrintem o rozměru 510 mm x 400 mm z ocelového plechu v barevném provedení dle RAL. Postranní utěsnění pomocí speciálních vodících listů s těsnícím labyrintem, v barevném provedení dle RAL. Součástí je elektrický ovládací modul (např. typu RZB + Power Pack od fy Stoebich), kotevní materiál, požární sádkartonové nadpraží v podhledu.
		povrchová úprava:	- specialně zpracovaná tkanina opatřena nástřikem pro zvýšení stability - vodící profily, skříňka - barevný nástřik - komaxit
		umístění:	0,22
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Závěs se skládá ze specialně zpracované tkaniny opatřené nástřikem pro zvýšení stability, která v případě požáru vzpění. Hmotnost tkaniny 2000g/m ² . Nosná skříňka s těsnícím labyrintem o rozměru 510 x 400 mm z ocelového plechu v barevném provedení dle RAL. Postranní utěsnění pomocí speciálních vodících listů s těsnícím labyrintem, v barevném provedení dle RAL. Uvedení uzávěru do pracovní polohy nastává po signálu z EPS po uvolnění elektromagnetické brzdy elektrickým způsobem. Integrovaný trubkový elektrický motor 230V umožní rovnoměrné kontrolovatelné narolování závěsu do požadované výchozí polohy. Koncové polohy jsou nastavitelné koncovými spínači. Součástí je elektrický ovládací modul (např. typu RZB + Power Pack) k ovládání trubkových elektrických motorů 230V/AC. Uzavření uzávěru následuje po trvalém přerušení napětí přes EPS, automatické otevření po opětovném napojení napětí. Vyhodnocení polohy koncových spínačů. Samočinná regulace uzavírací rychlosti. Ovládání elektromagnetů brzdy 24V DC, 375mA. Závěs je vynesena pomocí ocelových profilů (viz. prvek Z/29) opláštěných nad úroveň podhledu požárním sdk. Součástí rolety je systém pro možnost přizvednutí závěsu pomocí ovládacího prvku (tlačítka) při uzavření rolety.	
1. podlaží	0		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
celkem	1		






novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

požární roleta


Os
07

		rozměr (mm):	Světlá šířka uzavřeného otvoru: 2005mm Rolovací hloubka: 2600mm
		materiál:	Textilní požární uzávěr s odolností EI 30DP3-EPS (např. FIBERSHIELD I od fy Stoebich) materiál: speciálně zpracovaná tkanina opatřena nástřikem pro zvýšení stability, která v případě požaru vzpění. Hmotnost tkaniny 2000g/m ² . Nosná skříňka s těsnícím labyrintem o rozměru 510 mm x 400 mm z ocelového plechu v barevném provedení dle RAL. Postranní utěsnění pomocí speciálních vodících lišt s těsnícím labyrintem, v barevném provedení dle RAL. Součástí je elektrický ovládací modul (např. typu RZB + Power Pack od fy Stoebich), kotevní materiál, požární sádkartonové nadpraží v podhledu.
		povrchová úprava:	- specialně zpracovaná tkanina opatřena nástřikem pro zvýšení stability - vodící profily, skříňka - barevný nástřik - komaxit
		umístění:	O.22b
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	1	Závěs se skládá ze specialně zpracované tkaniny opatřené nástřikem pro zvýšení stability, která v případě požaru vzpění. Hmotnost tkaniny 2000g/m ² . Nosná skříňka s těsnícím labyrintem o rozměru 510 x 400 mm z ocelového plechu v barevném provedení dle RAL. Postranní utěsnění pomocí speciálních vodících lišt s těsnícím labyrintem, v barevném provedení dle RAL. Uvedení uzávěru do pracovní polohy nastává po signálu z EPS po uvolnění elektromagnetické brzdy elektrickým způsobem. Integrovaný trubkový elektrický motor 230V umožní rovnoměrné kontrolovatelné narolování závěsu do požadované výchozí polohy. Koncové polohy jsou nastavitelné koncovými spínači. Součástí je elektrický ovládací modul (např. typu RZB + Power Pack) k ovládání trubkových elektrických motorů 230V/AC. Uzavření uzávěru následuje po trvalém přerušení napětí přes EPS, automatické otevření po opětovném napojení napětí. Vyhodnocení polohy koncových spínačů. Samočinná regulace uzavírací rychlosti. Ovládání elektromagnetů brzdy 24V DC, 375mA. Závěs je vynesena pomocí ocelových profilů (viz. prvek Z/28) opláštěných nad úroveň podhledu požárním sdk. Součástí rolety je systém pro možnost přizvednutí závěsu pomocí ovládacího prvku (tlačítka) při uzavření rolety.	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		Ovládací prvek pro možnost přizvednutí musí být přístupný z místnosti O.22b.	
celkem	1		



požární posuvná vrata s panikovými dveřmi


Os
09

způsob kotvení 		rozměr (mm): Světla šířka uzavřeného otvoru: 2380mm Světla výška otvoru: 2600mm
		materiál: Křídlo: segmenty vyrobené z tenkostěnných ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem pokrytých pozinkovaným ocelovým plechem. Zároveň tvoří izolační obložení se zpěňujícím produktem. Posuvný mechanismus vertikálně i horizontálně seřiditelný je vyrobený z galvanizované oceli. Součástí křídla je pevně zapuštěné nerez madlo. EI 30DP3 - EPS - požární odolnost celého prvku Příslušenství: panikové dveře - průchozí otvor 900x1970 mm umístěný v křídle uzávěru, do otvoru jsou vsazeny jednokřídlé ocelové otevíravé dveře hladké, s polodrážkou, bez prahové spojky. Součástí je zámek zadlabací válečkový, bez možnosti uzamčení, tlačný plech, kování: klika-klika
		povrchová úprava: opláštění pozinkovanými plechy vysoké kvality, které není nutné již dále povrchově upravovat
		umístění: 0,01
podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	1	Křídlo je tvořeno z jednotlivých segmentů vyrobených z tenkostěnných ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem pokrytých pozinkovaným ocelovým plechem. Zároveň tvoří izolační obložení se zpěňujícím produktem. Posuvný mechanismus vertikálně i horizontálně seřiditelný je vyrobený z galvanizované oceli; kvalitní ložiskové pojezdy zaručují snadný posun. Pojezdová dráha bude kryta v podhledu. Součástí křídla je pevně zapuštěné nerez madlo. (referenční výrobek např. od fy Somati) Ovládání: řídicí jednotka - EM brzda s ovládáním (např. BLOCKTRONIC) - je součástí prvku Příslušenství: panikové dveře Průchozí otvor 900x1970 mm umístěný v křídle uzávěru, do otvoru jsou vsazeny jednokřídlé ocelové otevíravé dveře hladké, s polodrážkou, bez prahové spojky. V dodávce je zahrnut zámek zadlabací válečkový, bez možnosti uzamčení, tlačný plech, kování klika-klika. Součástí je veškerý spojovací, kotevní materiál (např. panty) Požární odolnost celého prvku - EI 30DP3 - EPS.
1. podlaží	0	
2. podlaží	0	
3. podlaží	0	
		poznámka: Kotvení: pomocná ocelová konstrukce (součástí výpisu zámečnických prvků)
celkem	1	

skryté madlo



půdorys




pohled

zámek zadlabací válečkový



pohled




venkovní odpadkový koš čtvercového půdorysu opláštěný hladkým plechem

Os
09


rozměr (mm):	rozměry: 315x315x750mm výška: 920mm od úrovně terénu objem nádoby: 50l hmotnost: 38kg
materiál:	Ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z nerez. Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky čtvercového průřezu 80x80x3mm. Opláštění: 4 stěny tvořené ohýbaným pozinkovaným plechem tloušťky 2mm Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 50 l Kotvení: ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12 Barevnost : konkrétní barevný odstín RAL dle požadavků architekta (atelier-r)
povrchová úprava:	- ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem - nohy:barevný práškový nástřik (odstín dle RAL)
umístění:	hlavní vstup do výdejny

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	0	Venkovní odpadkový koš čtvercového půdorysu (např. typ nanuk NNK365 od fy mmcité) opláštěný plechem je tvořen ocelovou konstrukcí z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z nerez. Nosná kostra je navržena ze svařence z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4mm a trubky čtvercového průřezu 80x80x3mm. Koš je opláštěn ze 4 stěn a tvořen pozinkovaným plechem tloušťky 2mm. Vnitřní nádoba je z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, objem 50 l. Kotvení bude provedeno ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12. Konkrétní barevný odstín RAL dle požadavků architekta (atelier-r). Součástí prvku je betonová základová patka, rozměry (dxšxh):400x400x400mm
1.podlaží	1	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
		poznámka:
		Prvek musí být řádně ukotven podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku.
celkem	1	

venkovní železobetonová lavička

Os
10


rozměr (mm):	rozměry: 500x3600x1050mm (450mm nad úrovní terénu)
materiál:	pohledový železobetonová lavička - beton třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XF2, XD1, výztuž: ocel R, 50kg/m3 základ pod konstrukcí lavičky: prostý beton třídy C12/15 (na výšku 450mm)
povrchová úprava:	bezbarvý uzavírací nátěr na beton
umístění:	hlavní vstup do výdejny

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	0	Venkovní pohledový železobetonová lavička o rozměrech 500x3600x450mm. Železobeton třídy C30/37 vyztužen ocelí R je zapuštěn 150mm pod terén. Lavička je vybetonována na základu z prostého betonu C12/15, který je navržen v hloubce 600mm od úrovně terénu.
1.podlaží	1	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
		poznámka:
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r).
celkem	1	


novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnitřní dělící příčka s prosklením


Os
11

		rozměr (mm):	2130x2600mm (prosklená plocha 2,0 m ²), součástí příčky je otvor 600x1100mm
		materiál:	- kotevní hliníkový profil - čiré bezpečnostní sklo, tl. 12mm, celková plocha: 2,0m² - kování pro otvírání a pojezd (kolejnice, vodící prvek) - zděný parapet tl. 150mm, celková plocha: 2,0m² - sádkartonové nadpraží, tl. 150mm, celková délka: 1,3m² - ukončovací hliníkový profil
		povrchová úprava:	- hliníkové profily: povrchová úprava přírodní elox - kování: broušená nerez - sádkartonové zdivo: sádkrová omítka - zámek, madlo: broušená nerez
		umístění:	O.22a
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Příčka s částečným prosklením (např. systém prosklených příček typu Milt Glasstech) ve výšce 900 až 2000mm nad podlahou. Parapet je tvořen zdivem tl. 150mm, nadpraží sádkartonovou stěnou tl. 150mm. Mezi parapet a nadpraží bude pomocí hliníkových U profilů kotveno čiré bezpečnostní sklo, tl. 12mm (např. typ Milt Glasstech). V prosklení je umístěn 1 otvor o rozměru 600x1100mm. Tento otvor bude uzavíratelný pomocí posuvných skleněných dveří. Posun dveří bude umožněn pomocí kolejnice, která bude skryta v sdk nadpraží. Otvírání dveří je umožněno z místnosti O.22b. V rámci tohoto kotvení bude součástí ukončovací krycí lišta. Součástí je posuvný systém (referenční výrobek: BAR/AJ51 od fy Bartosini), zámek (např. US627 od fy Bartosini), madlo.	
1. podlaží	0		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	1		

půdorys



pohled





novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

venkovní 3D nápis "LÉKÁRNA"

Os
12

		rozměr (mm):	výška 3D nápisu: 800mm písmena: cca 100mmx800mmx4890mm (šxvx), logo - kříž: 800x800mm, šířka: 100mm železobetonový základ: 250x6600mm (šxd), 600-840mm (výška)
		materiál:	písmena: svařený nerezový plech tl. 1mm - průřez písmena 100x100mm, celková plocha 6m ² , celkem hmotnost 46,2 kg (7,7kg/m ²) logo - kříž: svařený ocelový plech tl. 1mm - průřez 100x170mm, celková plocha 0,9m ² , celkem hmotnost 6,9 kg, kotevní prvky : kotevní ocelové trubky 51x2,6mm, dl. cca 350mm - celkem 15ks, celková délka 5,2m, hmotnost 16,2kg (3,1 kg/m), kotvení pomocí chemických kotev žb základ: beton třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XC4, XF2, XD1, výztuž: ocel R, 70kg/m ³
		povrchová úprava:	písmena - broušená nerez kříž - komaxit v zelené barvě (konkrétní odstín dle architekta - ateliér-r)
		umístění:	hlavní vstup do výdejny léčiv
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Venkovní 3D nápis "LÉKÁRNA" - font písma Euromode CE. Samostatná prostorová písmena, která jsou tvořena ze všech stran nerezovým plechem. Logo lékárny - kříž bude taktéž proveden jako pouzdro z ocelových plechů ze všech stran, které budou opatřeny komaxitem v zelené barvě. Celý označnický bude nasvětlen zemními svítidly (součástí projektu silnoproudu). Logo i text budou osazeny na podnoži z betonu, do kterého budou chemicky kotveny pomocí nerezových trubek Ø 51 mm a přivařeny k nerezovému plechu písmen. Součástí 3D nápisu je železobetonový základ a veškerý kotevní materiál.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	1		



		rozměr (mm): 1x pevné a 1x sklopné nerezové U madlo u záchodové mísy: délka 800mm, výška 153mm, Ř 26mm 1x svislé nerezové madlo vedle umyvadla: délka 600mm, Ř 26mm 1x sklopné zrcadlo - 400 x 600 mm
		materiál: madla pro tělesně postižené (invalidy) u záchodové mísy: nerezová ocel sklopné zrcadlo - úchyty v provedení broušená nerez
		povrchová úprava: broušená nerez
		umístění: O.12 3.26
podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	1	Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výšce 800mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100mm, madlo na opačné straně musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla bude jedno svislé madlo. Sklopné zrcadlo - např. KOLO, Bez Bariér, s možností naklopení o 10°, 400 x 600 mm, s úchytem pro regulaci úhlu naklopení Kotveno ke stěně.
1.podlaží	0	
2.podlaží	0	
3.podlaží	1	
		poznámka:
		Jakékoli změny musí být odsouhlaseny architektem. Všechny ovládací prvky umístit ve výšce 600 - 1200 mm. Vybavení bezbariérových toalet bude provedeno v souladu s Vyhláškou č.398/2009Sb.
celkem	2	

půdorys vzorové schéma výrobce		rozměr (mm): (bxh) 45xcca 250mm
materiál: modrá akustická sádkartonová deska tl. 12,5mm (např. typ MA (DF) od fy Rigips) součástí je minerální izolace o objemové hmotnosti 15kg/m3 v tloušťce odpovídající dutině, ocelový pozinkovaný plech tl. 1mm, nosné prvky (C profily, U profily), tmelící výztužná páska, napojovací těsnění, kotvicí materiál, napojovací ukončovací Alu lišta, akrylátový tmel, napojovací těsnění.		
povrchová úprava: sádrová omítka		
umístění: mezi místnostmi 0.26 a 0.25a, mezi místnostmi 1.31 a 1.32, mezi místnostmi 1.33 a 1.34, mezi místnostmi 1.28 a 1.27, mezi místnostmi 2.23 a 2.24, mezi místnostmi 2.26 a 2.27, mezi místnostmi 2.28 a 2.29, mezi místnostmi 2.33 a 2.32		
podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	1	Pro napojení příčky na fasádní sloupek je nutné provést z akustických důvodů redukcí příčky, a to pruhem stěny o tl.45mm, která musí splňovat vzduchovou neprůzvučnost 37dB (referenční výrobek např. od fy Rigips).Umístění těchto akustických ucpávek: mezi místnostmi 0.26 a 0.25a - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 1.31 a 1.32 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 1.33 a 1.34 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 1.28 a 1.27 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 2.23 a 2.24 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 2.26 a 2.27 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 2.28 a 2.29 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB mezi místnostmi 2.33 a 2.32 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB
1.podlaží	3	
2.podlaží	4	
3.podlaží	0	
		poznámka:
celkem	8	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

stínicí roleta

Os
15



rozměr (mm):	1750x3590 - 3ks 1360x3590 - 1ks
materiál:	stínicí tkanina - látka střední hustoty(250-350 g/m2) spodní část látky - hliníkový profil horní část s ovládacím mechanismem - hliníková toč průměru 50mm
povrchová úprava:	barevný odstín upřesní architekt (atelier-r)
umístění:	1.O1 - jihozápadní fasáda


podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	0	Textilní interiérová roleta (např. typ Almedahls od fy Maron) určena pro zastínění vnitřního prostoru - výdejny léčiv 1.O1. Rolety se skládají z lehké, ale pevné hliníkové toče průměru 50mm, na kterou je navinuta stínicí tkanina. Na spodní části látky je nasunut hliníkový profil, díky němuž je tkanina nejen esteticky ukončena, ale především napínána do rovny plochy. Na zvoleném konci toče je umístěn elektrický ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn do k ocelovému I profilu, který tvoří konstrukci střechy místnosti. Prvek je přichycen pomocí kotvicích prvků. Ovládání: pohon elektromotorem 230V, ovládání dálkovým radiovým ovladačem.
1.podlaží	1	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
celkem	1	

poznámka:	


akustická ucpávka

Os
16

půdorys



vzorové schéma výrobce



rozměr (mm):	(bxh)45 x cca350 až 400mm
materiál:	modrá akustická sádkartonová deska tl. 12,5mm (např. typ MA (DF) od fy Rigips) součástí je minerální izolace o objemové hmotnosti 15kg/m3 v tloušťce odpovídající dutině, ocelový pozinkovaný plech tl. 1mm, nosné prvky (C profily, U profily), tmelící výztužná páska, napojovací těsnění, kotvicí materiál, napojovací ukončovací Alu lišta, akrylátový tmel, napojovací těsnění.
povrchová úprava:	sádková omítka
umístění:	mezi místnostmi 1.O6, 1.O7 a 1.O8

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	0	Pro napojení příčky na fasádní sloupek je nutné provést z akustických důvodů redukci příčky, a to pruhem stěny o tl.45mm, která musí splňovat vzduchovou neprůzvučnost 37dB (referenční výrobek např. od fy Rigips). Umístění těchto akustických ucpávek: mezi místnostmi 1.O6, 1.O7 a 1.O8 - požadavek vzduchová neprůzvučnost 37dB
1.podlaží	2	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
celkem	2	


poznámka:	

celoskleněná interiérová akustická příčka

Os
17


		rozměr (mm):	2400x3000 mm (prosklená příčka - 5,4m ²), součástí příčky jsou prosklené otevíravé dveře 900x1970 mm (prosklené dveře - 1,8m ²), celková tloušťka příčky 100mm
		materiál:	Prosklená příčka s hliníkovými obvodovými profily a s prosklenou výplní, např. typ Milt Design. Typ prosklení je čiré bezpečnostní dvojsklo tl. 2x12mm (požadovaná zvuková neprůzvučnost pro příčku 37dB, požadavek pro dveře 27dB). Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, provedení napojení pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Součástí jsou jednokřídlé otevíravé dveře v Al rámu 900/1970mm (s nadsvětlíkem). Uzamčení otevíravého křídla zámkem. Kování: klika-klika, kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy). Součástí je veškerý spojovací, kotevní materiál (např. panty) a akustická zábrana u podhledu.
		povrchová úprava:	Hliníkové profily - povrchová úprava přírodní elox Prosklené dveře a prosklené části budou do výšky 900 opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm, kování: broušená nerez
		umístění:	O,22a
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Přestavitelná prosklená příčka s hliníkovými obvodovými profily a prosklenou výplní. Součástí příčky jsou jednokřídlé otevíravé dveře 900/1970mm (s nadsvětlíkem). Zasklení je navrženo z čirého bezpečnostního dvojskla tl. 2x12mm (požadovaná zvuková neprůzvučnost pro příčku 37dB, požadavek pro dveře 27dB) s polepem rostlinných motivů do výšky 900mm. Příčky budou kotveny mezi podlahu a snížený stropní kazetový nebo sádkokartonový podhled. Celková tloušťka příčky je 100 mm. Spojení mezi prosklenými částmi bez použití vertikálních sloupků mezi moduly, provedení je řešeno pomocí průsvitné zarovnávací pásky (např. typ "3m čirá páska" od fy Milt). Nad úroveň podhledu je akustická zábrana, která je umístěna horizontálně nad skleněnou příčkou.	
1. podlaží	0		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	1		

půdorys



pohled

pohled



novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

zvedací plošina

 Os
18

		rozměr (mm):	2000x1000mm, rozměr platformy: 2040x1040mm
		materiál:	platforma: 6mm hladký plech jednonůžková konstrukce: ocel
		povrchová úprava:	barevný odstín dle RAL (upřesní architekt)
		umístění:	O.35
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	2	Jednonůžková konstrukce, nosnost 2000 kg, rozměry platformy 2040 x 1040 mm, materiál platformy 6 mm hladký plech, konstrukční výška 350 mm, zdvih 1200 mm, výkon motoru 3 kW, čas zdvihu 16 s, hydraulický agregát interní, provozní napětí 400 V / 50 Hz, ovládací napětí 24 V, povrchová úprava speciální PUR lak pro venkovní prostory, RAL9007 - šedá, bezúdržbová ložiska nůžek, válečky z tvrdokovu na konci nůžek, ovládání ruční systém "mrtvý muž", koncový spínač pro přesnou regulaci zdvihu. Bezpečnost: bezpečnostní lišta po celém obvodu platformy zamezující uskřípnutí končetin, přetlakové ventily na hydraulickém válci i agregátu, ventil zamezující samovolný pokles plošiny, vzpěry pro provádění inspekce, plně odpovídá normě EN 1570 pro hydraulické zvedací zařízení (referenční výrobek od fy Rollcontech).	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		V šachtě je navržena odvodňovací jímka, která bude odvádět z šachty případnou vodu a přívodní kanal "husí krk" pro přívod hydraulického kabelu do šachty průměru 150mm. Pozice přívodního kanálu uprostřed kratší strany šachty a 50 mm nad úrovní spodní hrany šachty.	
celkem	2		

výstražné a bezpečnostní tabulky

 Os
19


		rozměr (mm):	
		materiál:	výstražné a bezpečnostní tabulky požární ochrany
		povrchová úprava:	
		umístění:	
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží		Výstražné a bezpečnostní tabulky požární ochrany. Předpokládaný počet 80ks.	
1.podlaží			
2.podlaží			
3.podlaží			
		poznámka:	
celkem	80		

vnitřní akustická a tepelně izolační dělící příčka s prosklením


Os
20

		rozměr (mm):	3480x2600mm (prosklená plocha 3,2 m2), součástí příčky jsou prosklené otevíravé dveře 900x1970 mm (prosklené dveře - 2,0m2) a otvor 600x1100mm (plocha 0,7m2)
		materiál:	- hliníkový rám (např. systém Milt Design) - čiré bezpečnostní dvojsklo tl.2x12mm, celková plocha: 3,2m2 - zděný parapet tl. 150mm, celková plocha: 3,2m2 - sádrokartonové nadpraží, tl. 150mm, celková délka: 2,1m2 - součástí jsou prosklené otevíravé dveře 900/1970mm a výdejní otvor s posuvnými prosklenými dvířky 600x1100mm Kování: otevíravé dveře - klika-klika, kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), zámek, posuvné dvířka výdejního okna - madlo, zámek. Součástí je veškerý spojovací, kotevní materiál (např. panty, pojezd - kolejnice, vodící prvek) a ukončovací hliníkový profil.
		povrchová úprava:	- hliníkové profily: povrchová úprava přírodní elox - sádrokartonové zdivo - sádrová omítka - prosklené dveře: do výšky 900mm opatřeny polepem s rostlin. motivy, ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm, kování: broušená nerez
		umístění:	0.05
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Příčka s částečným prosklením (např. typ Milt Design) ve výšce 900 až 2000mm nad podlahou. Parapet je tvořen zdivem tl. 150mm, nadpraží sádrokartonovou stěnou tl. 150mm. Mezi parapet a nadpraží bude pomocí hliníkových U profilů kotveno čiré bezpečnostní dvojsklo 2x12mm (požadovaná zvuková neprůzvučnost pro příčku 37dB). V prosklení je umístěn 1 otvor o rozměru 600x1100mm. Tento otvor bude uzavíratelný pomocí posuvných skleněných dvířek. Posun dvířek bude umožněn pomocí kolejnice, která bude skryta v sdk nadpraží. V rámci tohoto kotvení bude součástí ukončovací krycí lišta. Součástí je posuvný systém (referenční výrobek: BAR/AJ51 od fy Bartosini), zámek (např. US627 od fy Bartosini), madlo. Součástí prvku je akustická zábrana nad úroveň podhledu. Na prosklenou část navazují prosklené otevíravé dveře, které budou do výšky 900 opatřeny polepem s rostlinnými motivy a ve výšce 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm. Součástí je veškerý spojovací, kotevní materiál (např. panty), zámek.	
1. podlaží	0		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r).
celkem	1		

půdorys



pohled



novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

odvětrávací mřížka do podhledů

Os
21

		rozměr (mm):	150x150mm
		materiál:	hliník
		povrchová úprava:	přírodní elox
		umístění:	O.26 - 2ks, O.25a - 2ks, O.25 - 2ks, O.24 - 2ks, O.23 - 2ks, O.22 - 2ks, O.22a - 2ks 1.35 - 2ks, 1.16 - 8ks, 1.15 - 2ks, 1.14 - 2ks, 1.13 - 2ks
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
O.podlaží	14	Stropní kovová větrací mřížka do podhledu pro odvětrání vedení instalací zemního plynu. Součástí prvku je kotevní materiál do podhledu a síťka proti vniknutí hmyzu.	
1.podlaží	16		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
celkem	30		

přenosný hasicí přístroj

Os
22

			rozměr (mm):	přenosný hasicí přístroj práškový 6kg - PG 6 přenosný hasicí přístroj sněhový 5kg - S5
			materiál:	
			povrchová úprava:	
			umístění:	
podlaží:	PG6 - množství (ks)	S5 - množství (ks)	základní popis:	
O.podlaží	15	3	Práškové hasicí přístroje budou s hasicí schopností minimálně 21A a 113B. Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 55B. Přístroje budou certifikovány dle ČSN EN 3. Práškové hasicí přístroje jsou zavěšeny na stěně ve výšce rukojeti maximálně 1,5m, sněhový PHP bude postaven na podlaze a zajistěn proti převržení.	
1.podlaží	5	0		
2.podlaží	3	0		
3.podlaží	4	1		
			poznámka:	
			Přesné umístění PHP bude stanoveno v realizační dokumentaci.	
celkem	27	4		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

anglický dvorek

Os
23

		rozměr (mm):	světlik(šxvxh): 1500x1200x600mm - 1ks nástavce: výška 350mm - 3ks
		materiál:	světlik: polyester vyztužený skelným vláknem nástavec: polyester vyztužený skelným vláknem pojízdný pororošt: oka 30/10mm, nerez
		povrchová úprava:	pororošt: žárově pozinkovaný
		umístění:	
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	3	Sklepní světlik o rozměru 1500x1200x600mm je vyroben z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Pro dosažení potřebné hloubky jsou součástí prvku 3 nástavce s výškou 3x350mm.	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).	
celkem	3		

větrací mřížky pro VZT

Os
24

		rozměr (mm):	300x300x10mm
		materiál:	nerez
		povrchová úprava:	žárově pozinkovaný
		umístění:	z místnosti 0.24a
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	2	Větrací mřížka o rozměru 300x300x10mm pro VZT potrubí umístěna na jihovýchodní fasádě. Uchycení pomocí šroubů na omítku. Kovová mřížka je vybavena sítkou proti hmyzu.	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).	
celkem	2		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

krycí dilatační lišta

Os
25

rozměr (mm):	šířka lišty - 90mm, délka celkem 5000m
materiál:	hliník/PVC
povrchová úprava:	
umístění:	vstup 1 - délka 2,47m, vstup 2 - délka 2,46m

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	2	Dilatační profil pro překrytí dilatační spáry u vstupů do objektu z obslužné rampy. Bezúdržbový dilatační pro zakrytí objektových dilatačních spár. Je určen k vyrovnávání tlakového napětí a poskytuje bezpečnou ochranu hrany podlahových krytin. Používá se především do míst s lehčím dopravním zatížením jako skladových prostor, výrobních hal, nákupních středisek a parkovacích ploch. Působí také jako účinné přerušení přenosu zvuku a vibrací podlahou.
1. podlaží	0	
2. podlaží	0	
3. podlaží	0	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	2	

revizní dvířka v podhledu s požární odolností EI 30

Os
26

rozměr (mm):	600x600
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	0.01, 0.06, 0.14, 1.17, 2.01

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	6	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k VZT, ZTI, potrubí na chráněné únikové cestě, jsou osazena v sádkartonovém podhledu a jsou zarovnána s plochou podhledu. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus. Revizní dvířka mají požární odolnost EI30 .
1. podlaží	4	
2. podlaží	4	
3. podlaží	3	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	17	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

revizní dvířka v cihelné stěně s požární odolností EI60

Os
27

rozměr (mm):	400x400mm
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 2x15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	1.35, 2.24, 3.07

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	0	Revizní dvířka (např. od firmy PROMAT), slouží pro přístup k rozvodům technických plynů, jsou osazena v cihelné stěně a jsou zarovnána s plochou zdiva. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus. Revizní dvířka mají požární odolnost EI60 .
1. podlaží	1	
2. podlaží	1	
3. podlaží	1	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	3	

revizní dvířka ve stěně s požární odolností EI60

Os
28

rozměr (mm):	600x600
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 2x15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	0.05, 1.16, 2.25, 3.09

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	1	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k elektro rozvodům, jsou osazena v sádkartonové stěně a jsou zarovnána s plochou stěny. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus. Revizní dvířka mají požární odolnost EI60 .
1. podlaží	1	
2. podlaží	1	
3. podlaží	1	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	4	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

revizní dvířka v podhledu s požární odolností EI 30

Os
29

rozměr (mm):	700x400mm
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - 15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	O.01a

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	1	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k VZT potrubí na chráněné únikové cestě, jsou osazena v sádkartonovém podhledu a jsou zarovnána s plochou podhledu. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus. Revizní dvířka mají požární odolnost EI30 .
1.podlaží	0	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	1	

revizní dvířka v podhledu s požární odolností EI 30


Os
30

rozměr (mm):	400x400
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	O.22a

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	1	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k rozvodům technických plynů, jsou osazena v sádkartonovém podhledu a jsou zarovnána s plochou podhledu. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus. Revizní dvířka mají požární odolnost EI30 .
1.podlaží	0	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	1	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

ztracený obrubník

 Os
31


rozměr (mm):	1000 x 85 x 78 mm hmotnost celkem 171kg
materiál:	polypropylen ztracený obrubník, hmotnost cca 0,9 kg/m', délka 190m
povrchová úprava:	
umístění:	- zatravněné plochy kolem objektu (rozhraní kačírky/tráva) - separace kačírky a vegetační vrstvy na zelené střeše

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	0	V rámci zatravněných ploch kolem objektu budou na rozhraní okapového chodníčku a trávy umístěny tzv. ztracené obrubníky. V rámci střechy nad 1p bude pomocí ztraceného obrubníku odděleno vegetační souvrství od kačírky. Poloha ztracený obrubníku bude na střeše fixována pouze přitížením.
1.podlaží	1	
2.podlaží	0	
3.podlaží	0	
střecha	1	
celkem	1	

poznámka:

revizní dvířka v podhledu

 Os
32


rozměr (mm):	600x600
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), gumové těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska
povrchová úprava:	
umístění:	0.13, 3.06

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0.podlaží	1	Revizní dvířka (např. nepožární revizní dvířka Alumatic), slouží pro přístup k jednotce vzduchotechniky, jsou osazena v sádkartonovém podhledu a jsou zarovnána s plochou podhledu.
1.podlaží	0	
2.podlaží	0	
3.podlaží	1	
celkem	2	

poznámka:

Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

revizní dvířka ve stěně s požární odolností EI60

Os
33



		rozměr (mm):	200x900mm
		materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 2x15mm, s minerální plstí
		povrchová úprava:	
		umístění:	0.01
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	1	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k vodovodnímu potrubí, jsou osazena v sádkartonové stěně a jsou zarovnána s plochou stěny. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus.	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).	
celkem	1		

revizní dvířka ve stěně s požární odolností EI60

Os
34



		rozměr (mm):	400x900mm
		materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 2x15mm, s minerální plstí
		povrchová úprava:	
		umístění:	0,01
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0.podlaží	1	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k vodovodnímu potrubí, jsou osazena v sádkartonové stěně a jsou zarovnána s plochou stěny. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus.	
1.podlaží	0		
2.podlaží	0		
3.podlaží	0		
		poznámka:	
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).	
celkem	1		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


revizní dvířka ve stěně s požární odolností EI60

Os
35

rozměr (mm):	600x900mm
materiál:	hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), protipožární těsnění, dva západkové uzávěry, SDK deska - GKF 2x15mm, s minerální plstí
povrchová úprava:	
umístění:	1.17, 2.01, 3.01

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	0	Revizní dvířka (např. od firmy KOPROS), slouží pro přístup k vodovodnímu potrubí, jsou osazena v sádkartonové stěně a jsou zarovnána s plochou stěny. Revizní dvířka jsou z pevného hliníkového rámu a výklopného víka z hliníkového rámu. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na párový mechanismus.
1. podlaží	1	
2. podlaží	1	
3. podlaží	1	
		poznámka:
		Prvek je nutno zaměřit a odsouhlasit s architektem (ateliér-r).
celkem	3	

krycí sdk prvek pro svítidla v požárních podhledech

Os
36

rozměr (mm):	bxhvx: cca 235x215x100mm plocha: 0,15m ²
materiál:	oboustranný požární sádkarton s požární odolností EI30
povrchová úprava:	
umístění:	v podhledu CHÚC - 0.01, 0.01a, 1.17, 2.01, 3.01

podlaží:	množství (ks)	základní popis:
0. podlaží	10	Světla, která jsou umístěna v požárním podhledu, budou okapotována oboustranným protipožárním sádkartonem s požární odolností EI30.
1. podlaží	8	
2. podlaží	8	
3. podlaží	7	
		poznámka:
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).
celkem	33	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

L-profil na parapetu v oficíně

Os
37

řez		rozměr (mm):	20 bm
		materiál:	hliníkový profil L40/10/2mm, celková délka 20m, hmotnost 5,2kg (0,26kg/m)
		povrchová úprava:	eloxovaný hliník
		umístění:	1.01
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	0	Na železobetonový parapet u prosklené fasády ve výdejně léčiv 1.01 bude vytažena kaučuková podlaha (bližší specifikace viz. podlaha B5.1). Kaučuková vrstva bude dotažena k L-profilu 40/10/2mm z eloxovaného hliníku, který bude kotven do parapetu. Součástí prvku je veškerý kotevní materiál.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
celkem	1		

ochranné svodidlo s kontrastním pruhem

Os
38

ALINEA 200, 120		rozměr (mm):	tloušťka: 3,0mm, výška: 200/120mm, hloubka vnitřního osazení od stěny: 33,0mm celková délka 0.p: cca 71,21m celková délka 1.p: 5,55m
		materiál:	homogenní - plněprobarvené pvc umístěné na hliníkovém profilu součástí prvku: svodidlo s kontrastním pruhem průběžný hliníkový profil (montáž á 0,75 m) průběžný hliníkový profil (délka 4,00 m) koncovka s kontrastním pruhem 90° vnější rohová koncovka 90° vnitřní rohová koncovka spojovací hliníkový profil (k napojení dvou dílů)
		povrchová úprava:	hladký se zaobleným ukončením a s pravidelnými jemnými drážkami barevné řešení dle výběru architekta (ateliér-r)
		umístění:	0.01, 0.14, 0.06, 0.08, 0.17 1.14
podlaží:	množství (ks)	základní popis:	
0. podlaží	1	Ochranné svodidlo s kontrastním pruhem (referenční výrobek např. Alinea 200/120 od fy spm) , určené pro ochranu před nárazy v místech se zvýšeným provozem. Prvek bude osazen do výšky 0,2m od podlahy. Montáž bude provedena na spojovací hliníkový profil instalovaný po vzdálenosti 0,75m a na průběžný hliníkový profil délky 4,0 m. Součástí prvku je veškerý kotevní materiál.	
1. podlaží	1		
2. podlaží	0		
3. podlaží	0		
		poznámka:	
		Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).	
celkem	2		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

krycí závěs

Os
39

rozměr (mm):

záclonová tyč - délka: 1200mm, průměr: 16mm
textilní závěs - šířka: cca 850mm, výška: cca 2100mm

materiál:

tyč: nerez
závěs: textilie (vzor dle výběru architekta)povrchová
úprava:

tyč: kartáčová nerez

umístění:

1.19

podlaží:

množství (ks)

základní popis:

0. podlaží

0

1. podlaží

1

2. podlaží

0

3. podlaží

0

Na záclonovou tyč je zavešen textilní závěs určen pro uzavření zkušební místnosti. Referenční výrobek pro tyč např. SB Willi. Součástí prvku jsou držáky, koncovky, kroužky a montážní materiál.

poznámka:

Na prvek je nutno před výrobou připravit dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (ateliér-r).

celkem

1