

±0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

objednavatel : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
místo stavby : areál FN Olomouc, ul. I.P.Pavlova, p.č. 711/1, k.ú. Nová Ulice
stupeň p.d. : dokumentace pro výběr zhotovitele
gener. projektant : ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí : ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
datum : srpen 2012

část : **S0.01 a.1.1.architektonické a stavebně technické řešení**
obsah : **tabulka dveří**

a.1.14



- uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen
- veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem s projektantem
- veškeré rozměry je třeba před objednáním přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě
- po výběru dodavatele ocelových zárubní je nutné přesně definovat velikosti stavebních otvorů a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži
- veškeré dveře musí splňovat požadavky na zvukovou neprůzvučnost min. 32dB není li uvedeno jinak
- zvuková neprůzvučnost dveří do zvukově exponovaných provozů (1.31, 3.29a) bude 57dB
- všechna vnitřní dveřní křídla do pracoven a laboratoří budou vybavena dveřními padacími prahy, které budou zafrézovány do spodní hrany dveřního křídla (velikost drážky 25x11mm)

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
001

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, zarážka dveří, podlahový samozavírač pro dveře PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
002

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Součástí dveří je zarážka, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK


Td.L
003

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
004

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dvevní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dvevní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Součástí dveří je zarážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
005

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dvevní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dvevní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
006

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dvevní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dvevní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.P
007

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je zarážka (pevně k podlaze), snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.P
008

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	nerezový okopný plech tl.1mm výška 200mm přes celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl.1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přes celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

neobsazeno

Td.P
009

	materiál:	
	povrchová úprava:	
	zárubeň:	
	kování:	
	poznámka:	
schéma:		základní popis
rozměr (mm):		
orientace:		
požár, odolnost:		
množství (ks):		
podlaží:		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.P
010

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3xzávěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře PO, koordinátor zavírání dveřních křídel.
		poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku obou dveřních křídel. Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EW90/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do cihelné stěny

Td.P
011

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EW90/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO do cihelné stěny

Td.P
012

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3xzávěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře PO, koordinátor zavírání dveřních křídel.
		poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku obou dveřních křídel. Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EW90/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
013

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do cihelné stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
014

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + wc zámek (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, na vnitřní straně dveří madlo, dl.850mm ve výšce 900mm od podlahy
	poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je na vnitřní straně dveří madlo, dl.850mm ve výšce 900mm od podlahy, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do cihelné stěny


Td.L
015

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
016

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl.1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přes celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
017

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je zárážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do SDK

Td.P
018

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T60 H6-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	nerezový okopný plech tl.1mm výška 200mm přes celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI45/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl.1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přes celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI45/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
019

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouváné do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1935x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
020

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T60 H6-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl.200mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI45/DP1+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI45/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.L
021

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do SDK

Td.P
022

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl.1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T60 H6-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01 a 02
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI45/DP1+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI45/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do SDK

Td.P
023

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl.1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
024

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do SDK

Td.P
025

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T60 H6-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI45/DP1+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI45/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

vnitřní prosklená stěna s otevíravými dveřmi

Td.L
026

	materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník zasklení - bezpečnostní sklo čiré
	povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
	zárubeň:	hliníková rámová konstrukce stěny i dveřního křídla
	kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky), cylindrický vložka, 3x závěs
	poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	2255x2600mm, dv.900x1970mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dveřním křídlem, prosklenými bočními světlíky a proskleným nadsvětlíkem. Součástí dveří bude panikové kování pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky) Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO do cihelné stěny


Td.P
027

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl. 240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač, koordinátor zavírání dveřních křídel
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EW90/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
028

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přes celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	1100x2100mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přes celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
029

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	1100x2100mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW30/DP3. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EW30/DP3		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do cihelné stěny

Td.L
030

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW30/DP3. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EW30/DP3		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
031


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900x1970mm

orientace: levé

požár. odolnost: EW30/DP3

množství (ks): 1


podlaží: 0.podlaží

Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.

Požadovaná požární odolnost je EW30/DP3

Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.L
032


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900x1970mm

orientace: levé

požár. odolnost:


množství (ks): 1

podlaží: 0.podlaží

Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.

Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.P
033


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
poznámka:	nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přes celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900+900x1970mm

orientace: pravé

požár. odolnost: EW90/DP1+C

množství (ks): 1

podlaží: 0.podlaží

Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.

Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C

Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přes celou šířku dveřního křídla.

Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
O34

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
poznámka:		nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.O1
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EW90/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
O35

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-1)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:		nerezový okopný plech tl. 1mm výška 200mm přez celou šířku dveřního křídla, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.O1
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Na dveře bude nalepen ze strany komunikace nerezový okopný plech tl. 1mm ve výšce 0,2m od podlahy, výška plechu bude 200mm přez celou šířku dveřního křídla. Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EW90/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
O36

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumicího profilu z PVC, do stěny tl.240mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
poznámka:		součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.O1
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EW90/DP1+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v ŽB stěně

Td.P
037

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.220mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.220mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:	EW90/DP1+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v ŽB stěně

Td.P
038

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.65mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T90 H16-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.220mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, koordinátor zavírání dveřních křídel
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.220mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+900x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EW90/DP1 Součástí dveří je koordinátor zavírání dveřních křídel, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:	EW90/DP1		
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v ŽB stěně

Td.L
039

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.220mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.220mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	0.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do ŽB stěny

Td
040

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.200mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.220mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
041

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
	kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
	poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	


dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
042

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
	kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
	poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár, odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější prosklená stěna s otevíravími dveřmi

Td.L
043



materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - dřevohliníkové sendvičové dveře (jádro masivní dřeva) zasklení - bezpečnostní sklo čiré, dvojsklo (U=1, 1W/m²)
povrchová úprava:	křídlo - barevný nástřik RAL dle výběru architekta (atelier-r) kování - broušená nerez
zároveň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud, skryté trojrozměrné nastavitelné závěsy, podlahový samozavírač
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), v rámu bude veden přívodní kabel k magnetic. kontaktu EZS, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	2255x2020mm, dv.900x1970mm	Rámová stěna s otevíravími plnými dveřmi a proskleným bočním světlem. Dveře budou jednokřídlé dřevohliníkové otevíravé hladké. Hladké dveřní křídlo je z masivního dřeva a oboustranně opláštěno odolným hliníkovým plechem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny ramu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky. Boční prosklená část bude v provedení bezpečnostního skla čirého. (referenční výrobek např. JOSKO - Lignum Alu Flat). Kování panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud, to znamená že v rámu bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS. Prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm. Dveře budou vybaveny samozavíračem. Celá stěna musí splňovat U=1, 1W/m²
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

vnější prosklená stěna s otevíravími dveřmi a nadsvětlíkem

Td.L
044



materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - dřevohliníkové sendvičové dveře (jádro masivní dřeva) zasklení - bezpečnostní sklo čiré, dvojsklo (U=1, 1W/m²)
povrchová úprava:	křídlo - barevný nástřik RAL dle výběru architekta (atelier-r) kování - broušená nerez
zároveň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), skryté trojrozměrné nastavitelné závěsy, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří, stavěč dveřního křídla
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), v rámu bude veden přívodní kabel k magnetic. kontaktu EZS, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	1400x2020mm, dv.900x1970mm	Rámová stěna s otevíravími plnými dveřmi a proskleným bočním světlem. Dveře budou jednokřídlé dřevohliníkové otevíravé hladké. Hladké dveřní křídlo je z masivního dřeva a oboustranně opláštěno odolným hliníkovým plechem. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny ramu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky. Boční prosklená část bude v provedení bezpečnostního skla čirého. (referenční výrobek např. JOSKO - Lignum Alu Flat). Prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm. Dveře budou vybaveny zarážkou dveří a stavěčem dveřního křídla. Celá stěna musí splňovat U=1, 1W/m²
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	0.podlaží	

vnitřní prosklená stěna s otevíravími dveřmi

Td.P
045


materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník zasklení - bezpečnostní sklo čiré
povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
zároveň:	hliníková rámová konstrukce stěny i dveřního křídla
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	1600x2600mm, dv.900x1970mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dveřním křídlem, proskleným bočním světlem a proskleným nadsvětlíkem. Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
046

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 57dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 57dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.L
047

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře posuvné vnitřní do SDK


Td
048

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1935x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
049

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
050

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
051

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td
052

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičového profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+500x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
053

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 150mm (např. od fy Hörmann)
	kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
	poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 2535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	1200x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
054

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 150mm (např. od fy Hörmann)
	kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
	poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 2535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	1200x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td.L
055

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 2535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	1200x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v ŽB stěně

Td.L
056

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl.200mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.200mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v beronové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní, bezpečnostní v cihelné stěně


Td.L
057

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl.175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - koule-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, příprava na standartní el. zámek ve vazbě na kód. tlačítko s řídicí jednotkou - dodávka slaboproud
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je příprava na standartní el. zámek ve vazbě na kód. tlačítko s řídicí jednotkou - dodávka slaboproud, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
058

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v ŽB stěně

Td.P
059

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.200mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.200mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži. součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v beronové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
060

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+500x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
061

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zároveň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+500x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
062

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl.1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zároveň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900+500x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, zárážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	


dveře dvoukřídlé vnitřní s PO v SDK

Td.L
063

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl.1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zároveň:	zapuštěná rohová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do sádrokartonové stěny, vč. tlumičůho profilu z PVC, např. od fy Hörmann profil 11100 - atyp
	kování:	kování - jednostranná klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	600+600x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně zakrývající elektrorozvaděč v chráněné únikové cestě. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP1 Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI15/DP1	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
064


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouváné do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 700x1970mm

orientace:


požár, odolnost:

množství (ks): 1

podlaží: 1.podlaží

Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.

vnitřní prosklená stěna s otevíravými dveřmi a nadsvětlíkem s PO

Td.P
065


materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník se plnou výplní s požární odolností zasklení - bezpečnostní sklo čiré s požární odolností
povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky), cylindrický vložka, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění na prvek je nutne vypracovat dilenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 1000x2600mm,
dv.900x1970mm

orientace: pravé


požár, odolnost: EI 30/DP3+C

množství (ks): 1

podlaží: 1.podlaží

Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s plným hladkým dveřním křídlem proskleným nadsvětlíkem.
Součástí dveří bude panikové kování pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky)
Požární odolnost EI 30/DP3+C
Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v cihelné stěně

Td.L
066


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 800x1970mm

orientace: levé

požár, odolnost: EI30/DP3+C

množství (ks): 1

podlaží: 1.podlaží

Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.
Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C
Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
067

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
068

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK


Td.P
069

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičů profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost dveří je 32 dB vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do cihelné stěny

Td.P
070

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-1)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika, kulatá rozeta (např. M&T Lusy), bezpečnostní zámek FAB, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.P
071

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.P
072

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnitřní prosklená stěna s otevíravími dveřmi s PO

Td.P
073


materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník s prosklenou výplní s požární odolností zasklení - bezpečnostní sklo čiré s požární odolností
povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky), cylindrický vložka, 3x závěs, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ř50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dilenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:	základní popis	
rozměr (mm):	1600x2600mm, dv.900x1970mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dveřním křídlem, proskleným bočním světlíkem a proskleným nadsvětlíkem vše s požární odolností EI 30/DP3+C. Součástí dveří bude panikové kování pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky (případně u dveří u nichž není požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové vložky) Součástí dveří podlahový samozavírač pro dveře s PO. Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI 30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	


dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
074


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1935x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:	základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
075


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1735x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:	základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.
orientace:		
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
076

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 2135x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	1000x2200mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkotaktonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
077

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkotaktonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
078

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkotaktonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní do SDK

Td.P
079

	materiál:	dvoustranné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01 a 02
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěné z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

vnitřní prosklená stěna s otevíravými dveřmi

Td.L
080

	materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník se skleněnou výplní zasklení - bezpečnostní sklo čiré
	povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
	zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
	poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	1575x2600mm, dv.900x1970mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dveřním křídlem, proskleným bočním světlíkem a proskleným nadsvětlíkem. Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.
orientace:	levé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

dveře vnitřní posuvné na stěnu

Td
081

	materiál:	pískované bezpečnostní sklo tl.12mm
	povrchová úprava:	křídlo - pískované bezpečnostní sklo kování - broušená nerez
	zárubeň:	bez zárubně - omítnuté ostění
	kování:	kování - system kladkových vozíků s kuličkovými ložisky. Pohledová výška kolejnice je 63 mm, madlo-madlo, (referenční výrobek např. M&T Lusy), materiál - broušená nerez
	poznámka:	vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	700x1970mm	
orientace:		
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	1.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
082

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 150mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1935x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

vnější otevíravé dvoukřídlé dveře v prosklené fasádě

Td.P
083

		materiál:	hliníkový rám (např. Wicona) zasklení - bezpečnostní sklo čiré, dvojsklo (U=1, 1W/m²)
		povrchová úprava:	povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), konkrétní odstín dle architekta (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	hliníková rám osazený do strukturální fasády (např. Wicona)
		kování:	kování : panikové kliky(2x) dle ČSN EN 179 musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, - zámkové válečkový umožňující průchod s obou stran, dveře jsou vybaveny poloviční vložkou uzamkatelnou z interiéru, 2x podlahový samozavírač s koordinací zavírání křídel, oboustraně 2x svislé madlo na výšku křídla
		poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	960+960x2300mm	Vnější dvoukřídlé otevíravé prosklené dveře v hliníkovém rámu (např. Wicona), hliníkový rám osazený do strukturovaného fasádního systému (např. Wicona) . Kování panikové kliky(2x) dle ČSN EN 179 musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, - zámkové válečkový umožňující průchod s obou stran, dveře jsou vybaveny poloviční vložkou uzamkatelnou z interiéru, 2x podlahový samozavírač s koordinací zavírání křídel, z exteriéru i interiéru je 2x svislé madlo na výšku křídla. Prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm Celá konstrukce musí splňovat U=1, 1W/m²	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		


vnější prosklená stěna s otevíravými dveřmi

Td.L
084

		materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - dřevohliníkové sendvičové dveře (jádro masivní dřeva) zasklení - bezpečnostní sklo čiré, dvojsklo (U=1, 1W/m²)
		povrchová úprava:	křídlo - barevný nástřik RAL dle výběru architekta (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
		kování:	kování - klika - koule (referenční výrobek např. M&T Lusy) příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud, podlahový samozavírač, skryté trojrozměrné nastavitelné závěsy
		poznámka:	na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), v rámu bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	1225x2020mm, dv. 900x1970mm	Rámová stěna s otevíravými plnými dveřmi a proskleným bočním světlíkem. Dveře budou jednokřídlé dřevohliníkové otevíravé hladké. Dveřní křídlo je plně hladké z masivního dřeva a odolného hliníku z venku. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny ramu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky. Boční prosklená část bude v provedení bezpečnostního skla číreho. (referenční výrobek např. JOSKO - Lignum Alu Flat). Příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud to znamená že v rámu bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS. Dveře budou vybaveny samozavíračem. Celá stěna musí splňovat U=1, 1W/m²	
orientace:	levé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější dvoukřídle otevíravé dveře

Td.L
085


materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo 900mm - dřevohliníkové sendvičové dveře (jádro masivní dřeva) dveřní křídlo 500mm- bezpečnostní sklo čiré, dvojsklo (U=1,1W/m²)
povrchová úprava:	křídlo - barevný nástřik RAL dle výběru architekta (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - paníkové pro jednokřídle dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí paníkové kliky, příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud, skryté trojrozměrné nastavitelné závěsy, podlahový samozavírač, stavěč dveřního křídla
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), v rámu bude veden přívodní kabel k magnetic.kontaktu EZS, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	900+500x1970mm
orientace:	levé
požár, odolnost:	
množství (ks):	1
podlaží:	1.podlaží


Rámová stěna s otevíravými dvoukřídly plnými a prosklenými dveřmi. Dveře budou dvoukřídle 900+500mm, 900mm dřevohliníkové otevíravé hladké, 500mm prosklené dveře v hliníkovém rámu zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem. Dveřní křídlo je plně hladké z masivního dřeva a odolného hliníku z venku. Dveřní křídlo je zapuštěné do roviny ramu dveří, tzn. dveře jsou bez polodrážky (např. JOSO - Lignum Alu Flat). Kování paníkové pro jednokřídle dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí paníkové kliky, příprava na reverzí elektrický zámek - dodávka slaboproud, to znamená že v rámu bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

Prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm.

Dveře budou vybaveny podlahovým samozavíračem, stavěčem dveřního křídla.

Celá stěna musí splňovat U=1,1W/m²

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td.P
086


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl.150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01


schéma:

základní popis

rozměr (mm):	700x1970mm
orientace:	
požár, odolnost:	
množství (ks):	1
podlaží:	2.podlaží

Dveře jednokřídle posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.

dveře jednokřídle otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
087


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl.1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB,podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	900x1970mm
orientace:	pravé
požár, odolnost:	EI30/DP3+C
množství (ks):	1
podlaží:	2.podlaží

Dveře jednokřídle otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB.

Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C

Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
088

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
089

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
090


	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK Td.P
091

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, zárážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK Td.L
092

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Součástí dveří je zárážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK Td.P
093

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
094

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
095

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Součástí dveří je zarážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
096

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zarážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost dveří je 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	2.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnitřní prosklená stěna s otevíravími dveřmi

Td.P
097



materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník se sklenou výplní zasklení - bezpečnostní sklo čiré
povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla kování - broušená nerez
zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - panikové kování-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutne vypracovat dilenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	1900x3000mm, dv.900x1970mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dveřním křídlem, proskleným bočním světlíkem a proskleným nadsvětlíkem. Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
098



materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

dveře dvoukřídlé vnitřní s PO v SDK

Td.L
099


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	zapuštěná rohová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do sádkartonové stěny, vč. tlumícího profilu z PVC, např. od fy Hörmann profil 11100 - atyp
kování:	kování - jednostranná klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:


základní popis

rozměr (mm):	600+600x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně zakrývající elektrorozvaděč v chráněné únikové cestě. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP1 Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI15/DP1	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
100

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:		součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.O1 a O2
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
101

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:		součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.O1
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	levé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní, s PO v cihelné stěně


Td.P
102

		materiál: dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:		křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:		požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičního profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:		kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:		součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.O1
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI30/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	2.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
103

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	2. podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní, s PO v cihelné stěně

Td.L
104

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičného profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár, odolnost:	EI30/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	2. podlaží		


dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
105

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	2. podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
106


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900x1970mm

orientace: pravé


požár. odolnost: EI30/DP3+C

množství (ks): 1

podlaží: 2.podlaží

Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32dB.
Požadovaná požární odolnost je EI30/DP3+C
Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td.L
107


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1735x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 800x1970mm

orientace:


požár. odolnost:

množství (ks): 1

podlaží: 2.podlaží

Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do sádkartonové stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.

vnitřní prosklené dvoukřídlé dveře otevíravé s PO s nadsvětlíkem

Td.L
108


materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník s prosklenou výplní s požární odolností zasklení - bezpečnostní sklo čiré s požární odolností
povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla s požární odolností kování - broušená nerez
zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, příprava na elektromechanický zámek - dodávka slaboproud, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO s koordinátorem zavírání křídel
poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutne vypracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900+600x1970+630mm

orientace: levé

požár. odolnost: EI30/DP3+C

množství (ks): 1

podlaží: 2.podlaží

Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dvoukřídlými dveřními a proskleným nadsvětlíkem vše s požární odolností EI 30/DP3+C.
Součástí dveří bude panikové kování pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky příprava na elektromechanický zámek (dodávka slaboproud)
Součástí dveří 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO a koordinátor zavírání křídel.
Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře dvoukřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
109

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 57dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800+800x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 57dB. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je 2x podlahový samozavírač s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel, zarážka dveří a snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
110

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32 dB. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.L
111

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádrokartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32 dB. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
112

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1735x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
113

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičůho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je zárážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

vnitřní prosklené dvoukřídlé dveře otevíravé s PO s nadsvětlíkem


Td.P
114

		materiál:	rámová konstrukce z hliníkových profilů dveřní křídlo - eloxovaný hliník s prosklenou výplní s požární odolností zasklení - bezpečnostní sklo čiré s požární odolností
		povrchová úprava:	křídlo - eloxovaný hliník s výplní z bezpečnostního skla s požární odolností kování - broušená nerez
		zárubeň:	hliníková rámová konstrukce
		kování:	kování - panikové pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky, příprava na elektromechanický zámek - dodávka slaboproud, 3x závěs, 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO, koordinátor zavírání dveřních křídel
		poznámka:	prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek ø50mm vzdálené od sebe 150mm, na prvek je nutné vypracovat dilenskou dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900+600 x1970+630mm	Vnitřní rámová prosklená hliníková stěna s proskleným rámovým dvoukřídlými dveřními a proskleným nadsvětlíkem vše s požární odolností EI 15/DP3+C. Součástí dveří bude panikové kování pro jednokřídlé dveře pro nouzové dveřní uzávěry dle ČSN EN 179 - musejí být vybaveny kováním s funkcí panikové kliky příprava na elektromechanický zámek (dodávka slaboproudu) Součástí dveří 2x podlahový samozavírač pro dveře s PO a koordinátor zavírání křídel. Prosklené dveře a prosklené části budou ve výšce 900 a 1500mm kontrastně označeny proti pozadí pruhem značek o Ø 50mm vzdálené od sebe max 150mm.	
orientace:	pravé		
požár, odolnost:	EI15/DP3-C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.P
115

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je zárážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK

Td.L
116

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, zárážka dveří
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je zárážka, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní, s PO v cihelné stěně


Td.P
117

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumícího profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32 dB. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C. Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny

Td
118

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3. podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní, s PO v cihelné stěně

Td.L
119

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičného profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3. podlaží		

dveře posuvné vnitřní do cihelné stěny


Td
120

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl. 0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 175mm (např. od fy Hörmann)
		kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
		poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra) 1535x2060mm vzhled viz. grafická příloha č. 01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	700x1970mm	Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.	
orientace:			
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3. podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
121

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO v SDK

Td.P
122

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	pravé		
požár. odolnost:	EI15/DP3+C		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře dvoukřídlé vnitřní s PO v SDK

Td.L
123

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	zapuštěná rohová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do sádkartonové stěny, vč. tlumičeho profilu z PVC, např. od fy Hörmann profil 11100 - atyp
		kování:	kování - jednostranná klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	600+600x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně zakrývající elektrorozvaděč v chráněné únikové cestě. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP1 Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI15/DP1		
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní s PO do SDK

Td.P
124

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB, podlahový samozavírač pro dveře s PO
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP3+C Součástí dveří je podlahový samozavírač s PO, snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:	EI15/DP3+C	
množství (ks):	1	
podlaží:	3.podlaží	

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
125

	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, dveřní práh, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Akustická odolnost 32 dB. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	3.podlaží	


dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v cihelné stěně

Td.P
126


	materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
	povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
	zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl. 175mm, např. od fy Hörmann profil 21120
	kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
	poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, akustická odolnost 32dB, dveřní práh, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v cihelné stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.
orientace:	pravé	
požár. odolnost:		
množství (ks):	1	
podlaží:	3.podlaží	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


dveře jednokřídlé otevíravé vnější do žb stěny Td.L
127

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 45mm, na 2 stranách s polodrážkou, opláštění ocelovým plechem o tl.0,9mm celoplošně slepené s výplní se spodním dorazem (např. Hörmann MZ)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová rohová zárubeň pro dodatečnou montáž s obvodovým těsněním, s dorazovou lištou, do stěny tl.250mm, např. od fy Hörmann
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	V případě osazení dveří do betonových stěn tl.250mm je nutné přesně definovat velikost stavebního otvoru a parametry ocelových zárubní, aby se předešlo komplikacím při montáži, součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	900x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v železobetonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze dvou stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, akustická odolnost dveří 32dB. Součástí dveří je dorazová lišta, snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

dveře dvoukřídlé vnitřní s PO v SDK Td.L
128


		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl.55mm, na 3 stranách s polodrážkou, vložka z minerální vaty + protipožární deska, opláštění ocelovým plechem o tl. 1,0mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann T30 H3-2)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	zapuštěná rohová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do sádkartonové stěny, vč. tlumičeho profilu z PVC, např. od fy Hörmann profil 11100 - atyp
		kování:	kování - jednostranná klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	600+600x1970mm	Dveře dvoukřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně zakrývající elektrorozvaděč v chráněné únikové cestě. Dveřní křídlo sendvičové, s vloženou tepelnou izolací a protipožární deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Požadovaná požární odolnost je EI15/DP1 Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:	EI15/DP1		
množství (ks):	1		
podlaží:	1.podlaží		

dveře jednokřídlé otevíravé vnitřní v SDK Td.L
129

		materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, na 3 stranách s polodrážkou, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
		povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
		zárubeň:	ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby, vč. tlumičeho profilu z PVC, do stěny tl.150mm, např. od fy Hörmann profil 21120
		kování:	kování - klika-klika + kulatá rozeta (referenční výrobek např. M&T Lusy), 3x závěs, bezpečnostní zámek FAB
		poznámka:	vzhled viz. grafická příloha č.01
schéma:		základní popis	
rozměr (mm):	800x1970mm	Dveře jednokřídlé otevíravé hladké v sádkartonové stěně. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem. Dveřní křídlo má ze tří stran polodrážku čemuž musí odpovídat ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění.	
orientace:	levé		
požár. odolnost:			
množství (ks):	1		
podlaží:	3.podlaží		

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

dveře posuvné vnitřní do SDK

Td
130


materiál:	dvoustěnné ocelové dveře o tl. 40mm, bez polodrážky, plná dřevotřísková vložka, opláštění ocelovým plechem o tl.0,8mm celoplošně slepené s výplní (např. Hörmann OIT)
povrchová úprava:	křídlo - matně lesklý hladký práškový nástřik, konkrétní odstín určí architekt (atelier-r) kování - broušená nerez
zárubeň:	ocelová zárubeň posuvných dveří stavebnicové konstrukce (dveře zasouvané do stěny) do stěny tl. 150mm (např. od fy Hörmann)
kování:	kování - mušle-mušle (referenční výrobek např. M&T Maya), kování pro posuvné dveře
poznámka:	velikost stavebnicové konstrukce (pouzdra)1935x2060mm vzhled viz. grafická příloha č.01

schéma:

základní popis

rozměr (mm): 900x1970mm

Dveře jednokřídlé posuvné plně hladké dveřní křídlo v pouzdře do cihelné stěny. Dveřní křídlo sendvičové, s plnou dřevotřískovou deskou, křídlo plně opláštěno z obou stran hladkým ocelovým plechem.

orientace:

požár, odolnost:

množství (ks): 1

podlaží: 3.podlaží



materiál:

povrchová úprava:

zárubeň:

kování:

poznámka:

schéma:

základní popis

rozměr (mm):

orientace:

požár, odolnost:

množství (ks):

podlaží:



materiál:

povrchová úprava:

zárubeň:

kování:

poznámka:

schéma:

základní popis

rozměr (mm):

orientace:

požár, odolnost:

množství (ks):

podlaží:




vzorový příklad - požární i
nepožární kování



vzorový příklad - kování do
posuvných dveří



vzorový příklad - dveřních závěsů



vzorový příklad - podlahové těsnění snížené



vzorový příklad - vstupních dřevohliníkových konstrukcí