

±0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

objednavatel : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
místo stavby : areál FN Olomouc, ul. I.P.Pavlova, p.č. 711/1, k.ú. Nová Ulice
stupeň p.d. : dokumentace pro výběr zhotovitele
gener. projektant : ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí : ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
datum : srpen 2012

část : **S0.01 a.1.1.architektonické a stavebně technické řešení**
obsah : **tabulka oken**

a.1.15



Před započítím výroby musí být veškeré prvky přeměřeny na stavbě a zpracována dílenská dokumentace, která bude konzultována a odsouhlasena architektem (GP - atelier-r).

Spojovací a kotevní materiál, který je vždy součástí prvku.

Okenní konstrukce jsou navrženy z hliníkového sloupko-příčkového systému o materiálové charakteristice slitiny AlMgSi 0,5F22 dle - ČSN EN 12020, EN AW-6060 T66.

Pohledová šířka profilace je 50mm. Konstrukce jsou v plně strukturálním provedení s tmelenou spárou o šířce cca 20-23mm. Nosiče skel budou dle standardních požadavků vyplývajících z hmotnosti zasklení.

Okenní konstrukce osazené do jednotlivých polí jsou ven výklopné ve strukturálním provedení.

Kování a pohyblivé mechanismy budou splňovat požadavek na antikorozi dle evropské normy EN 1670:2007, zařazení v nejvyšší třídě č.5. Zpracovatel doloží certifikátem systému.

Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty U_f a U_w konstrukcí. Veškerý kotevní materiál ve styku s hliníkovými profily bude v nerez A2. Osazení na stavební konstrukce bude provedeno v souladu s TNI 746077, tj. provedení veškerých předepsaných úrovní těsnění, připojení a provedení připojovací spáry.

technická specifikace systému :


- materiál pro profily : aluminiové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66
- materiál izolátorů tep. mostů : materiálová charakteristika: ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušování tepelného mostu).
- materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP
- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB)
- skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
- skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti $i_{lv,n}$ dle ČSN 73 0540-2/Z1.
- protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)

Veškeré obchodní a jiné názvy uvedené v tabulkách jsou referenční příklady udávající kvalitativní standard použitého výrobku.

obrázek výrobku:




detail nadpraží a parapetu okna




novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější kruhové neotevíravé okno

To
01

		rozměr (mm):	průměr 1,4m celková plocha cca 1,6m ² obvod cca 4,4m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	jihovýchodní fasáda , jihozápadní, severovýchodní, severozápadní
podlaží:	množství	základní popis:	
0.podlaží	2	Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)	
1.podlaží	8		
2.podlaží	10		
3.podlaží	8		
		poznámka:	
celkem	28	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	


vnější kruhové neotevíravé okno

To
02

		rozměr (mm):	průměr 1,0m celková plocha cca 0,8m ² obvod cca 3,2m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	severozápadní a jihovýchodní fasáda
podlaží:	množství	základní popis:	
0.podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)	
1.podlaží			
2.podlaží	3		
3.podlaží	4		
		poznámka:	
celkem	7	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
03

rozměr (mm):	rozměry 5,8x1,2m celková plocha cca 6,7m ² obvod cca 13,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží	1	Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m


To
04

rozměr (mm):	rozměry 4,4x1,2m celková plocha cca 5,0m ² obvod cca 10,2m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží	1	Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
05

rozměr (mm):	rozměry 6,3x1,2m celková plocha cca 7,3m ² obvod cca 14,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínicí koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m


To
06

rozměr (mm):	rozměry 4,7x1,2m celková plocha cca 5,4m ² obvod cca 10,8m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínicí koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné okno s jedním sklopným segmentem šířky 1,0m

To
07

rozměr (mm):	rozměry 4,8x1,2m celková plocha cca 5,5m ² obvod cca 11,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

vnější oválné okno s jedním sklopným segmentem šířky 1,0m


To
08

rozměr (mm):	rozměry 3,2x1,2m celková plocha cca 3,6m ² obvod cca 7,8m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné okno se třemi sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
09

rozměr (mm):	rozměry 11,46x1,2m celková plocha cca 13,5m ² obvod cca 24,3m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.

vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m


To
10

rozměr (mm):	rozměry 4,58x1,2m celková plocha cca 5,2m ² obvod cca 10,6m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	severozápadní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)
1. podlaží	1	
2. podlaží		
3. podlaží		
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.


novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější oválné okno s jedním sklopným segmentem šířky 1,0m

To
11

		rozměr (mm):	rozměry 3,0x1,2m celková plocha cca 3,3m ² obvod cca 7,4m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	severovýchodní fasáda, jihozápadní, jihovýchodní
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}	
1. podlaží	1		
2. podlaží	1		
3. podlaží			
		poznámka:	
celkem	2	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení (okno 1.p) bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.	


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
12

		rozměr (mm):	rozměry 5,1x1,2m celková plocha cca 5,9m ² obvod cca 11,6m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	jihovýchodní fasáda
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}	
1. podlaží			
2. podlaží	1		
3. podlaží			
		poznámka:	
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	


novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější oválné okno s jedním sklopným segmentem šířky 1,0m

To
13

		rozměr (mm):	rozměry 4,3x1,2m celková plocha cca 4,9m ² obvod cca 10,0m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	jihozápadní
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}	
1. podlaží			
2. podlaží	1		
3. podlaží			
		poznámka:	
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
14

		rozměr (mm):	rozměry 4,6x1,2m celková plocha cca 5,3m ² obvod cca 10,6m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	severozápadní
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}	
1. podlaží			
2. podlaží	1		
3. podlaží			
		poznámka:	
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné neotevíravé okno

To
15

rozměr (mm):	rozměry 5,6x1,2m celková plocha cca 6,5m ² obvod cca 12,6m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	severozápadní

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 8mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x5mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží	1	
3. podlaží		
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).

vnější oválné okno se třemi sklopnými segmenty šířky 1,0m


To
16

rozměr (mm):	rozměry 8,8x1,2m celková plocha cca 10,3m ² obvod cca 19,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv, n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží		
3. podlaží	1	
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné neotevíravé okno

To
17

rozměr (mm):	rozměry 6,0x1,2m celková plocha cca 6,9m ² obvod cca 13,4m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dohřívá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 10mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x5mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)
1. podlaží		
2. podlaží		
3. podlaží	1	
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).

vnější oválné neotevíravé okno


To
18

rozměr (mm):	rozměry 5,0x1,2m celková plocha cca 5,7m ² obvod cca 11,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	severozápadní

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dohřívá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl. 8mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x5mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)
1. podlaží		
2. podlaží		
3. podlaží	1	
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).


novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější oválné okno s jedním sklopným segmentem šířky 1,0m

To
19

		rozměr (mm):	rozměry 3,0x1,2m celková plocha cca 3,3m ² obvod cca 7,4m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	jihovýchodní
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)	
1. podlaží			
2. podlaží			
3. podlaží	1		
		poznámka:	
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).	


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
20

		rozměr (mm):	rozměry 6,3x1,2m celková plocha cca 7,3m ² obvod cca 14,0m
		materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
		povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
		umístění:	jihovýchodní fasáda
podlaží:	množství	základní popis:	
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)	
1. podlaží	1		
2. podlaží			
3. podlaží			
		poznámka:	
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r). V rámu prosklení bude veden přívodní kabel k magnetickému kontaktu EZS.	

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc


vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m

To
21

rozměr (mm):	rozměry 4,4x1,2m celková plocha cca 5,0m ² obvod cca 10,2m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí je výklopná část ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží	1	
3. podlaží		
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).

vnější oválné okno se dvěma sklopnými segmenty šířky 1,0m


To
22

rozměr (mm):	rozměry 4,8x1,2m celková plocha cca 5,5m ² obvod cca 11,0m
materiál:	Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo - materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny AlMgSi 0,5 F 22, EN AW-6060 T66 - materiál izolátorů tep. mostů : ABS (pro standardní konstrukce), Elastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) - materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP - skupina materiálu rámu: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2
povrchová úprava:	- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), odstín RAL 7016
umístění:	jihovýchodní fasáda

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží		Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG Zasklení: atypicky tvarované izolační dvojsklo, vnější čiré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug= 1,1, např.: Cool-Lite SKN 174, sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r) - skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1 - protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. {32-38 dB}
1. podlaží		
2. podlaží	1	
3. podlaží		
		poznámka:
celkem	1	Prvek je nutno odsouhlasit architektem (atelier-r).

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

vnější okno do ploché střechy

 To
23


rozměr (mm):	rozměry : 600x600mm
materiál:	okno např. od f. VELUX, typ CVP/CFP, rozměr 600/600mm kopule akrylátové sklo čiré rám s plastu v bílé barvě zasklení izolačním dvojsklem 1,4 W/[m2.K] okno bude vybaveno elektrickým ovládáním
povrchová úprava:	dodáváno v povrchové úpravě bílá
umístění:	3.01

podlaží:	množství	základní popis:
0. podlaží	0	Okno v ploché střeše slouží pro odvod kouře a tepla z vnitřních prostor. Zařízení bude kompletní dodávkou stavby, navržený prvek např. od f. VELUX, typ CVP/CFP, velikost okna 600x600mm, okno je dodáváno jako typový prvek pro zabudování do ploché střechy a to s napojením na skladby střešního pláště. Před dodávkou okna musí být provedena koordinace s dodavatelem střešního pláště. Součástí prvku je servopohon napojeným na EPS, který zajistí otevření okna na odvod vzduchu z CHÚC.
1. podlaží	0	
2. podlaží	0	
3. podlaží	0	
střecha	1	
		poznámka:
		Na prvek je nutno zhotovit dílenskou dokumentaci, která bude konzultována a odsouhlasena architektem. Veškeré rozměry je třeba zaměřit na stavbě dle skutečného provedení. Prostupy pro kabeláž budou upřesněny během realizace dodavatelem okna, pozici a průměr nutno odsouhlasit statikem!
celkem	1	