

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba lékárny FN Olomouc**

Název objektu **SO 10 Přípojka zemního plynu**

Název části **Přípojka zemního plynu**

JKSO

EČO

Místo

Olomouc

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

961-55608-210

Dne

05.09.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	2.50%	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0.00%	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0.00%	
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy	1.60%	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0.00%	
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	14.0		
								základní	20.0		
								Cena s DPH			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu

Část: Přípojka zemního plynu

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 5.9.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

8 Trubní vedení

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubí

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu

Část: Přípojka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 5.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	231	182001132	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	16.790		
			$27,99 \times 0,6 = 16,79 \text{ m}^3$				
2	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	10.750		
			$27,99 \times 0,6 \times 0,4 = 6,77 \times 1,60 = 10,75 \text{ t}$ $6,77 \times 2,2 = 14,89 \text{ t}$				
3	Ply	MTZ990011	Položení výstražné fólie	m	30.000		
4	Ply	MTZ990002	Skládkovné	T	14.890		
			viz položka č.2				
5	Ply	PlyDOD800050	Výstražná fólie pro plyn	m	30.000		
			Délka včetně přesahu. Šířka 300mm, mat. plast, perforovaná, barva žlutá.				
6	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	23.510		
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23.510		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6.770		
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6.770		
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6.770		
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6.770		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23.510		
13	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23.510		
14	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23.510		
			$(26,99+1=27,99) \times 1,40 \times 0,6 = 23,51 \text{ m}^3$				

8 Trubní vedení

15	Ply	PlyDOD139103	Plynovodní potrubí PE100, 50x4,6	m	30.000		
			dodávka včetně prořezu				
16	141	141153240	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 2,9 mm	m	1.000		
			Hmotnost: 2,98 kg/m. Pro část napojení na uliční plynovod.				
17	Ply	PlyDOD817115	Uložení potrubí do DN50	kompl.	1.000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu

Část: Přípojka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 5.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			Typové uložení : kotva/hmoždina, závitová tyč/šroub, trubková objímka včetně šroubů matek a podložek. Uchycení zaústění plynovodu v nice pro plynoměr.				
18	Ply	PlyDOD100601	Šoupátko vevařovací PE50 včetně zemní soupravy, vč.podkl.desky	kus	1.000		
			dodávka včetně zemní soupravy, poklopu a betonové podkladní desky				
19	Ply	PlyDOD100384	Přechodový kus PE-HD/ocel 50/40	kus	2.000		
20	Ply	PlyDOD100004	PE-E Objímka E50	kus	5.000		
21	Ply	PlyDOD100501	PE-E koleno 90/50	kus	2.000		
22	341	341408240	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2	m	60.000		
			bude položena smyčka				
23	Ply	PlyDOD817110	Značení potrubí-štítky	kus	1.000		
			Nápis na značce "HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU"				
24	Ply	PlyDOD722012	Izolace asfaltová	m2	1.000		
			Pro část napojení na uliční plynovod o délce cca 1,0 m. Plocha cca 0,5 m2.				

M Práce a dodávky M

25	Ply	MTZ900011	Plnění příslušným plynem	hod	1.000		
			Odvzdušnění a zaplnění nového potrubí zemním plynem.				
26	Ply	MTZ900101	Výchozí revize	hod	12.000		
			Revize vyhrazeného plynového zařízení dle Vyhl. 85/1978 SB.				
27	Ply	MTZ900102	Revizní kniha	hod	6.000		
28	Ply	MTZ900103	Místní provozní řád	hod	4.000		
29	Ply	MTZ900104	Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení	hod	2.000		
			Příprava a provedení školení obsluhy				
30	Ply	MTZ990012	Montáž signalizačního vodiče	m	60.000		
31	Ply	MTZ990100	Poznámka :	m	0.000		
			Konečné povrchové úpravy viz. KOMUNIKACE. Chránička k prostupu do niky s obchodním měřením je součástí PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ.				

23-M Montáže potrubí

32	923	230011030	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 44,5 mm, tl 2,9 mm	m	1.000		
33	923	230050002	Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm	kg	0.500		
34	923	230120042	40	m	31.000		
35	923	230120072	Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou	kus	1.000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu

Část: Přípojka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 5.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

36	923	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	2.000		
37	923	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	31.000		
38	923	230180018	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 50 mm, tl 4,5 mm	m	30.000		
39	923	230180067	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 40	kus	9.000		
40	923	230200156	Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 50	kus	1.000		
41	923	230210011	Oprava opláštění ruční natavením normálním	m2	1.000		
42	923	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1.000		
43	923	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	31.000		

Celkem