

Tento stavební objekt řeší konečné terénní úpravy kolem celé stavby lékárny a to i kolem nových zpevněných plocha a úpravy po vedení nových inženýrských sítí. Tyto konečné terénní úpravy zahrnují jednak provedení nové vrstvy ornice v tl. 150mm a to na nových popř. dotčených stávajících zelených plochách. Vlastní dorovnání násypy a dosypy pod vrstvu ornice je součástí jednotlivých stavebních objektů. Provedení osetí travou a případná výsadba zeleně je řešeno samostatně v SO 13.

Množství potřebné ornice bude bráno z předchozího sejmutí ornice před započítáním stavby z mezideponie v areálu FN Olomouc. Předpokládaná plocha rozprostřené ornice je $1217,6\text{m}^2$, tj. $182,7\text{m}^3$.

Před provedení rozprostření ornice budou v rámci tohoto stavebního objektu provedeny zásypy kolem objektu novostavby lékárny a opěrné stěny v množství $1032,2\text{m}^3$. Tato zemina bude použita z mezideponie vzdálené do 10km stanovené v rámci SO 02 b.2 HTÚ, příprava území. Vlastní zásyp bude prováděn po vrstvách tl. do 300mm. Každá vrstva zásypu bude před provedením další vrstvy důkladně zhutněna.

Dále bude v rámci tohoto objektu řešeno upravení stávajícího chodníku z betonových panelů (chodník byl rozebrán v rámci HTÚ) do původního stavu v návaznosti na nové schodiště. Plocha upraveného panelového chodníku je $44,8\text{m}^2$. Pro pokládku budou použity stávající panely, které se položí na novou podkladní vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32mm tl. 150mm, lože panelů bude tvořeno štěrkodrtí 4/8mm tl. 40mm.