

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba lékárny FN Olomouc	JKSO	
Název objektu	SO 07 b.7 Přípojka horkovodu	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Ateliér-R s.r.o., Uhelná 27, Olomouc		
Projektant	IDOP Olomouc a.s.		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing.Jatí Jiří		
	Rozpočet číslo	Dne	
			08.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	14,0		
								základní	20,0		
								Cena s DPH			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 07 b.7 Přípojka horkovodu

Objednatel: Ateliér-R s.r.o., Uhelná 27, Olomouc

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 8.8.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 *Přesun hmot*

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

732 Ústřední vytápění - strojovny

733 Ústřední vytápění - potrubí

734 Ústřední vytápění - armatury

767 Konstrukce zámečnické

783 Dokončovací práce - nátěry

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

23-M Montáže potrubí

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 07 b.7 Přípojka horkovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel: Ateliér-R s.r.o., Uhelná 27, Olomouc

Zpracoval: Ing.Jatí Jiří

Zhotovitel:

Datum: 8.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	70,000		
			70*0,2*5		70,000		
2	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	67,200		
			70*1,2*0,8		67,200		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,400		
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	224,000		
			"vzdálenost skládky 20km" 22,4*10		224,000		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,400		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,336		
			22,4*1,89		42,336		
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,800		
			67,2-22,4		44,800		
8	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,200		
			22,4-2,2		20,200		
9	583	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	33,734		
			20,2*1,67		33,734		
10	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,000		
11	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,750		
			230*0,025		5,750		
12	001	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	230,000		
13	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	230,000		
14	001	182201101	Svahování násypů	m2	230,000		

4 Vodorovné konstrukce

15	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,600		
			70*0,8*0,1		5,600		

8 Trubní vedení

16	271	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého obyčejného betonu tř. C 25/30	m3	0,405		
			"404A" (0,9*0,6*2+0,9*0,9*2)*0,15		0,405		
17	271	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	0,405		
18	271	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	4,680		
			"404A" 0,9*0,9*4+0,6*0,6*4		4,680		
19	271	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 07 b.7 Přípojka horkovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel: Ateliér-R s.r.o., Uhelná 27, Olomouc

Zpracoval: Ing.Jatí Jiří

Zhotovitel:

Datum: 8.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	562	562306030	<i>poklop hermeticky uzavřený odolávající zátěži 12,5 t + rám HDPE 600 x 600 x 60 mm</i>	kus	1,000		
21	562	562306130	<i>těsnění k poklopu 600 x 600</i>	kus	1,000		
22	562	562306230	<i>multifunkční klíč k poklopu 600 x 600</i>	kus	1,000		
23	271	871355211	D+M PVC chránička d=200 mm	kus	4,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,800		
			"osazeno v šachtě 404A" 0,9*2		1,800		
25	592	592174500	<i>obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm</i>	kus	2,000		

99 Přesun hmot

26	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	34,294		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

27	713	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	14,000		
28	631	631546071	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 76/60 mm</i>	m	14,000		
29	631	631546200	<i>páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m</i>	kus	1,000		
30	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770		

732 Ústřední vytápění - strojovny

31	731	732199100	Montáž orientačních štítků	sou bor	2,000		
32	354	354421100	<i>orientační štítek na potrubí</i>	kus	2,000		
33	731	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,520		

733 Ústřední vytápění - potrubí

34	731	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	5,000		
35	731	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	3,000		
36	731	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	14,000		
37	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	5,000		
38	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	14,000		
39	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190		

734 Ústřední vytápění - armatury

40	731	734101161	Kulový kohout přivařovací Vexve typ 100 DN 25	sou bor	3,000		
41	731	734101161	Kulový kohout přivařovací Vexve typ 100 DN 65	sou bor	2,000		

ROZPOČET

Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc

Objekt: SO 07 b.7 Přípojka horkovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel: Ateliér-R s.r.o., Uhelná 27, Olomouc

Zpracoval: Ing.Jatí Jiří

Zhotovitel:

Datum: 8.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

42	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

43	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	20,000		
44	132	132312531	Nosné ocelové konstrukce	t	0,020		
Hmotnost: 2,42 kg/m							
45	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,021		

783 Dokončovací práce - nátěry

46	783	783415250	Nátěry olejové potrubí do DN 100 jednonásobné, 1x email a základní	m	19,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

47	741	744731482	D+M komunikační kabel 2x TCEPKPFLE 10x0,8	m	420,000		
48	921	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	420,000		
			"zelená" 140		140,000		
			"oranžová" 280		280,000		
49	283	283234200	fólie výstražná zelená	m	140,000		
50	283	283234210	fólie výstražná oranžová	m	280,000		

23-M Montáže potrubí

51	923	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000		
52	923	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	140,000		
53	923	230230002	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80	m	140,000		
54	923	231001011	Montáž předizolovaného potrubí	kpl	1,000		
35% z ceny dodávky							
55	552	552711001	Dodávka předizolovaného potrubí dle nabídky	kpl	1,000		
Dodávka předizolovaného potrubí dle v.č. b.7.2, b.7.3, b.7.4 v délce trasy 70 m.							
56	923	231001013	RTG zkoušky svarů	kus	42,000		

Celkem