

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **PFB170084 FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO: 00098892

I. P. Pavlova 185/6

DIČ: CZ00098892

77900

Olomouc-Nová Ulice

Vypracoval:

Ing. Pavel Šebela

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	122 022 039,94
Základní DPH	21 %	25 624 628,00
Zaokrouhlení:		0,06

Cena celkem: **147 646 668,00**

V _____

dne

26.6.2018

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Lidická 75, 602 00 Brno

IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522


Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 2
---------	------------------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		122 022 039,94	0,00	122 022 039,94
<i>Ostatní a vedlejší náklady</i>				
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	8 074 184,21	0,00	8 074 184,21
<i>Stavební objekt</i>				
SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	107 594 655,37	0,00	107 594 655,37
01.01R	Soupis prací a dodávek final	107 594 655,37	0,00	107 594 655,37
<i>Inženýrský objekt</i>				
IO02	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	112 552,00	0,00	112 552,00
02.01	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	112 552,00	0,00	112 552,00
IO03a	Přípojka vody (pro přístavbu HOK)	62 631,00	0,00	62 631,00
03a.01	Přípojka vody (pro přístavbu HOK)	62 631,00	0,00	62 631,00
IO03b	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)	102 906,00	0,00	102 906,00
03b.01	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)	102 906,00	0,00	102 906,00
IO04	Přípojka NN	500 573,00	0,00	500 573,00
04.01	Přípojka NN	500 573,00	0,00	500 573,00
IO05	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů	438 564,00	0,00	438 564,00
05.01	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů	438 564,00	0,00	438 564,00
IO06	Sadové úpravy	141 460,00	0,00	141 460,00
06.01	Sadové úpravy	141 460,00	0,00	141 460,00
IO07	Doplnění a přeložka VO	211 241,16	0,00	211 241,16
07.01	Doplnění a přeložka VO	211 241,16	0,00	211 241,16
IO08	Chodníky a komunikace	2 819 129,20	0,00	2 819 129,20
08.01	Chodníky a komunikace	2 819 129,20	0,00	2 819 129,20
IO09	Přeložky kanalizací	798 890,00	0,00	798 890,00
09.01	Přeložky kanalizací	798 890,00	0,00	798 890,00
IO10	Přeložka vody	350 893,00	0,00	350 893,00
10.01	Přeložka vody	350 893,00	0,00	350 893,00
IO11	Přípojka horkovodu	63 677,00	0,00	63 677,00
11.01	Přípojka horkovodu	63 677,00	0,00	63 677,00
IO12	Přeložka horkovodu	750 684,00	0,00	750 684,00
12.01	Přeložka horkovodu	750 684,00	0,00	750 684,00

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 3
---------	------------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 077 486,73	0,00000
15	Roubení	HSV	121 500,00	4,32180
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	141 460,00	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	1 489 241,59	373,71519
22	Piloty	HSV	2 904 800,00	785,12000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	8 293 807,87	1 290,67387
33	Oplocení	HSV	162 387,90	17,45867
38	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	970 777,15	155,44132
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 567 963,49	1 249,69256
43	Schodiště	HSV	234 505,75	30,25430
5	Komunikace	HSV	3 412 046,77	819,69249
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	920 126,38	55,59268
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	3 994 150,28	88,71863
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 425 027,26	216,03533
64	Výplně otvorů	HSV	297 301,00	3,96687
8	Trubní vedení	HSV	2 242 233,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	609 633,79	33,18479
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	221 118,59	0,08801
96	Bourání konstrukcí	HSV	24 186,02	0,03960
98	Demolice	HSV	16 460,08	0,03833
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 744 271,02	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	624 425,75	7,12545
712	Povlakové krytiny	PSV	953 863,23	45,54670
713	Izolace tepelné	PSV	1 807 984,50	27,27939
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV	79 255,07	0,97280
720	Zdravotechnická instalace	PSV	5 729 507,00	0,00000
723	Vnitřní plynovod	PSV	3 023 293,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	7 427 589,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	43 207,98	1,28683
764	Konstrukce klempířské	PSV	219 493,73	3,16395
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 064 902,38	4,36700
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 279 333,32	35,87845
770	Konstrukce systémové z Alu profilů	PSV	4 194 272,11	10,44200
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	978 062,46	17,65936
776	Podlahy povlakové	PSV	1 865 568,36	7,26922
781	Obklady keramické	PSV	689 347,64	9,02884
783	Nátěry	PSV	19 466,18	0,05689
784	Malby	PSV	441 229,60	3,53401
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	PSV	7 199 844,00	0,00000
799	Ostatní	PSV	801 681,68	9,57275
M21	Elektromontáže	MON	10 450 787,16	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	7 572 359,00	0,00000
M23	Montáže potrubí	MON	1 118 873,00	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	7 515 175,00	0,00000
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON	1 810 000,00	0,00000
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON	5 144 507,00	0,00000
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON	1 084 500,00	0,00000
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON	426 420,00	6,18000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	512 422,91	0,00000

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 4	
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	6 228 184,21	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	1 846 000,00	0,00000
			122 022 039,94	5 313,39808

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.5
---------	-----------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO02**

Přípojka dešťové a splaškové kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
02.01	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	112 552,00
Základní DPH	21 %	23 635,92

Celkem s DPH

136 187,92

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.6
---------	-----------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	112 552,00
		112 552,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 7
Objekt:	IO02	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	
Soupis:	02.01	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1	8.01	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	112 552,00	112 552,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				112 552,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.8
---------	------------------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO03a**

Přípojka vody (pro přístavbu HOK)

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
03a.01	Přípojka vody (pro přístavbu HOK)	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	62 631,00
Základní DPH	21 %	13 152,51

Celkem s DPH

75 783,51

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.9
---------	-----------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	62 631,00
		62 631,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 10
Objekt:	IO03a	Přípojka vody (pro přístavbu HOK)	
Soupis:	03a.01	Přípojka vody (pro přístavbu HOK)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1		Přípojka vody (pro přístavbu HOK) celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	62 631,00	62 631,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				62 631,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.11
---------	------------------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO03b**

Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
03b.01	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	102 906,00
Základní DPH	21 %	21 610,26

Celkem s DPH

124 516,26

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.12
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	102 906,00
		102 906,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 13
Objekt:	IO03b	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)	
Soupis:	03b.01	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1	8.01	Přípojka vody (pro pavilon P, úprava trasy) celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	102 906,00	102 906,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				102 906,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.14
---------	------------------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO04**

Přípojka NN

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
04.01	Přípojka NN	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	500 573,00
Základní DPH	21 %	105 120,33

Celkem s DPH

605 693,33

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.15
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
M21	Elektromontáže	500 573,00
		500 573,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 16
Objekt:	IO04	Přípojka NN	
Soupis:	04.01	Přípojka NN	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	M21	Elektromontáže					
1		Přípojka NN celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	500 573,00	500 573,00	Vlastní
Celkem za:	M21.01	Elektromontáže				500 573,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.17
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO05**

Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
05.01	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	438 564,00
Základní DPH	21 %	92 098,44

Celkem s DPH

530 662,44

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.18
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
M21	Elektromontáže	438 564,00
		438 564,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 19
Objekt:	IO05	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů	
Soupis:	05.01	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: M21 Elektromontáže							
1	M21.01	Přípojky a přeložky slaboproudých rozvodů celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	438 564,00	438 564,00	Vlastní
Celkem za: M21 Elektromontáže						438 564,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.20
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO06**

Sadové úpravy

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
06.01	Sadové úpravy	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	141 460,00
Základní DPH	21 %	29 706,60

Celkem s DPH

171 166,60

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.21
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
18	Povrchové úpravy terénu	141 460,00
		141 460,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 22
Objekt:	IO06	Sadové úpravy	
Soupis:	06.01	Sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu					
1		Sadové úpravy celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	141 460,00	141 460,00	Vlastní
Celkem za:	18	Povrchové úpravy terénu				141 460,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.23
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO07**

Doplnění a přeložka VO

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
07.01	Doplnění a přeložka VO	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	211 241,16
Základní DPH	21 %	44 360,64

Celkem s DPH

255 601,80

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.24
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
M21	Elektromontáže	211 241,16
		211 241,16

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 25
Objekt:	IO07	Doplnění a přeložka VO	
Soupis:	07.01	Doplnění a přeložka VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: M21 Elektromontáže							
1		Doplnění a přeložka VO celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	211 241,16	211 241,16	Vlastní
Celkem za: M21.01		M21 Elektromontáže				211 241,16	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.26
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO08**

Chodníky a komunikace

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
08.01	Chodníky a komunikace	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	2 819 129,20
Základní DPH	21 %	592 017,13

Celkem s DPH

3 411 146,33

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.27
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
5	Komunikace	2 819 129,20
		2 819 129,20

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 28
Objekt:	IO08	Chodníky a komunikace	
Soupis:	08.01	Chodníky a komunikace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 5	Komunikace					
1	Chodníky a komunikace celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	*****	2 819 129,20	Vlastní
Celkem za: 5	Komunikace				2 819 129,20	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.29
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO09**

Přeložky kanalizací

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
09.01	Přeložky kanalizací	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	798 890,00
Základní DPH	21 %	167 766,90

Celkem s DPH

966 656,90

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.30
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	798 890,00
		798 890,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 31
Objekt:	IO09	Přeložky kanalizací	
Soupis:	09.01	Přeložky kanalizací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1		Přeložky kanalizací celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	798 890,00	798 890,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				798 890,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.32
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO10**

Přeložka vody

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
10.01	Přeložka vody	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	350 893,00
Základní DPH	21 %	73 687,53

Celkem s DPH

424 580,53

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.33
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	350 893,00
		350 893,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 34
Objekt:	IO10	Přeložka vody	
Soupis:	10.01	Přeložka vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1		Přeložka vody celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	350 893,00	350 893,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				350 893,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.35
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO11**

Přípojka horkovodu

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
11.01	Přípojka horkovodu	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	63 677,00
Základní DPH	21 %	13 372,17

Celkem s DPH

77 049,17

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.36
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	63 677,00
		63 677,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 37
Objekt:	IO11	Přípojka horkovodu	
Soupis:	11.01	Přípojka horkovodu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 8	Trubní vedení					
1	Přípojka horkovodu celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	63 677,00	63 677,00	Vlastní
Celkem za: 8	Trubní vedení				63 677,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.38
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **IO12**

Přeložka horkovodu

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
12.01	Přeložka horkovodu	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	750 684,00
Základní DPH	21 %	157 643,64

Celkem s DPH

908 327,64

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.39
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
8	Trubní vedení	750 684,00
		750 684,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 40
Objekt:	IO12	Přeložka horkovodu	
Soupis:	12.01	Přeložka horkovodu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	8	Trubní vedení					
1		Přeložka horkovodu celkem, dle samostatného profesního rozpočtu	kus	1,00000	750 684,00	750 684,00	Vlastní
Celkem za:	8	Trubní vedení				750 684,00	

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.41
---------	------------------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001-02**

Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01.01R	Soupis prací a dodávek final	540
		540

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	107 594 655,37
Základní DPH	21 %	22 594 877,63

Celkem s DPH

130 189 533,00

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č.42
---------	------------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	1 077 486,73
15	Roubení	121 500,00
2	Základy a zvláštní zakládání	1 489 241,59
22	Piloty	2 904 800,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 293 807,87
33	Oplocení	162 387,90
38	Dokončovací práce inženýrských staveb	970 777,15
4	Vodorovné konstrukce	7 567 963,49
43	Schodiště	234 505,75
5	Komunikace	592 917,57
61	Úpravy povrchů vnitřní	920 126,38
62	Úpravy povrchů vnější	3 994 150,28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 425 027,26
64	Výplně otvorů	297 301,00
94	Lešení a stavební výtahy	609 633,79
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	221 118,59
96	Bourání konstrukcí	24 186,02
98	Demolice	16 460,08
99	Staveništní přesun hmot	1 744 271,02
711	Izolace proti vodě	624 425,75
712	Povlakové krytiny	953 863,23
713	Izolace tepelné	1 807 984,50
714	Izolace akustické a protitřesové	79 255,07
720	Zdravotechnická instalace	5 729 507,00
723	Vnitřní plynovod	3 023 293,00
730	Ústřední vytápění	7 427 589,00
762	Konstrukce tesařské	43 207,98
764	Konstrukce klempířské	219 493,73
766	Konstrukce truhlářské	1 064 902,38
767	Konstrukce zámečnické	3 279 333,32
770	Konstrukce systémové z Alu profilů	4 194 272,11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	978 062,46
776	Podlahy povlakové	1 865 568,36
781	Obklady keramické	689 347,64
783	Nátěry	19 466,18
784	Malby	441 229,60
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	7 199 844,00
799	Ostatní	801 681,68
M21	Elektromontáže	9 300 409,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	7 572 359,00
M23	Montáže potrubí	1 118 873,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	7 515 175,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 810 000,00
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	5 144 507,00
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	1 084 500,00
M43	Montáže ocelových konstrukcí	426 420,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	512 422,91

107 594 655,37

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 43
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 1 Zemní práce							
1	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	242,00000	31,30	7 574,60	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	veškeré bilance dle výkresu D.1.1.1: 242,0		242,00000			
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živických, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	242,00000	41,30	9 994,60	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 1: 242,00000		242,00000			
3	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	242,00000	39,00	9 438,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 1: 242,00000		242,00000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	87,70000	83,90	7 358,03	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	okolo stáv. zpev. plochy: 87,7		87,70000			
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	158,80000	81,10	12 878,68	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	veškeré bilance dle výkresu D.1.1.21: 158,8		158,80000			
6	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1 511,79800	107,50	162 518,29	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	veškeré bilance dle výkresu D.1.1.1: výkop: 1508,324 výkop pro podsyp: 3,474		1 508,32400 3,47400			
7	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	755,89900	20,50	15 495,93	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 6: 1511,79800*0,5		755,89900			
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2 385,37800	94,80	226 133,83	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	na mezideponii a zpět: Položka pořadí 14: 1074,11400*2 Položka pořadí 12: 118,57500*2		2 148,22800 237,15000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	319,10900	261,00	83 287,45	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	zbylá zemina: Položka pořadí 6: 1511,79800 Položka pořadí 14: 1074,11400*-1 Položka pořadí 12: 118,57500*-1		1 511,79800 -1 074,11400 -118,57500			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 44
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 9: 319,10900*5	m3	1 595,54500	20,60	32 868,23	RTS 18/ I
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: z mezideponie: Položka pořadí 14: 1074,11400 Položka pořadí 12: 118,57500	m3	1 192,68900	221,50	264 180,61	RTS 18/ I
12	171102103R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, Výkaz výměr: 118,575	m3	118,57500	71,50	8 478,11	RTS 18/ I
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Výkaz výměr: na skládku a mezideponii: Položka pořadí 6: 1511,79800	m3	1 511,79800	15,50	23 432,87	RTS 18/ I
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz výměr: veškeré bilance dle výkresu D.1.1.1: 1074,114	m3	1 074,11400	109,00	117 078,43	RTS 18/ I
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: dna výkopů: 610,0	m2	610,00000	11,90	7 259,00	RTS 18/ I
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: Položka pořadí 9: 319,10900	m3	319,10900	280,50	89 510,07	RTS 18/ I
Celkem za: 1		Zemní práce				1 077 486,73	

Díl: 15		Roubení					
17	15.01	Pažení výkopů pro provedení kanálu potrubní pošty - uvažovány pažící boxy, dle zvyklostí realizační firmy, norem a technol. předpisů Výkaz výměr: do CN promítnout kompl. náklady, montáž, demontáž, nájemné, amortizace, přesuny apd.: pro technol. kanál 1PP: celková délka: 45,0	bm	45,00000	2 700,00	121 500,00	Vlastní
Celkem za: 15		Roubení				121 500,00	

Díl: 2 **Základy a zvláštní zakládání**

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 45
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
18	271531113R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	21,13145	1 364,00	28 823,30	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod podkladní beton (zákl. desky) s přesahem 10%: suterén: 0,1*6,74*9,65*1,1 pod 1NP: 0,1*15,97*4,9*1,1 -0,1*2,65*4,555 pod výtahy: 0,1*2,95*4,855*1,1 pod 1NP osa G-H: 0,1*6,735*6,75*1,1		7,15451 8,60783 -1,20708 1,57545 5,00074			
19	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže	m3	32,61918	2 560,00	83 505,10	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	suterén: 0,2*6,74*9,65 pod 1NP: 0,15*15,97*4,9 -0,15*2,65*4,555 pod výtahy: 0,2*2,95*4,855 pod 1NP osa G-H: 0,15*6,735*6,75		13,00820 11,73795 -1,81061 2,86445 6,81919			
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	22,14600	694,00	15 369,32	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	suterén: 0,2*(6,74*2+9,65*2) pod 1NP: 0,15*(15,97*2+4,9*2) 0,15*(2,65*2+4,555*2) pod výtahy: 0,2*(2,95*2+4,855*2) pod 1NP osa G-H: 0,15*(6,735*2+6,75*2)		6,55600 6,26100 2,16150 3,12200 4,04550			
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	22,14600	107,50	2 380,70	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 20: 22,14600		22,14600			
22	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	21,30000	33 710,00	718 023,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle výkresu č.37 výztuž základů: 21,3 zahrnuje i výztuž pasů, patek, OS apod. dle PD !:		21,30000			
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	5,80000	31 850,00	184 730,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle výkresu č.37 výztuž základů: 5,8		5,80000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 46
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
24	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže XC2	m3	41,83470	2 845,00	119 019,72 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ZP1-0: 0,805*0,3*79,0		19,07850		
		ZP2-0: 1,1*0,3*20,0		6,60000		
		ZP3-0: 1,1*0,6*6,75		4,45500		
		ZP4-0: 1,0*0,9*4,375		3,93750		
		pod OP2-0: 0,25*0,8*2,081*2		0,83240		
		pod OP5-0: 0,25*0,8*(8,44+8,29+6,54+7,05)		6,06400		
		pod schodiště: 1,05*0,28*2,95		0,86730		
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	218,22600	510,00	111 295,26 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ZP1-0: 0,805*2*79,0		127,19000		
		ZP2-0: 1,1*2*20,0		44,00000		
		ZP3-0: 1,1*2*6,75		14,85000		
		ZP4-0: 1,0*2*4,375		8,75000		
		pod OP2-0: 0,25*2*2,081*2		2,08100		
		pod OP5-0: 0,25*2*(8,44+8,29+6,54+7,05)		15,16000		
		pod schodiště: 1,05*2*2,95		6,19500		
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Výkaz výměr: Položka pořadí 25: 218,22600	m2	218,22600	107,50	23 459,30 RTS 18/ I
27	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže XC2	m3	17,68500	2 845,00	50 313,83 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hlavice H1: 1,0*1,0*1,0*11		11,00000		
		hlavice H2: 0,955*1,0*1,0*7		6,68500		
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	70,74000	510,00	36 077,40 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hlavice H1:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 47
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	1,0*1,0*4*11		44,00000			
	hlavice H2: 0,955*1,0*4*7		26,74000			
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	70,74000	107,50	7 604,55 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 28: 70,74000		70,74000		
30	278361821R00	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 1 z betonářské oceli	t	0,76500	25 140,00	19 232,10 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 31: 5,10000*0,15		0,76500		
31	278381541R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 1	m3	5,10000	4 165,00	21 241,50 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pod VZT jednotky: 34,0*0,15		5,10000		
32	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže	m3	3,10086	2 885,00	8 945,98 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	XC2 stěny dojezdu výtahových šachet: 0,805*0,2*(2,65*3+4,855*2) šachta navazující na pasy: 0,805*0,2*(0,8*2)		2,84326 0,25760		
33	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	31,00860	480,00	14 884,13 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, stěny dojezdu výtahových šachet: 0,805*2*(2,65*3+4,855*2) šachta navazující na pasy: 0,805*2*(0,8*2)		28,43260 2,57600		
34	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	31,00860	205,50	6 372,27 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 33: 31,00860		31,00860		
35	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	12,48820	3 040,00	37 964,13 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod tunel 1PP: 0,1*2,0*45,2 pod OP2-0: 0,1*1,0*2,081*2 pod OP5-0: 0,1*1,0*(8,44+8,29+6,54+7,05)		9,04000 0,41620 3,03200		
Celkem za:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 489 241,59

Díl:	22	Piloty	
36	22.01	Pilota vrtaná pr.900mm ŽB C30/37 XC2, výztuž armokoš 10505, vč. odvozu a uložení zeminy, kompletní provedení	bm 472,00000 5 150,00 2 430 800,00 Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 48
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1-7: 17,0*7		119,00000			
		8-16,51: 12,5*10		125,00000			
		17-24: 12,5*8		100,00000			
		24-32: 8,0*9		72,00000			
		44-50: 8,0*7		56,00000			
37	22.02	Pilota vrtaná pr.600mm ŽB C30/37 XC2, výztuž armokoš 10505, vč. odvozu a uložení zeminy, kompletní provedení	bm	120,00000	3 950,00	474 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	32-43: 10,0*12		120,00000			
Celkem za:	22	Piloty				2 904 800,00	

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
38	310239211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,09485	4 895,00	5 359,29	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	0,9*2,02*0,45		0,81810			
		0,9*2,05*0,15		0,27675			
39	311237123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel prostupu tepla U = 1,12 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	142,78300	727,00	103 803,24	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	obvodová stěna technické místnosti: (9,97*2+22,64*2-3,0)*2,35		146,21700			
		-1,7*2,02		-3,43400			
40	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, XC2	m3	354,65493	3 135,00	1 111 843,21	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	OP2-0: (1,2+2,85)/2*0,2*2,081*2		1,68561			
		OP5-0: 0,55*0,2*8,44		0,92840			
		1,1*0,2*8,29		1,82380			
		1,3*0,2*6,54		1,70040			
		1,6*0,2*7,05		2,25600			
		MS1-0 v.č.19: 3,65*0,2*33,0		24,09000			
		MS1-1 až MS1-4: 11,75*0,2*36,39		85,51650			
		-1,86*0,2*(4,07+7,5+1,65+3,4+5,75+4,5)		-9,99564			
		-1,86*0,2*(6,15+13,25+5,3+5,55)		-11,25300			
		-1,86*0,2*(8,9+7,45+6,25+7,75)		-11,29020			
		MS4-1 až MS4-4: 3,51*0,2*(5,55+1,19+4,86+1,0+3,7+6,93)		16,30746			
		-0,2*1,0*2,395		-0,47900			
		11,75*0,2*36,39		85,51650			
		-0,2*1,86*9,3*3		-10,37880			
		-0,2*2,23*3,15*3		-4,21470			
		-0,2*9,05*1,82		-3,29420			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 49
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.	
	MS9-1 až MS9-4:						
	12,0*0,2*16,45		39,48000				
	-0,2*1,9*11,1		-4,21800				
	-0,2*1,88*11,1		-4,17360				
	MS9-1 v ose 2:						
	3,76*0,2*15,7		11,80640				
	-0,2*2,99*3,15		-1,88370				
	-0,2*2,39*1,7		-0,81260				
	MS2-1 až MS2-4:						
	(14,275+0,245+0,756)*0,2*16,45		50,25804				
	-0,2*2,4*1,08		-0,51840				
	-0,2*2,76*2,45*3		-4,05720				
	VÝTAH V1:						
	(14,275+0,245+0,335)*0,2*(2,95*3+2,2+2,05)		38,92010				
	MS7-1:						
	3,76*0,2*16,45		12,37040				
	-0,2*2,42*1,76		-0,85184				
	MS8-1 až MS8-4:						
	3,76*0,2*3,53		2,65456				
	(3,6*2+3,56)*0,2*4,68		10,07136				
	MS3-1:						
	(2,34+1,42)*0,2*6,44		4,84288				
	-0,2*2,34*1,7		-0,79560				
	MS10-1:						
	3,51*0,2*46,5		32,64300				
41	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení	m2	3 642,92530	480,00	1 748 604,14	RTS 18/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
Výkaz výměr:	OP2-0:						
	(1,2+2,85)/2*2*0,81*2		16,85610				
	OP5-0:						
	0,55*2*8,44		9,28400				
	1,1*2*8,29		18,23800				
	1,3*2*6,54		17,00400				
	1,6*2*7,05		22,56000				
	MS1-0 v.č.19:						
	3,65*2*33,0		240,90000				
	MS1-1 až MS1-4:						
	11,75*2*36,39		855,16500				
	-1,86*2*(4,07+7,5+1,65+3,4+5,75+4,5)		-99,95640				
	0,2*(1,86*6+4,07+7,5+1,65+3,4+5,75+4,5)*2		15,21200				
	-1,86*2*(6,15+13,25+5,3+5,55)		-112,53000				
	0,2*(1,86*4+6,15+13,25+5,3+5,55)*2		15,07600				
	-1,86*2*(8,9+7,45+6,25+7,75)		-112,90200				
	0,2*(1,86*4+8,9+7,45+6,25+7,75)*2		15,11600				
	MS4-1 až MS4-4:						
	3,51*2*(5,55+1,19+4,86+1,0+3,7+6,93)		163,07460				
	-2*1,0*2,395+0,2*(1,0*2+2,4*2)		-3,43000				
	11,75*2*36,39		855,16500				
	-2*1,86*9,3*3+0,2*(1,86*2+9,3*2)*3		-90,39600				
	-2*2,23*3,15*3+0,2*(2,23*2+3,15*2)*3		-35,69100				
	-2*9,05*1,82+0,2*(9,05*2+1,82*2)		-28,59400				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 50
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	MS9-1 až MS9-4: 12,0*2*16,45 -2*1,9*11,1+0,2*(1,9*2+11,1*2) -2*1,88*11,1+0,2*(1,88*2+11,1*2)		394,80000 -36,98000 -36,54400			
	MS9-1 v ose 2: 3,76*2*15,7 -2*2,99*3,15+0,2*(2,99*2+3,15*2) -2*2,39*1,7+0,2*(2,39*2+1,7*2)		118,06400 -16,38100 -6,49000			
	MS2-1 až MS2-4: (14,275+0,245+0,756)*2*16,45 -2*2,4*1,08+0,2*(2,4*2+1,08*2) -2*2,76*2,45*3+0,2*(2,76*2+2,45*2)*3		502,58040 -3,79200 -34,32000			
	VÝTAH V1: (14,275+0,245+0,335)*2*(2,95*3+2,2+2,05)		389,20100			
	MS7-1: 3,76*2*16,45 -2*2,42*1,76+0,2*(2,42*2+1,76*2)		123,70400 -6,84640			
	MS8-1 až MS8-4: 3,76*2*3,53 (3,6*2+3,56)*2*4,68		26,54560 100,71360			
	MS3-1: (2,34+1,42)*2*6,44 -2*2,34*1,7+0,2*(2,34*2+1,7*2)		48,42880 -6,34000			
	MS10-1: 3,51*2*46,5		326,43000			
42	311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkaz výměr: Položka pořadí 41: 3642,92530	m2	3 642,92530	205,50	748 621,15	RTS 18/ I
43	311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Výkaz výměr: v.č.21: 11,52 v.č.22: 2,52 v.č.23: 6,85 v.č.25: 2,57 v.č.26: 2,15 v.č.30: 2,22 v.č.31: 0,89	t	28,72000	31 680,00	909 849,60	RTS 18/ I
44	311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) Výkaz výměr: v.č.19: 3,355 v.č.20: 12,5 v.č.21: 5,2 v.č.22: 4,1 v.č.23: 0,65 v.č.24: 1,5 v.č.25: 0,29 v.č.26: 0,235 v.č.30: 0,265	t	28,25000	34 210,00	966 432,50	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 51
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	v.č.31: 0,155		0,15500			
45	317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: O/11: 2	kus	2,00000	304,50	609,00	RTS 18/ I
46	317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: O/09: 9	kus	9,00000	377,00	3 393,00	RTS 18/ I
47	317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: O/12: 2	kus	2,00000	529,00	1 058,00	RTS 18/ I
48	317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: O/08: 2	kus	2,00000	759,00	1 518,00	RTS 18/ I
49	317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: O/14: 2	kus	2,00000	932,00	1 864,00	RTS 18/ I
50	317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Výkaz výměr: do stáv. zdiva: 1NP: 0,01111*1,2*(3+2+3)	t	0,10656	30 410,00	3 240,49	RTS 18/ I
51	330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, beton C40/50 XC1 Výkaz výměr: beton C40/50 XC1: S1-1: 0,4*0,4*3,7*13 S1-2: 0,3*0,3*3,6*10 S1-3: 0,3*0,3*3,35*8 S1-4: 0,3*0,3*3,3*9	m3	16,02100	3 735,00	59 838,44	RTS 18/ I
52	331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Výkaz výměr: S1-1: 0,4*4*3,7*13 S1-2: 0,3*4*3,6*10 S1-3: 0,3*4*3,35*8 S1-4: 0,3*4*3,3*9	m2	187,96000	516,00	96 987,36	RTS 18/ I
53	331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Výkaz výměr: Položka pořadí 52: 187,96000	m2	187,96000	100,00	18 796,00	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 52
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
54	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. Výkaz výměr: v.č.40: 3,2	t	3,20000	36 170,00	115 744,00	RTS 18/ I
55	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení Výkaz výměr: 1NP: 0,9*2,05 1,84500 zazdění pouzdra: 0,9*2,02 1,81800 zazdění pouzdra: 0,9*2,05 1,84500 pro montážní otvor VZT 2NP: 0,8*1,8 1,44000	m2	6,94800	818,00	5 683,46	RTS 18/ I
56	342012122R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Výkaz výměr: nástěný hydrant: 3,28*(1,2+0,2*2) 5,24800	m2	5,24800	791,00	4 151,17	RTS 18/ I
57	342012322RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Výkaz výměr: 2NP: 3,35*(4,1+6,6+1,95) 42,37750 -2,1*0,8 -1,68000 -2,1*1,6 -3,36000 3,35*(1,8*2+5,9*4) 91,12000 Mezisoučet: 128,45750 3NP: 3,35*(2,75+2,15+6,6*2+1,95+4,4*2+1,95*3) 116,24500 -2,1*1,5 -3,15000 -2,1*0,9*2 -3,78000 Mezisoučet: 109,31500 4NP: 3,31*(6,6*4+2,0+1,9+4,475+4,32+6,0+0,3+0,2*2) 151,58145 -2,1*0,8*3 -5,04000 -2,1*0,7 -1,47000 3,31*(2,25+6,9*2+2,25+2,55+0,2*2) 70,33750 -2,1*1,5 -3,15000 3,31*(9,6*2+8,1+1,25+2,22) 101,84870 -2,1*1,6 -3,36000 Mezisoučet: 310,74765	m2	548,52015	973,00	533 710,11	RTS 18/ I
58	342013122RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Výkaz výměr: 1NP:	m2	425,56125	1 097,00	466 840,69	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 53
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		3,26*(4,15+3,2)		23,96100			
		-1,97*1,8		-3,54600			
		výtahy: 3,26*(2,05+2,2)		13,85500			
		-2,24*1,38*2		-6,18240			
		pod mezípodestou:					
		2,2*1,8		3,96000			
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>32,04760</i>			
		2NP:					
		3,35*0,6		2,01000			
		3,35*(2,4+0,2*2+10,89)		45,86150			
		O.2.11: -1,15*3,9		-4,48500			
		-2,1*0,9*2		-3,78000			
		-2,1*0,8		-1,68000			
		3,35*(1,75*3+1,78*2+3,55+4,98+1,12+0,7*2)		66,53100			
		-2,1*0,7*7		-10,29000			
		výtahy: 3,26*(2,05+2,2)		13,85500			
		-2,24*1,38*2		-6,18240			
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>101,84010</i>			
		3NP:					
		3,35*(2,21+4,57+2,75+4,35+6,9+2,15*3)		91,22050			
		-2,1*0,8*6		-10,08000			
		-2,1*0,7		-1,47000			
		-2,1*0,9		-1,89000			
		3,35*(0,55+3,37+1,75*3+5,1+3,55+1,78+3,1)		76,04500			
		-2,1*0,7*7		-10,29000			
		3,35*(2,75*2+0,7*3+0,6*2+3,3*2)		51,59000			
		-1,15*2,6		-2,99000			
		výtahy: 3,26*(2,05+2,2)		13,85500			
		-2,24*1,38*2		-6,18240			
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>199,80810</i>			
		4NP:					
		3,31*(0,55+2,0+3,65*3+1,68+1,7*3+3,1+0,9+1,25)		84,50430			
		-2,1*0,7*4		-5,88000			
		-2,1*0,8*3		-5,04000			
		3,31*(1,135+2,07)		10,60855			
		výtahy: 3,26*(2,05+2,2)		13,85500			
		-2,24*1,38*2		-6,18240			
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>91,86545</i>			
59	342013322RT3	Příčky z desek sádkartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 90	m2	787,62770	1 192,00	938 852,22	RTS 18/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.					
	Výkaz výměr:	2NP:					
		3,35*(1,9+0,2*2)		7,70500			
		-2,1*0,9		-1,89000			
		3,35*(3,6+2,95+6,6+5,9)		63,81750			
		-2,1*0,7*2		-2,94000			
		vysokopevnostní-dvojitě opláštění chodby:					
		3,35*(6,6*3+17,78+3,48+4,95+4,4+1,9)		175,23850			
		-2,1*0,9*4		-7,56000			
		-2,1*1,6		-3,36000			
		-2,1*0,8		-1,68000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 54
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.	
	3,35*(6,15+16,0+2,93)		84,01800				
	-2,1*0,8		-1,68000				
	-2,1*0,9*7		-13,23000				
	<i>Mezisoučet:</i>		298,43900				
	3NP:						
	3,35*(2,75+3,55+2,8)		30,48500				
	-2,1*0,7*2		-2,94000				
	vysokopevnostní-dvojitě opláštění chodby:						
	3,35*(24,61+15,02)		132,76050				
	-2,1*0,8*3		-5,04000				
	-2,1*0,9		-1,89000				
	-2,1*1,1		-2,31000				
	-2,1*1,6		-3,36000				
	3,35*(6,1+1,95+4,55+1,95)		48,74250				
	-2,1*0,9		-1,89000				
	-2,1*0,8		-1,68000				
	3,35*(2,35+6,2+3,37+7,94)		66,53100				
	-2,1*0,9		-1,89000				
	-2,1*1,1		-2,31000				
	<i>Mezisoučet:</i>		255,20900				
	4NP:						
	3,31*5,4		17,87400				
	vysokopevnostní-dvojitě opláštění chodby:						
	3,31*(2,62+15,62+6,9)		83,21340				
	-2,1*1,6		-3,36000				
	-2,1*0,8*4		-6,72000				
	3,31*(2,8+11,35+22,18)		120,25230				
	-2,1*0,9		-1,89000				
	-2,1*0,8*7		-11,76000				
	-2,1*1,6		-3,36000				
	-2,1*0,7		-1,47000				
	3,31*16,0		52,96000				
	-2,1*0,8*3		-5,04000				
	-2,1*1,6*2		-6,72000				
	<i>Mezisoučet:</i>		233,97970				
60	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	144,63560	33,00	4 772,97	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	místnosti s mokrým provozem (na celou výšku příčky):					
		plocha 2x (pro dvojitě opláštěné kce):					
		3NP:					
		103180: 3,35*(2,15+2,2*2)*2		43,88500			
		-2,1*0,8*4		-6,72000			
		-2,1*0,7*2		-2,94000			
		<i>Mezisoučet:</i>		34,22500			
		4NP:					
		104190: 3,31*(2,0*4)*2		52,96000			
		-2,1*0,7*2		-2,94000			
		104050: 3,31*(3,1*2+3,43)*2		63,75060			
		-2,1*0,8*2		-3,36000			
		<i>Mezisoučet:</i>		110,41060			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 55
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
61	342247123R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Výkaz výměr: 1NP: u schodiště: 1,9*1,5+(1,9+3,55)/2*3,0+3,55*2,2 elektrorozvodna: 3,55*2,7-0,9*2,1	m2	26,53000	570,00	15 122,10	RTS 18/ I
				18,83500			
				7,69500			
62	345321616R00	Beton zídek železový třídy C 30/37 zídka parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže), Výkaz výměr: AT1-5: 0,58*0,15*45,5 AT2-5: 0,58*0,15*20,0	m3	5,69850	3 350,00	19 089,98	RTS 18/ I
				3,95850			
				1,74000			
63	345351101R00	Bednění zídka plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zařízení parapetních, atikových, zábradelních zídka, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, Výkaz výměr: AT1-5: 0,58*2*45,5 AT2-5: 0,58*2*20,0	m2	75,98000	401,00	30 467,98	RTS 18/ I
				52,78000			
				23,20000			
64	345351102R00	Bednění zídka plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění parapetních, atikových, zábradelních zídka, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících, Výkaz výměr: Položka pořadí 63: 75,98000	m2	75,98000	170,00	12 916,60	RTS 18/ I
				75,98000			
65	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, Výkaz výměr: do stáv. zdíva: 1NP: 0,12*1,2*(3+2+3)	m2	1,15200	834,00	960,77	RTS 18/ I
				1,15200			
66	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, Výkaz výměr: do stáv. zdíva: 1NP: 1,0*1,2*3	m2	3,60000	371,50	1 337,40	RTS 18/ I
				3,60000			
67	347016131R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost EI 15 Výkaz výměr: instalační předstěny: 1NP: 101030: 3,46*(0,3*2+1,2) Mezisoučet: 2NP: 102100: 3,33*3,08 102090: 1,2*1,5+0,2*1,5 102110: 1,2*0,7+0,2*0,7 102150: 1,2*1,0+0,2*1,0 102070: 1,2*1,0+0,2*1,0 102060: 1,2*1,0+0,2*1,0+0,2*1,2+3,33*2,37	m2	119,68360	519,00	62 115,79	RTS 18/ I
				6,22800			
				6,22800			
				10,25640			
				2,10000			
				0,98000			
				1,40000			
				1,40000			
				9,53210			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 56
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.	
	<i>Mezisoučet:</i>		25,66850				
	3NP:						
	103200: 1,2*1,0+0,2*1,0		1,40000				
	103160: 1,2*0,95+0,2*0,95		1,33000				
	103130: 1,2*0,8+0,2*0,8+0,2*1,2		1,36000				
	103050: 1,2*1,5+0,2*1,5		2,10000				
	103110: 1,2*0,95+0,2*0,95		1,33000				
	103070: 1,2*0,7+0,2*0,7		0,98000				
	103060: 3,33*3,08		10,25640				
	103030: 1,2*0,95+0,2*0,95		1,33000				
	103150: 3,33*(1,95+2,6)		15,15150				
	<i>Mezisoučet:</i>		35,23790				
	4NP:						
	104170: 1,2*1,17+0,2*1,17		1,63800				
	104190: 1,2*0,5+0,2*0,5+0,5*1,2*2		1,90000				
	104080: 1,2*2,2+0,2*2,2+3,31*0,15		3,57650				
	104081: 1,2*0,9+0,2*0,9		1,26000				
	104310: (1,2*0,9+0,2*0,9)*2		2,52000				
	104050: 3,29*2,43		7,99470				
	104040: 1,2*0,9+0,2*0,9		1,26000				
	104060: 3,29*(2,25+2,6)		15,95650				
	<i>Mezisoučet:</i>		36,10570				
	předstěna u vyvol. systému a hydrantu:						
	2NP: 3,33*1,95		6,49350				
	<i>Mezisoučet:</i>		6,49350				
	předstěna u hydrantu:						
	2NP: 3,33*(0,8+0,2)		3,33000				
	3NP: 3,33*(0,8+0,2)		3,33000				
	4NP: 3,29*(0,8+0,2)		3,29000				
	<i>Mezisoučet:</i>		9,95000				
68	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	338,66580	568,00	192 362,17	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	plný SDK podhled:					
		2NP:					
		102280: 3,48*2,5+1,2*6,57+1,2*7,6		25,70400			
		102270: 0,6*3,33*2		3,99600			
		102050: 0,6*10,06*2		12,07200			
		102030: 0,6*(4,0+4,7)		5,22000			
		102281: 3,2*8,17		26,14400			
		102170+180+190+200+210+220:					
		0,6*5,9*2+0,6*1,96*2+0,6*2,56*6+0,6*2,46*2+0,6*2,03*2		24,03600			
		<i>Mezisoučet:</i>		97,17200			
		3NP:					
		103230: 2,62*2,5+1,2*6,75		14,65000			
		103290+270+300: 0,6*(3,53*2+2,92*2+2,81*2)		11,11200			
		103260: 0,6*(14,83+17,9)		19,63800			
		103240: 0,6*5,4		3,24000			
		103250: 0,6*(8,67+6,6+7,94)		13,92600			
		103280: 0,6*2,35*2		2,82000			
		103231: 3,2*8,17		26,14400			
		<i>Mezisoučet:</i>		91,53000			
		4NP:					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 57
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	104240+241: 0,6*7,01*2		8,41200			
	104140+130: 0,6*(3,76+2,87)*2		7,95600			
	104160+150: 0,6*(2,82+3,11)*2		7,11600			
	104210+200: 0,6*(2,36+2,72)*2		6,09600			
	104220: 0,6*3,73*2+0,9*2,2		6,45600			
	104120: 2,5*2,65+1,13*1,0+1,2*3,9		12,43500			
	104290: 17,74		17,74000			
	104260: 0,6*9,6*2+1,2*3,35		15,54000			
	104250: 0,6*9,6*2+1,2*3,2		15,36000			
	<i>Mezisoučet:</i>		97,11100			
	čela a svislé části podhledů:					
	2NP:					
	102280: 0,4*(2,5+6,57+7,6)		6,66800			
	102270: 0,15*3,33*2		0,99900			
	102050: 0,15*10,06*2		3,01800			
	102030: 0,15*(4,0+4,7)		1,30500			
	102160: 0,47*4,39		2,06330			
	102170-220: 0,15*(4,7*2+1,96*2+2,56*6+2,46*2+2,03*2)		5,64900			
	<i>Mezisoučet:</i>		19,70230			
	3NP:					
	103230: 0,4*(2,5+6,75)		3,70000			
	103290+270+300: 0,15*(3,53+2,92+2,81)		1,38900			
	103260: 0,15*(14,83+17,9)		4,90950			
	103240+250+280: 0,15*(5,4+8,67+6,6+7,94+2,35*2)		4,99650			
	<i>Mezisoučet:</i>		14,99500			
	4NP:					
	104120: 0,4*(2,5+3,9)+0,3*1,13		2,89900			
	104240+241: 0,15*7,01*2		2,10300			
	104140+130: 0,15*(3,76+2,87)*2		1,98900			
	104160+150: 0,15*(2,82+3,11)*2		1,77900			
	104210+200: 0,15*(2,36+2,72)*2		1,52400			
	104220: 0,15*3,73*2		1,11900			
	104260+250: 0,15*(9,6*4+3,35+3,2)		6,74250			
	<i>Mezisoučet:</i>		18,15550			
69	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	163,39350	233,00	38 070,69 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	drobné plochy, členitosti, lemy, čela: plný SDK podhled:				
	2NP:					
	102270: 0,6*3,33*2		3,99600			
	102030: 0,6*(4,0+4,7)		5,22000			
	102281: 3,2*8,17		26,14400			
	102170+180+190+200+210+220: 0,6*5,9*2+0,6*1,96*2+0,6*2,56*6+0,6*2,46*2+0,6*2,03*2		24,03600			
	<i>Mezisoučet:</i>		59,39600			
	3NP:					
	103290+270+300: 0,6*(3,53*2+2,92*2+2,81*2)		11,11200			
	103240: 0,6*5,4		3,24000			
	103280: 0,6*2,35*2		2,82000			
	<i>Mezisoučet:</i>		17,17200			
	4NP:					
	104240+241: 0,6*7,01*2		8,41200			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 58
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	104140+130: 0,6*(3,76+2,87)*2		7,95600			
	104160+150: 0,6*(2,82+3,11)*2		7,11600			
	104210+200: 0,6*(2,36+2,72)*2		6,09600			
	104220: 0,6*3,73*2+0,9*2,2		6,45600			
	<i>Mezisoučet:</i>		36,03600			
	čela a svislé části podhledů:					
	2NP:					
	102280: 0,4*(2,5+6,57+7,6)		6,66800			
	102270: 0,15*3,33*2		0,99900			
	102050: 0,15*10,06*2		3,01800			
	102030: 0,15*(4,0+4,7)		1,30500			
	102170-220: 0,15*(4,7*2+1,96*2+2,56*6+2,46*2+2,03*2)		5,64900			
	<i>Mezisoučet:</i>		17,63900			
	3NP:					
	103230: 0,4*(2,5+6,75)		3,70000			
	103290+270+300: 0,15*(3,53+2,92+2,81)		1,38900			
	103260: 0,15*(14,83+17,9)		4,90950			
	103240+250+280: 0,15*(5,4+8,67+6,6+7,94+2,35*2)		4,99650			
	<i>Mezisoučet:</i>		14,99500			
	4NP:					
	104120: 0,4*(2,5+3,9)+0,3*1,13		2,89900			
	104240+241: 0,15*7,01*2		2,10300			
	104140+130: 0,15*(3,76+2,87)*2		1,98900			
	104160+150: 0,15*(2,82+3,11)*2		1,77900			
	104210+200: 0,15*(2,36+2,72)*2		1,52400			
	104220: 0,15*3,73*2		1,11900			
	104260+250: 0,15*(9,6*4+3,35+3,2)		6,74250			
	<i>Mezisoučet:</i>		18,15550			
70	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	10,05000	763,00	7 668,15 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	opláštění rozvodů:				
		2NP:				
		3,35*2		6,70000		
		3NP:				
		3,35		3,35000		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,05000		
71	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	16,67000	1 003,00	16 720,01 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	opláštění rozvodů:				
		1NP:				
		3,35		3,35000		
		3,27		3,27000		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,62000		
		2NP:				
		2*3,35		6,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,70000		
		3NP:				
		3,35		3,35000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,35000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 59
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
72	Detail napojení SDK příčky na proskl. fasádu nebo otvorový fasádní prvek - D+M	bm	4,67500	1 400,00	6 545,00	Vlastní
311,01	Výkaz výměr:					
	2NP:					
	0,15*2		0,30000			
	0,125*4		0,50000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>0,80000</i>			
	3NP:					
	0,1*3		0,30000			
	0,125*3		0,37500			
	0,15*2		0,30000			
	0,25*9		2,25000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>3,22500</i>			
	4NP:					
	0,125*4		0,50000			
	0,15*1		0,15000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>0,65000</i>			
73	595920030R deska sádrokartonová stavební protipožární; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm	m2	-369,38400	75,30	-27 814,62	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:					
	odpočet u příčky se záměnou vrchní desky do v. 1,2m za vysokopevnostní desky:					
	Položka pořadí 74: 369,38400*-1		-369,38400			
74	595920389R deska sádrokartonová stavební akustická, se zvýšenou pevností; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm	m2	369,38400	180,50	66 673,81	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:					
	vysokopevnostní deska do 1,2m u vybraných příček (v chodbách):					
	dvojitě opláštění (2x):					
	2NP:					
	102280: 1,2*(17,78+6,6*2+3,48+4,95+6,15+16,0+2,93)*2		154,77600			
	-1,2*0,9*22		-23,76000			
	-1,2*1,6*2		-3,84000			
	-1,2*0,8*4		-3,84000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>123,33600</i>			
	3NP:					
	103230: 1,2*(24,61+15,02+1,95+3,37+6,2+2,35)*2		128,40000			
	-1,2*0,8*8		-7,68000			
	-1,2*0,9*6		-6,48000			
	-1,2*1,6*2		-3,84000			
	-1,2*1,1*4		-5,28000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>105,12000</i>			
	4NP:					
	104120: 1,2*(2,62+15,62+6,9+2,55+2,3+22,18)*2		125,20800			
	-1,2*1,6*4		-7,68000			
	-1,2*0,8*18		-17,28000			
	-1,2*0,7*2		-1,68000			
	-1,2*0,9*2		-2,16000			
	104290: 1,2*(16,0+11,35)*2		65,64000			
	-1,2*0,8*10		-9,60000			
	-1,2*1,6*6		-11,52000			
	<i>Mezisoučet:</i>		<i>140,92800</i>			

Celkem za: 3

Všislé a kompletní konstrukce

8 293 807,87

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 60
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	33	Oplocení					
75	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	1,80000	2 465,00	4 437,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O.20: 0,30*0,30*0,80*9		0,64800			
		O.21: 0,30*0,30*0,80*16		1,15200			
76	338121123R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. se zabetonováním patky betonem třídy C -/7,5, o objemu do 0,15 m3	kus	9,00000	733,00	6 597,00	RTS 18/ I
		prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky)					
	Výkaz výměr:	O.20: 9		9,00000			
77	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	18,00000	300,50	5 409,00	RTS 18/ I
		trubkových nebo profilovaných					
	Výkaz výměr:	O.21 vč. vzpěr: 16+2		18,00000			
78	348121121R00	Osazování desek plotových železobetonových při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	64,00000	436,00	27 904,00	RTS 18/ I
		prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár					
	Výkaz výměr:	O.20: 64		64,00000			
79	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	2,00000	574,00	1 148,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	krácení plotových desek: 2,0		2,00000			
80	762132135R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár	m2	105,60000	76,50	8 078,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O.21: 26,4*2,0*2		105,60000			
81	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,53440	535,00	1 355,90	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	26,4*2,0*2*0,024		2,53440			
82	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	738,00	738,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O.21: 1		1,00000			
83	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	738,00	738,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O.21: 1		1,00000			
84		Sloupek plotový řadový, hladký v. 2800 mm	kus	7,00000	641,00	4 487,00	Vlastní
85	O.20.1	Sloupek plotový koncový, hladký v. 2800 mm	kus	2,00000	641,00	1 282,00	Vlastní
86	O.20.2	Deska plotová jednostranně štípaná, 2000x250x50 mm	kus	64,00000	350,00	22 400,00	Vlastní
87	O.20.3	Sloupek plotový 80/80/5 dl. 2600 mm, v povrchové úpravě	ks	16,00000	1 800,00	28 800,00	Vlastní
88	O.21.1	Vzpěra plotová 80/80/5 dl. cca 2500 mm, v povrchové úpravě	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní
89	O.21.2	Branka plotová 900/2000 kompletizovaná, v povrchové úpravě	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
90	O.21.3	Prkno BO omítané tl. 24 mm, hoblované jednostranně, impregnované, v povrchové úpravě	m2	116,16000	335,00	38 913,60	Vlastní
	O.21.4						
	Výkaz výměr:	26,4*2,0*2*1,1		116,16000			
Celkem za:	33	Oplocení				162 387,90	

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 61
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	38	Dokončovací práce inženýrských staveb				
91	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: chránička potrubní pošty: (2,1*2+1,5*2)*0,15*45,0 1,8*1,5*0,15*2 výztuž viz oddíl 2 základové kce:	m3	49,41000	5 580,00	275 707,80 RTS 18/ I
				48,60000		
				0,81000		
92	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vč. případných podpěrných kci Výkaz výměr: chránička potrubní pošty: (2,1*2+1,5*3)*45,0 1,8*1,5*2*2	m2	402,30000	1 310,00	527 013,00 RTS 18/ I
				391,50000		
				10,80000		
93	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění Výkaz výměr: Položka pořadí 92: 402,30000	m2	402,30000	316,50	127 327,95 RTS 18/ I
				402,30000		
94	931981011R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm Výkaz výměr: chránička potrubní pošty: těsnění mezi dnem a stěnou: 1,6*2+45,0*2 těsnění mezi stropem a stěnou: 1,6*2+45,0*2	m	186,40000	218,50	40 728,40 RTS 18/ I
				93,20000		
				93,20000		
Celkem za:	38	Dokončovací práce inženýrských staveb				970 777,15

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
95	380932227R00	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN Výkaz výměr: pr16: vlep výztuže, úprava 3: v.č.32: 0,15*34 v.č.33: 0,15*34*2 v.č.34: 0,15*34 pr14: vlep výztuže, úprava 2: v.č.32: 0,1*20*2 v.č.33: 0,1*20*2*2 v.č.34: 0,1*20*2	m	36,40000	2 005,00	72 982,00 RTS 18/ I
				5,10000		
				10,20000		
				5,10000		
				4,00000		
				8,00000		
				4,00000		
96	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízením a odstraněním bednění	m3	1,54750	4 215,00	6 522,71 RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 62
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		Výkaz výměr: dobetonávka stropu:					
		v.č.32:					
		0,25*0,2*4,8		0,24000			
		v.č.33:					
		0,25*0,2*4,8*2		0,48000			
		v.č.34:					
		0,25*0,2*4,8		0,24000			
		v.č.35:					
		0,25*1,2*1,0*3		0,90000			
		-0,25*1,0*(0,3+0,45+0,5)		-0,31250			
97	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	39,70000	4 435,00	176 069,50	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: Delta nosníky:					
		D25-400: 0,25*0,44*288,0		31,68000			
		DR25-260: 0,25*0,28*22,0		1,54000			
		dutiny panelů úprava 9:					
		v.č.32: 0,6*0,02*100,0		1,20000			
		v.č.33: 0,6*0,02*120,0*2		2,88000			
		v.č.34: 0,6*0,02*100,0		1,20000			
		v.č.25: 0,6*0,02*100,0		1,20000			
98	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	19,83275	3 035,00	60 192,40	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: VÝTAH V1:					
		0,25*2,95*2,6		1,91750			
		0,25*2,17*2,05		1,11213			
		MD1-1:					
		0,25*6,74*7,0		11,79500			
		-0,25*4,6*2,75		-3,16250			
		-0,25*0,55*4,2		-0,57750			
		MD1-2:					
		0,25*2,9*2,15		1,55875			
		MD1-3:					
		0,25*2,9*2,15		1,55875			
		MD1-4:					
		0,25*3,5*6,75		5,90625			
		-0,25*1,05*1,05		-0,27563			
		ostatní viz dobetonávky:					
99	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	85,52100	463,50	39 638,98	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: dobetonávka stropu:					
		v.č.32:					
		0,2*4,8		0,96000			
		v.č.33:					
		0,2*4,8*2		1,92000			
		v.č.34:					
		0,2*4,8		0,96000			
		v.č.35:					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 63
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust
	1,2*1,0*3		3,60000			
	-1,0*(0,3+0,45+0,5)		-1,25000			
	VÝTAH V1:					
	2,95*2,6		7,67000			
	2,17*2,05		4,44850			
	MD1-1:					
	6,74*7,0		47,18000			
	-4,6*2,75		-12,65000			
	-0,55*4,2		-2,31000			
	MD1-2:					
	2,9*2,15		6,23500			
	MD1-3:					
	2,9*2,15		6,23500			
	MD1-4:					
	3,5*6,75		23,62500			
	-1,05*1,05		-1,10250			
	ostatní viz dobetonávky:					
100	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	85,52100	109,50	9 364,55 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 99: 85,52100		85,52100		
101	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	107,72000	426,00	45 888,72 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	VÝTAH V1: 2,95*2+2,6*2 2,17*2+2,05*2 MD1-1: 6,74*2+7,0*2 4,6*2+2,75*2 0,55*2 MD1-2: 2,9*2+2,15*2 MD1-3: 2,9*2+2,15*2 MD1-4: 3,5*2+6,75*2 1,05*4		11,10000 8,44000 27,48000 14,70000 1,10000 10,10000 10,10000 20,50000 4,20000		
102	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	107,72000	80,60	8 682,23 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 101: 107,72000		107,72000		
103	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	85,52100	278,00	23 774,84 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 99: 85,52100		85,52100		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 64
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.sous
104	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění	m2	85,52100	68,20	5 832,53	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 103: 85,52100		85,52100			
105	411354185R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa, - zřízení	m2	9,45850	59,20	559,94	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	VÝTAH V1: 2,65*2,2 1,77*2,05		5,83000 3,62850			
106	411354186R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa, - odstranění	m2	9,45850	14,40	136,20	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Položka pořadí 105: 9,45850		9,45850			
107	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	2,07000	34 430,00	71 270,10	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. položka zahrnuje veškerou výztuž uvedenou v oddíle 4: nad 1NP v.č.32: 1,2 nad 2NP v.č.33: 0,1*2 nad 4NP v.č.34: 0,35 nad 5NP v.č.35: 0,32		1,20000 0,20000 0,35000 0,32000			
108	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	8,74500	34 860,00	304 850,70	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	položka zahrnuje veškerou výztuž uvedenou v oddíle 4: cena zahrnuje různé úpravy výztuží dle PD: nad 1NP v.č.32: 1,45 nad 2NP v.č.33: 1,49*2 nad 3NP v.č.34: 4,315		1,45000 2,98000 4,31500			
109	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	12,00750	3 010,00	36 142,58	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, pouze vykonzolovaná část (zbytek viz kubatura stěn): úprava A: v.č.32: 0,25*0,15*35,0 v.č.33: 0,25*0,15*35,0*2 v.č.34: 0,25*0,15*35,0 v.č.19: 0,25*0,15*33,0 PR5-4 (obrácený průvlak): 0,6*0,2*46,0		1,31250 2,62500 1,31250 1,23750 5,52000			
110	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	124,40000	556,00	69 166,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo púdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. pouze vykonzolovaná část (zbytek viz kubatura stěn): úprava A:					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 65
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.sous
		v.č.32: (0,25+0,15)*35,0		14,00000			
		v.č.33: (0,25+0,15)*35,0*2		28,00000			
		v.č.34: (0,25+0,15)*35,0		14,00000			
		v.č.19: (0,25+0,15)*33,0		13,20000			
		PR5-4 (obrácený průvlak): 0,6*2*46,0		55,20000			
111	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	124,40000	211,00	26 248,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 110: 124,40000		124,40000			
112	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, - zařízení	m2	25,95000	638,00	16 556,10	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu pouze vykonzolovaná část (zbytek viz kubatura stěn): úprava A: v.č.32: 0,15*35,0 v.č.33: 0,15*35,0*2 v.č.34: 0,15*35,0 v.č.19: 0,15*33,0		5,25000 10,50000 5,25000 4,95000			
113	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění	m2	25,95000	158,00	4 100,10	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 112: 25,95000		25,95000			
114	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	3,93000	3 145,00	12 359,85	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod AT1-5: 0,3*0,2*45,5 pod AT2-5: 0,3*0,2*20,0		2,73000 1,20000			
115	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	39,30000	367,50	14 442,75	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod AT1-5: 0,3*2*45,5 pod AT2-5: 0,3*2*20,0		27,30000 12,00000			
116	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	39,30000	83,30	3 273,69	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 115: 39,30000		39,30000			
117	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32000	34 390,00	11 004,80	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Včetně distančních prvků. v.č.35: 0,32		0,32000			
118	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	9,20000	212,00	1 950,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). PR5-4 (pod obrácený průvlak): 0,2*46,0		9,20000			
119	D25-400	Nosníky typu DELTA D25-400 - D+M, stat. návrh, výrobní dokumentace, kotvení, doplňky	bm	288,00000	12 000,00	3 456 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	v.č.03: 72,0 v.č.04: 72,0 v.č.05: 72,0 v.č.06: 72,0		72,00000 72,00000 72,00000 72,00000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 66
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.sou
120	DR25-260	Nosníky typu DELTA DR25-260 - D+M, stat. návrh, výrobní dokumentace, kotvení, doplňky	bm	22,00000	8 000,00	176 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	v.č.03: 5,5		5,50000			
		v.č.04: 5,5		5,50000			
		v.č.05: 5,5		5,50000			
		v.č.06: 5,5		5,50000			
121	X,001	Systémová výměna stroních panelů š. 1200mm, ozn.X - D+M	kus	6,00000	2 300,00	13 800,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	v.č.07: 6		6,00000			
122	411120033RAX	Strop montovaný z panelů prefabrik. C45/55 XC2, tl. 25 cm, předpjaté, dimenze dle PD, zálivka C16/20, vč. případné výrobní dokumentace - D+M	m2	2 302,50240	1 260,00	2 901 153,02	Vlastní
	Výkaz výměr:	výměra vykázána jako čistá plocha panelů (tuto skutečnost zohlednit při stanovení j.ceny):					
		vč. případných úprav (krácení a výřezy, zálivka spár panelů):					
		v.č.02 nad 1PP:					
		1: 6,35*1,2*8		60,96000			
		v.č.03 nad 1NP:					
		1: 4,8*1,2*3		17,28000			
		2: 6,2*1,2*1		7,44000			
		3: 5,36*1,2*5		32,16000			
		4: 5,36*0,38*1		2,03680			
		6: 7,89*1,2*10		94,68000			
		14: 7,99*1,2*13		124,64400			
		15: 7,99*0,38*1		3,03620			
		16: 4,8*0,38*1		1,82400			
		17: 6,2*1,2*23		171,12000			
		18: 6,33*1,2*7		53,17200			
		19: 6,33*0,82*1		5,19060			
		<i>Mezisoučet:</i>		573,54360			
		v.č.04 nad 2NP:					
		1: 4,8*1,2*3		17,28000			
		2: 6,2*0,38*1		2,35600			
		3: 5,36*1,2*5		32,16000			
		4: 5,36*0,38*1		2,03680			
		6: 7,89*1,2*10		94,68000			
		14: 7,99*1,2*13		124,64400			
		15: 7,99*0,38*1		3,03620			
		16: 4,8*0,38*1		1,82400			
		17: 6,2*1,2*23		171,12000			
		18: 6,33*1,2*7		53,17200			
		19: 6,33*0,82*1		5,19060			
		<i>Mezisoučet:</i>		507,49960			
		v.č.05 nad 3NP:					
		1: 4,8*1,2*3		17,28000			
		2: 6,2*0,38*1		2,35600			
		3: 5,36*1,2*5		32,16000			
		4: 5,36*0,38*1		2,03680			
		6: 7,89*1,2*10		94,68000			
		14: 7,99*1,2*13		124,64400			
		15: 7,99*0,38*1		3,03620			
		16: 4,8*0,38*1		1,82400			
		17: 6,2*1,2*23		171,12000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 67
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.sou
	18: 6,33*1,2*7		53,17200			
	19: 6,33*0,82*1		5,19060			
	<i>Mezisoučet:</i>		507,49960			
	v.č.06 nad 4NP:					
	1: 4,8*1,2*3		17,28000			
	2: 6,2*0,38*1		2,35600			
	3: 5,36*1,2*5		32,16000			
	4: 5,36*0,38*1		2,03680			
	6: 7,89*1,2*10		94,68000			
	14: 7,99*1,2*13		124,64400			
	15: 7,99*0,38*1		3,03620			
	16: 4,8*0,38*1		1,82400			
	17: 6,2*1,2*23		171,12000			
	18: 6,33*1,2*7		53,17200			
	19: 6,33*0,82*1		5,19060			
	<i>Mezisoučet:</i>		507,49960			
	v.č.08 nad 5NP:					
	21: 9,3*1,2*18		200,88000			
	22: 9,3*0,6*1		5,58000			
	<i>Mezisoučet:</i>		206,46000			
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce			7 567 963,49	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	RTS
43	430321514R00	Schodiště Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	6,93826	4 060,00	28 169,34	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	kompletní venkovní schodiště do 1PP: rameno+podesta: 0,15*(1,08*1,15+0,542)*2,95 stupně: 0,28*0,17/2*2,95*4 <i>Mezisoučet:</i> sch vč.08: 0,16*1,25*(3,3*6) 0,16*1,5*2,65*3 <i>Mezisoučet:</i>		0,78942 0,28084 1,07026 3,96000 1,90800 5,86800			
124	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků.	t	0,58000	45 330,00	26 291,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	vč.28: 0,58		0,58000			
125	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	39,84300	1 789,00	71 279,13	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	sch vč.08: (0,16+1,25)*(3,3*6) 1,5*2,65*3		27,91800 11,92500			
126	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	39,84300	129,50	5 159,67	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 68
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 125: 39,84300		39,84300			
127	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlázením povrchu, C30/37	m	82,50000	308,00	25 410,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	sch vč.8: 1,25*(11*6)		82,50000			
128	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	47,97660	1 192,00	57 188,11	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	kompletní venkovní schodiště do 1PP: stupně: (0,28+0,17)*2,95*5 <i>Mezisoučet:</i> sch vč.8: 1,25*(11*6)*(0,31+0,17) 0,31*0,17/2*66 <i>Mezisoučet:</i>		6,63750 39,60000 1,73910 41,33910			
129	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	47,97660	89,90	4 313,10	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 128: 47,97660		47,97660			
130	STA01	Vylamovací výztuž typ STABOX pr.R10 á150mm - D+M	bm	7,95000	2 100,00	16 695,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	mezipodesty: 2,65*3		7,95000			
Celkem za: 43		Schodiště				234 505,75	

Díl:	5	Komunikace					
131	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	446,00000	140,50	62 663,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09		446,00000			
132	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	446,00000	207,50	92 545,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09		446,00000			
133	564972121R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 300 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	446,00000	395,50	176 393,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09		446,00000			
134	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	17,00000	356,00	6 052,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O/01: 17,0		17,00000			
135	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	446,00000	240,50	107 263,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09		446,00000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 69
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
136	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	20,00000	345,50	6 910,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	O/01: 20,0		20,00000			
137	59201	Dlaždice betonová 200/200/50 mm šedá, hladká, standard pohledový beton	m2	17,85000	271,00	4 837,35	Vlastní
	Výkaz výměr:	17,0*1,05		17,85000			
138	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	435,51900	287,00	124 993,95	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09*0,93*1,05		435,51900			
139	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	32,78100	343,50	11 260,27	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P09*0,07*1,05		32,78100			
Celkem za: 5						Komunikace	592 917,57

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

140	601016263RT5	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	560,31000	322,50	180 699,98	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v položce je zakalkulováno pomocné lešení: místnosti bez podhledů:					
		1PP:		58,76		58,76000	
		Mezisoučet:				58,76000	
		1NP:		58,6+19,88+12,95+7,02+8,78+4,26+29,86+16,77+15,52		173,64000	
		Mezisoučet:				173,64000	
		2NP:		17,46		17,46000	
		Mezisoučet:				17,46000	
		3NP:		17,33		17,33000	
		Mezisoučet:				17,33000	
		4NP:		18,11+8,12+21,24+21,48		68,95000	
		instal. šachta vedle schodiště: 4,7*0,5				2,35000	
		Mezisoučet:				71,30000	
		střecha:		221,82		221,82000	
		Mezisoučet:				221,82000	
141	601016191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový	m2	560,31000	54,10	30 312,77	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 140: 560,31000		560,31000			
142	602016263RT5	Omitky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	1 454,51235	260,00	378 173,21	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 70
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		po jednotlivých vrstvách				
	Výkaz výměr:	omítka uvažována až do stropu (i nad podhledem):				
		na zděné příčce a žb kce:				
		1NP:				
		101050: 3,46*(9,25*2+6,33*2+0,1*2)+0,15*9,25*2		111,28060		
		-2,1*1,6		-3,36000		
		101030: 3,46*(6,35+2,2*2+5,1)		54,84100		
		-2,1*0,9*2		-3,78000		
		-2,1*1,5		-3,15000		
		-2,1*1,0		-2,10000		
		-2,1*1,6		-3,36000		
		schodiště: 3,6*(4,15+2,623+1,25+4,37)		44,61480		
		příčka vyzděná po podestu: 2,08*4,15*2		17,26400		
		101040: 3,46*(4,15+1,68*2)		25,98460		
		-2,0*0,8		-1,60000		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		101080: 3,49*(4,15+1,73*2)		26,55890		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		101090: 3,46*(2,75*2+3,57*2)		43,73440		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		-2,1*1,6		-3,36000		
		101100: 2,92*(2,7*2+1,58*2)		24,99520		
		-2,1*0,9*2		-3,78000		
		101060: 3,46*3,7*2		25,60400		
		101070: 3,46*(6,23+3,1+0,2*3)		34,35780		
		-3,15*2,7+3,15*0,5*2+2,7*0,5		-4,00500		
		pod SDK příčky v místě napojení na zdivo nebo žb:				
		3,46*(0,1*8)		2,76800		
		<i>Mezisoučet:</i>		377,83830		
		2NP:				
		102270: 3,33*(6,6+3,33)+0,15*6,6		34,05690		
		O.2.07: -1,9*3,05+0,2*(1,9+3,05)*2		-3,81500		
		102280: 3,33*(2,5+6,575+0,1*2+7,6+0,1*2+4,38+0,2*3+0,3*7)		80,43615		
		O.2.08: -2,8*2,5+0,2*(2,8+2,5)*2		-4,88000		
		O.2.10: -1,9*6,58+0,2*(1,9+6,58)*2		-9,11000		
		O.2.03: -1,9*7,6+0,2*(1,9+7,6)*2		-10,64000		
		102300: 3,33*2,0+3,6*(4,68*2+2,63)		49,82400		
		O.2.09: -2,3*1,9+0,2*(2,3+1,9)*2		-2,69000		
		102260: 3,33*2,75		9,15750		
		O.2.10: -1,9*2,7+0,2*(1,9+2,7)*2		-3,29000		
		102110: 3,33*1,65		5,49450		
		102020: 3,33*(1,14+2,4+0,665+2,05+0,1)		21,16215		
		102170-220: 3,33*(5,9*2+2,56+2,56*3+2,46+2,63)		90,34290		
		O.2.01: -1,9*11,65+0,2*(1,9+11,65)*2		-16,71500		
		O.2.02: -1,9*4,14+0,2*(1,9+4,14)*2		-5,45000		
		102160: 3,33*(0,6*3+4,39)		20,61270		
		O.2.04: -1,9*1,73+0,2*(1,9+1,73)*2		-1,83500		
		102030: 3,33*4,0		13,32000		
		O.2.05: -1,9*3,48+0,2*(1,9+3,48)*2		-4,46000		
		102050: 3,33*10,07		33,53310		
		O.2.06: -1,9*5,84+0,2*(1,9+5,84)*2		-8,00000		
		O.2.07: -1,9*1,4+0,2*(1,9+1,4)*2		-1,34000		
		pod SDK příčky v místě napojení na zdivo nebo žb:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 71
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		3,33*(0,1*13+0,3*2+0,125*9+0,15*15)		17,56575		
		<i>Mezisoučet:</i>		303,28065		
		3NP:				
		103200+180+210: 3,33*(2,0+0,75+2,15+2,2)		23,64300		
		O.3.05: -1,9*0,7+0,2*(1,9+0,7)*2		-0,29000		
		103230: 3,33*(2,5+0,2*3+10,5+6,75)		67,76550		
		O.3.06: -2,8*2,5+0,2*(2,8+2,5)*2		-4,88000		
		O.3.01: -1,9*5,87+0,2*(1,9+5,87)*2		-8,04500		
		103340: 3,33*2,0+3,6*(4,68*2+2,63)		49,82400		
		O.3.07: -1,9*3,4+0,2*(1,9+3,4)*2		-4,34000		
		103300+270+290+070: 3,33*(2,82+2,93+0,3*2+0,175*2+3,54+0,175*2+0,2*2+1,6)		41,92470		
		O.3.08: -1,9*9,39+0,2*(1,9+9,39)*2		-13,32500		
		103020: 3,33*(1,14+2,4+0,67*2+2,05)		23,07690		
		103280: 3,33*2,35		7,82550		
		O.3.01: -1,9*2,35		-4,46500		
		103250: 3,33*(6,6+8,67+0,3*3)		53,84610		
		O.3.01: -1,9*3,15+0,2*(1,9+3,15)*2		-4,34500		
		O.3.02: -1,9*5,65+0,2*(1,9+5,65)*2		-7,71500		
		103240: 3,33*5,4		17,98200		
		O.3.03: -1,9*5,39+0,2*(1,9+5,39)*2		-7,32500		
		103260+130+160+170: 3,33*(14,83+0,3*8+1,8+0,95+2,01)		73,22670		
		O.3.04: -1,9*13,32		-25,30800		
		O.3.05: -1,9*(6,2-0,125-0,1*2)+0,2*(1,9+6,2)*2		-7,92250		
		103140: 3,33*0,3*4		3,99600		
		pod SDK příčky v místě napojení na zdivo nebo žb:				
		3,33*(0,1*17+0,3*2+0,125*9+0,15*7)		14,90175		
		<i>Mezisoučet:</i>		290,05165		
		4NP:				
		104130: 3,29*(6,6+2,88)		31,18920		
		O.4.04: -1,9*2,6+0,2*(1,9+2,6)*2		-3,52000		
		104120: 3,29*(2,5+3,9)		21,05600		
		O.4.05: -2,8*2,5+0,2*(2,8+2,5)*2		-4,88000		
		O.4.02: -1,9*3,9+0,2*(1,9+3,9)*2		-5,09000		
		104110: 3,29*(6,65+2,63+4,68)		45,92840		
		O.4.06: -2,6*1,9+0,2*(2,6+1,9)*2		-3,14000		
		104240+030: 3,29*(7,01+0,3*4+0,1*2+3,96)		40,69730		
		O.4.07: -1,9*9,29+0,2*(1,9+9,29)*2		-13,17500		
		104020: 3,29*(1,14+2,4+0,67*2+2,05+0,2)		23,45770		
		104290: 3,29*(0,75+0,2*2)		3,78350		
		104090+100+280: 3,29*(9,6+2,23*3+0,3+0,175*2)		55,73260		
		104250+260: 3,29*(4,35+4,5+9,6+0,3*4)		64,64850		
		O.4.01: -1,9*7,85+0,2*(1,9+7,85)*2		-11,01500		
		104220: 3,29*(3,73+0,3*3+0,1*2)		15,89070		
		O.4.02: -1,9*2,3+0,2*(1,9+2,03)*2		-2,79800		
		104270: 3,2*0,2		0,64000		
		104210+200+160: 3,29*(2,36+2,73+2,83+0,3*3+0,175*2)		30,16930		
		O.4.03: -1,9*7,48+0,2*(1,9+7,48)*2		-10,46000		
		104150+140: 3,29*(3,11+3,76+0,3*2)		24,57630		
		O.4.04: -1,9*(2,35+3,75)+0,2*(2,35+3,75+1,9)		-9,99000		
		pod SDK příčky v místě napojení na zdivo nebo žb:				
		3,29*(0,1*10+0,3*5+0,125*17+0,15*7)		18,67075		
		<i>Mezisoučet:</i>		312,37225		
		Střecha:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 72
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		3,3*(22,24*2-2,25+9,97)+3,05*2,25		179,12250			
		-1,97*1,6+0,1*(1,97+1,6)*2		-2,43800			
		-2,45*3,0+0,15*(2,45+3,0)*2		-5,71500			
		<i>Mezisosoučet:</i>		170,96950			
143	602016191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1 454,51235	46,60	67 780,28	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 142: 1454,51235		1 454,51235			
144	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	329,56600	41,20	13 578,12	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	otvorové fasádní prvky:					
		1PP:					
		1,6*2,1		3,36000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		3,36000			
		1NP:					
		2,9*1,6		4,64000			
		2,7*3,15		8,50500			
		2,1*1,0		2,10000			
		2,1*1,6		3,36000			
		2,1*1,5		3,15000			
		vstup do stávajícího pavilonu:					
		2,1*0,9		1,89000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		23,64500			
		2NP:					
		2,8*2,5		7,00000			
		2,3*1,9		4,37000			
		1,9*9,39		17,84100			
		1,9*11,65		22,13500			
		1,9*4,15		7,88500			
		1,9*7,6		14,44000			
		1,9*1,73		3,28700			
		1,9*3,48		6,61200			
		1,9*5,84		11,09600			
		1,9*4,57		8,68300			
		<i>Mezisosoučet:</i>		103,34900			
		3NP:					
		2,8*2,5		7,00000			
		3,4*1,9		6,46000			
		1,9*9,39		17,84100			
		1,9*11,65		22,13500			
		1,9*5,65		10,73500			
		1,9*5,39		10,24100			
		1,9*13,32		25,30800			
		1,9*6,2		11,78000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		111,50000			
		4NP:					
		2,8*2,5		7,00000			
		1,9*2,6		4,94000			
		1,9*9,29		17,65100			
		1,9*7,85		14,91500			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 73
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	RTS
		1,9*6,31		11,98900			
		1,9*7,48		14,21200			
		1,9*8,95		17,00500			
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>87,71200</i>			
145	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	56,03100	284,50	15 940,82	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v místech přechodů podkladních materiálů, detailů, nebo rizikových míst (cca 10% plochy): Položka pořadí 140: 560,31000*0,1		56,03100			
146	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	110,00000	186,00	20 460,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	nejnutnější plochy dotčené zásahem do původního pavilonu: 1NP: 50,0 2NP: 20,0 3NP: 20,0 4NP: 20,0		50,00000 20,00000 20,00000 20,00000			
147	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	22,91300	640,00	14 664,32	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, opravy po vybourání původních oken: 0,45*(3,25*2+3,15)*4 <i>Mezisoučet:</i> v místě pův. vstupu: 0,45*(0,8+2,02*2) 0,45*(1,0+2,15*2) 0,2*(0,9+2,0*2) <i>Mezisoučet:</i>		17,37000 <i>17,37000</i> 2,17800 2,38500 0,98000 <i>5,54300</i>			
148	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	145,45124	223,00	32 435,63	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v místech přechodů podkladních materiálů, detailů, nebo rizikových míst (cca 10% plochy): Položka pořadí 142: 1454,51240*0,1		145,45124			
149	613473115R00	Omítky vnitřní piliřů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená	m	1 083,14000	108,00	116 979,12	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	rohy stěn, ostění, nadpraží...: 1NP: 3,46*28 2,1*27 2,0*2 2,7*2 1,97*4 1,0*2 2,08*3 <i>Mezisoučet:</i> 2NP: 3,33*56 1,9*16		96,88000 56,70000 4,00000 5,40000 7,88000 2,00000 6,24000 <i>179,10000</i> 186,48000 30,40000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 74
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen..
		2,3*2		4,60000			
		2,8*2		5,60000			
		(9,39+1,9+2,5+4,57+5,85+3,49+1,73+7,6+4,15+11,65)*2		105,66000			
		<i>Mezisoučet:</i>		332,74000			
		3NP:					
		3,33*52		173,16000			
		1,9*12		22,80000			
		2,8*2		5,60000			
		3,4*2		6,80000			
		(9,4+1,9+2,5+6,2+13,32+5,4+5,65+11,65)*2		112,04000			
		<i>Mezisoučet:</i>		320,40000			
		4NP:					
		3,29*32		105,28000			
		1,9*10		19,00000			
		2,8*2		5,60000			
		2,6*2		5,20000			
		(9,3+1,9+2,5+8,95+7,48+6,31+7,85)*2		88,58000			
		<i>Mezisoučet:</i>		223,66000			
		střecha:					
		3,3*6		19,80000			
		(2,02+1,7)*2		7,44000			
		<i>Mezisoučet:</i>		27,24000			
150	622481292R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	484,72000	44,60	21 618,51	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	otvorové fasádní prvky:					
		1PP:					
		(1,6+2,1)*2		7,40000			
		<i>Mezisoučet:</i>		7,40000			
		1NP:					
		(2,9+1,6)*2		9,00000			
		(2,7+3,15)*2		11,70000			
		(2,1+1,0)*2		6,20000			
		(2,1+1,6)*2		7,40000			
		(2,1+1,5)*2		7,20000			
		vstup do stávajícího pavilonu:					
		(2,1+0,9)*2		6,00000			
		<i>Mezisoučet:</i>		47,50000			
		2NP:					
		(2,8+2,5)*2		10,60000			
		(2,3+1,9)*2		8,40000			
		(1,9+9,39)*2		22,58000			
		(1,9+11,65)*2		27,10000			
		(1,9+4,15)*2		12,10000			
		(1,9+7,6)*2		19,00000			
		(1,9+1,73)*2		7,26000			
		(1,9+3,48)*2		10,76000			
		(1,9+5,84)*2		15,48000			
		(1,9+4,57)*2		12,94000			
		<i>Mezisoučet:</i>		146,22000			
		3NP:					
		(2,8+2,5)*2		10,60000			
		(3,4+1,9)*2		10,60000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 75
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		(1,9+9,39)*2		22,58000			
		(1,9+11,65)*2		27,10000			
		(1,9+5,65)*2		15,10000			
		(1,9+5,39)*2		14,58000			
		(1,9+13,32)*2		30,44000			
		(1,9+6,2)*2		16,20000			
		<i>Mezisoučet:</i>		147,20000			
		4NP:					
		(2,8+2,5)*2		10,60000			
		(1,9+2,6)*2		9,00000			
		(1,9+9,29)*2		22,38000			
		(1,9+7,85)*2		19,50000			
		(1,9+6,31)*2		16,42000			
		(1,9+7,48)*2		18,76000			
		(1,9+8,95)*2		21,70000			
		<i>Mezisoučet:</i>		118,36000			
		Střecha:					
		(1,97+1,6)*2		7,14000			
		(2,45+3,0)*2		10,90000			
		<i>Mezisoučet:</i>		18,04000			
151	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová	m	508,95600	54,00	27 483,62	RTS 13/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 150: 484,72000*1,05		508,95600			
Celkem za:	61	Úpravy povrchů vnitřní				920 126,38	

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					
152	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	329,56600	41,20	13 578,12	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	otvorové fasádní prvky: Položka pořadí 144: 329,56600		329,56600			
153	622311832RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	199,92000	1 391,00	278 088,72	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. pro ocenění vycházet z přesné specifikace zateplovacího systému dle PD (skladby), v ceně zahrnuty veškeré profily, lišty, doplňky a odchylky od standardu.: W4-Obvodová stěna technické místnosti: (22,84*2+10,57*2-2,9-3,0)*3,2+2,9*2,9 -1,7*2,02		203,35400 -3,43400			
154	622311750RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	130,98300	1 577,00	206 560,19	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. 1.NP: 1.PP: 1,76+2,18*2		0,00000 6,12000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 76
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		1.NP:		0,00000			
		3,15+2,91*2+1,76+2,91*2+1,66+2,18*2+1,16+2,18*2		28,09000			
		2.NP:		0,00000			
		11,65*2+4,15*2+7,6*2+1,73*2+3,49*2+5,85*2+4,57*2+9,4*2+1,9* 16		127,28000			
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+2,3*2		19,00000			
		3.NP:		0,00000			
		11,65*2+5,65*2+5,4*2+13,32*2+6,2*2+9,4*2+1,9*12		126,04000			
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+3,4*2		21,20000			
		4.NP:		0,00000			
		7,85*2+6,31*2+7,48*2+8,95*2+9,3*2+1,9*5		89,28000			
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+2,6*2		19,60000			
		436,61*0,3		130,98300			
155		Zatepl.syst., podhled, miner.desky 350 mm, s omítkou Silikon, probarvenou - D+M	m2	439,55000	2 650,00	1 164 807,50	Vlastní
	H ₁	vykaz výměr:					
		pro ocenění vycházet z přesné specifikace zateplovacího systému dle PD (skladby), v ceně zahrnuté veškeré profily, lišty, doplňky a odchylky od standardu.:					
		H1-Podhled nad 1NP - parkování:					
		11,85*20,3+16,5*9,95+6,44*0,5-0,4*0,4*9		406,51000			
		osatní plochy vč. elektrorozvodny:					
		20,0+4,26+8,78		33,04000			
156		Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 300 mm, s omítkou Silikon, probarvenou - D+M	m2	998,79640	2 280,00	2 277 255,79	Vlastní
	W ₁	vykaz výměr:					
		pro ocenění vycházet z přesné specifikace zateplovacího systému dle PD (skladby), v ceně zahrnuté veškeré profily, lišty, doplňky a odchylky od standardu.:					
		W1-Obvodová stěna:					
		v úrovni 1.PP:					
		2,96*3,0		8,88000			
		-1,76*2,18		-3,83680			
		<i>Mezisoučet:</i>		5,04320			
		v úrovni 1.NP:					
		(20,3+4,95-3,15-1,76+17,0)*2,6		97,08400			
		-1,66*2,18		-3,61880			
		<i>Mezisoučet:</i>		93,46520			
		severní strana:					
		15,9*15,0-5,94*2,9		221,27400			
		-9,4*1,9*2-1,9*2,3-1,9*3,4-9,3*1,9-1,9*2,6		-69,16000			
		<i>Mezisoučet:</i>		152,11400			
		východní strana:					
		17,0*15,0		255,00000			
		-2,5*2,8*3		-21,00000			
		<i>Mezisoučet:</i>		234,00000			
		jižní strana:					
		(36,99-7,34)*12,12+7,34*15,0		469,45800			
		-(4,15+7,6+1,73+3,49+5,85+4,57)*1,9		-52,04100			
		-(5,65+5,4+13,32+6,2)*1,9		-58,08300			
		-(7,85+6,31+7,48+8,95)*1,9		-58,12100			
		<i>Mezisoučet:</i>		301,21300			
		západní strana:					
		(17,0+4,05)*12,22		257,23100			
		-11,65*1,9*2		-44,27000			
		<i>Mezisoučet:</i>		212,96100			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 77
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
157		Zatepl.syst., sokl, XPS tl. 300 mm, s omítkou Silikon, probarvenou - D+M	m2	23,31600	2 310,00	53 859,96	Vlastní
	W2	Výkaz výměr: pro ocenění vycházet z přesné specifikace zateplovacího systému dle PD (skladby), v ceně zahrnutý veškeré profily, lišty, doplňky a odchylky od standardu.:					
		W2-Obvodová stěna ve styku s terémem - sokl:					
		v úrovni 1.PP:					
		(2,96-1,76)*0,3		0,36000			
		v úrovni 1.NP:					
		(0,5+20,3-3,15-1,76+4,95+15,9-5,94+7,34*2-2,96+17,0*2)*0,3		22,95600			
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				3 994 150,28	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
63		Podlahy a podlahové konstrukce					
158	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,99928	329,00	2 960,76	RTS 18/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny					
	Výkaz výměr:	P06*0,04		8,99928			
159	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,98992	32 660,00	32 330,79	RTS 18/ I
		včetně distančních prvků					
	Výkaz výměr:	P06*0,0044		0,98992			
160	631416211RT3	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa	m3	89,34889	7 630,00	681 732,03	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Litý potěr - položka zahrnuje kompletní provedení potěrů vč. vyrovnání, přebroušení, dilatací a separací:					
		P01*0,04		1,85240			
		P02*0,06		0,78240			
		P03a*0,043		38,99627			
		P03b*0,043		19,97436			
		P04*0,033		5,80635			
		P06*0,04		8,99928			
		P07*0,065		7,08048			
		P08*0,09		5,85734			
161	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	2 011,37410	352,00	708 003,68	RTS 18/ I
		s rozprostřením a uhlazením					
	Výkaz výměr:	P01		46,31000			
		P02		13,04000			
		P03a		906,89000			
		P03b		464,52000			
		P04		175,95000			
		P06		224,98200			
		P07		108,93050			
		P08		65,08160			
		po vybourání oken styk pavilonu P a P1:					
		0,45*3,15*4		5,67000			
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 425 027,26	

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 78
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
------	-------	-------	----	----------	---------	------	--

Díl:	64	Výplně otvorů					
162	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	81,00000	761,00	61 641,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	D/1.05-1.09: 1+1+1+1+1		5,00000			
		D/1.12: 1+1		2,00000			
		D/1.15: 1		1,00000			
		D/2.01: 1		1,00000			
		D/2.05-2.10: 1+1+1+3+1+2+1+2+1		13,00000			
		D/2.12-2.13: 1+1		2,00000			
		D/2.16-2.17: 1+1+2		4,00000			
		D/3.01: 1		1,00000			
		D/3.03-3.11: 1+2+2+1+1+1+1+3+1+3+1+1+2+1		21,00000			
		D/3.15-3.20: 1+1+1+1+1+1+1		7,00000			
		D/4.01-4.02: 2+1		3,00000			
		D/4.06-4.07: 1+1		2,00000			
		D/4.09-4.16: 1+1+4+2+1+1+1+1		12,00000			
		D/4.21-4.23: 1+1+5		7,00000			
163	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	15,00000	898,00	13 470,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	D/1.10: 1		1,00000			
		D/1.13: 1		1,00000			
		D/2.02: 1		1,00000			
		D/2.14-2.15: 1+1		2,00000			
		D/3.02: 1		1,00000			
		D/3.13-3.14: 1+1		2,00000			
		D/4.03-4.05: 2+1+1		4,00000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 79
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	D/4.08: 1		1,00000			
	D/4.19-4.20: 1+1		2,00000			
164	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
165 D.1.07	Zárubeň ocelová 900x1970 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
166 D.1.08	Zárubeň ocelová 900x1970 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
167 D.1.09	Zárubeň ocelová 1800x1970 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
168 D.1.10	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00	Vlastní
D.1.12 výkaz výměr:	1+1		2,00000			
169	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
170 D.1.13	Zárubeň ocelová 600x1970 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00	Vlastní
171 D.1.15	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	6,00000	2 155,00	12 930,00	Vlastní
172 D.2.01	Zárubeň ocelová 1600x1970 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
173 D.2.02	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
174 D.2.05	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
175 D.2.06	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	4,00000	2 015,00	8 060,00	Vlastní
D.2.07 výkaz výměr:	1+3		4,00000			
176	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	3,00000	2 015,00	6 045,00	Vlastní
D.2.08 výkaz výměr:	1+2		3,00000			
177	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	3,00000	2 155,00	6 465,00	Vlastní
D.2.09 výkaz výměr:	1+2		3,00000			
178	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
179 D.2.10	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
180 D.2.12	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
181 D.2.13	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
182 D.2.14	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
D.2.16 výkaz výměr:	1+1		2,00000			
183	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00	Vlastní
184 D.2.17	Zárubeň ocelová 900x2100 v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
185 D.3.01	Zárubeň ocelová 1500x1970 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
186 D.3.02	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	3,00000	2 155,00	6 465,00	Vlastní
D.3.03 výkaz výměr:	1+2		3,00000			
187	Zárubeň ocelová 1100x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 385,00	4 770,00	Vlastní
188 D.3.04	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00	Vlastní
D.3.05 výkaz výměr:	1+1		2,00000			
189	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
190 D.3.06	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	4,00000	2 015,00	8 060,00	Vlastní
D.3.07 výkaz výměr:	1+3		4,00000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 80
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
191		Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	4,00000	2 015,00	8 060,00	Vlastní
	D.3.08 Výkaz výměr:	1+3		4,00000			
192		Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
193	D.3.09	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	3,00000	2 015,00	6 045,00	Vlastní
	D.3.10 Výkaz výměr:	1+2		3,00000			
194		Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
195	D.3.11	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
196	D.3.13	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
197	D.3.15	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
198	D.3.17	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
	D.3.18 Výkaz výměr:	1+1		2,00000			
199		Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
200	D.3.19	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
	D.3.20 Výkaz výměr:	1+1		2,00000			
201		Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
202	D.4.01	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
203	D.4.02	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	2,00000	3 130,00	6 260,00	Vlastní
204	D.4.03	Zárubeň ocelová 1500x1970 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
205	D.4.04	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
206	D.4.05	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
207	D.4.06	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
208	D.4.07	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
209	D.4.08	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
210	D.4.09	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	5,00000	2 015,00	10 075,00	Vlastní
	D.4.10 Výkaz výměr:	1+4		5,00000			
211		Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
212	D.4.11	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	4,00000	2 015,00	8 060,00	Vlastní
213	D.4.12	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
214	D.4.13	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
215	D.4.14	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
216	D.4.15	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00	Vlastní
217	D.4.16	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
218	D.4.19	Zárubeň ocelová 1600x2100 dvoukřídlá v povrchové úpravě	kus	1,00000	3 130,00	3 130,00	Vlastní
219	D.4.20	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
220	D.4.21	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	Vlastní
221	D.4.22	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě	kus	5,00000	2 015,00	10 075,00	Vlastní
	D.4.23 Celkem za:	64 Výplně otvorů				297 301,00	

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
222	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 357,57600	64,00	86 884,86	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 81
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		Včetně kotvení lešení.					
	Výkaz výměr:	strana severní: (15,2-1,8)*(15,9+1,2)		229,14000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		229,14000			
		strana východní: (15,3-1,8)*(17,0+1,2*2)		261,90000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		261,90000			
		strana jižní: (15,2-1,8)*(36,99-3,0+1,2*2)		487,62600			
		(18,0-1,8)*3,0		48,60000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		536,22600			
		strana západní: (15,2-1,8)*(17,0+1,2*2+4,05+1,2)		330,31000			
		<i>Mezisosoučet:</i>		330,31000			
223	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	4 072,72800	33,00	134 400,02	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 222: 1357,57600*3		4 072,72800			
224	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 357,57600	46,00	62 448,50	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 222: 1357,57600		1 357,57600			
225	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	85,94400	165,00	14 180,76	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro fasádu - strojovna VZT: (22,84*2+10,57*2+1,2*4)*1,2		85,94400			
226	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	72,78000	170,00	12 372,60	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	19,88+17,46+17,33+18,11		72,78000			
227	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 992,07380	120,50	240 044,89	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	SDK podhledy: Položka pořadí 68: 338,66580		338,66580			
		ostatní podhledy: Položka pořadí 392: 53,96000		53,96000			
		Položka pořadí 393: 9,81000		9,81000			
		Položka pořadí 394: 545,15300		545,15300			
		Položka pořadí 395: 442,64500		442,64500			
		Položka pořadí 396: 162,29000		162,29000			
		pro zateplení podhledu: Položka pořadí 155: 439,55000		439,55000			
228	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 357,57600	11,60	15 747,88	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 222: 1357,57600		1 357,57600			
229	944944031R00	z umělých vláken	m2	4 072,72800	7,70	31 360,01	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 228: 1357,57600*3		4 072,72800			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 82
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
230	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 357,57600	6,90	9 367,27	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 228: 1357,57600		1 357,57600			
231	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	142,50	1 425,00	RTS 18/ I
232	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	30,00000	31,80	954,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 231: 10,00000*3		30,00000			
233	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	44,80	448,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 231: 10,00000		10,00000			
Celkem za: 94			Lešení a stavební výtahy			609 633,79	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
234	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	2 200,18500	100,50	221 118,59	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1PP: 58,76		58,76000			
		provozní tunel: 1,5*(24,1+4,65+0,86+10,06+4,64)		66,46500			
		<i>Mezisoučet:</i>		125,22500			
		1NP: 183,65		183,65000			
		<i>Mezisoučet:</i>		183,65000			
		2NP: 573,81		573,81000			
		<i>Mezisoučet:</i>		573,81000			
		3NP: 556,70		556,70000			
		<i>Mezisoučet:</i>		556,70000			
		4NP: 538,98		538,98000			
		<i>Mezisoučet:</i>		538,98000			
		Střecha: 221,82		221,82000			
		<i>Mezisoučet:</i>		221,82000			
Celkem za: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			221 118,59	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
96		Bourání konstrukcí					
235	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	3,84000	2 865,00	11 001,60	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	původní vstup: 0,8*0,6*(4,0+2,0*2)		3,84000			
236	962031124R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	2,80000	107,00	299,60	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 83
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	Výkaz výměr:	1.NP: 2,0*1,4		2,80000			
237	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5,00000	13,70	68,50	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	600/1970: 1 700/1970: 1 900/1970: 1 900/2050: 1 900/2100: 1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000			
238	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,00000	361,00	361,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1,0*1,0		1,00000			
239	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,06900	318,50	2 569,98	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	0,6*1,97 0,7*1,97 0,9*1,97 0,9*2,05 0,9*2,1		1,18200 1,37900 1,77300 1,84500 1,89000			
240	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	10,00000	117,00	1 170,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	vstupní stěna - předpoklad: 10,0		10,00000			
241	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	20,47500	120,00	2 457,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3,15*3,25*2		20,47500			
242	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	0,45000	1 026,00	461,70	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.NP: 0,9*2,0*0,25		0,45000			
243	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,07500	1 152,00	1 238,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.NP: 1,0*2,15*0,5		1,07500			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 84
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
244	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Výkaz výměr: pro montážní otvor VZT 2NP: 0,8*1,8	m2	1,44000	146,00	210,24	RTS 18/ I
				1,44000			
245	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm Výkaz výměr: pro I120 v 1.NP: 1,25*8	m	10,00000	195,00	1 950,00	RTS 18/ I
				10,00000			
246	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Výkaz výměr: Položka pořadí 146: 110,00000	m2	110,00000	21,80	2 398,00	RTS 18/ I
				110,00000			
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				24 186,02	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
98		Demolice					
247	981011315R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % Výkaz výměr: původní vstup do budovy P: 2,6*4,0*3,8	m3	39,52000	416,50	16 460,08	RTS 18/ I
				39,52000			
Celkem za: 98		Demolice				16 460,08	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
99		Staveništní přesun hmot					
248	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18,19,20,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49, 57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89, 97,98,99,101,103,105,107,108,109,110,112,114,115,117,118,119,120,121,123,124,1 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,1 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,1 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,2 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,225,226,227,231,2 241,242,243,244,247,; Součet: 4133,34364	t	4 133,34364	422,00	1 744 271,02	RTS 18/ I
				4 133,34364			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 85
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 744 271,02

Díl:	711	Izolace proti vodě				
249	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	353,00675	10,70	3 777,17 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	suterén:		65,04100		
		6,74*9,65				
		pod 1NP:		78,25300		
		15,97*4,9				
		-2,65*4,555		-12,07075		
		pod výtahy:		14,32225		
		2,95*4,855				
		pod 1NP osa G-H:		45,46125		
		6,735*6,75				
		<i>Mezisoučet:</i>		191,00675		
		chránička potrubní pošty:		162,00000		
		1,8*2*45,0				
		<i>Mezisoučet:</i>		162,00000		
250	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	380,70600	22,80	8 680,10 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ke skl. W2, W5, W7:				
		v úrovni 1.PP:		136,21600		
		(9,65*2+6,74-2,96)*4,6+6,74*4,2-1,5*1,8+2,96*1,5				
		v úrovni 1.NP:		11,58000		
		(15,6-5,94+16,4*2-9,65*2)*0,5				
		(20,05+4,85+4,65)*0,6		17,73000		
		(4,85*2+3,0*2)*1,4		21,98000		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,50600		
		chránička potrubní pošty:		193,20000		
		92,0*2,1				
		<i>Mezisoučet:</i>		193,20000		
251	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	353,00675	97,40	34 382,86 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	protiradonová izolace:		353,00675		
		Položka pořadí 249: 353,00675				
252	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	380,70600	115,00	43 781,19 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	protiradonová izolace:		380,70600		
		Položka pořadí 250: 380,70600				
253	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	191,00675	129,50	24 735,37 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	suterén:		65,04100		
		6,74*9,65				
		pod 1NP:		78,25300		
		15,97*4,9				
		-2,65*4,555		-12,07075		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 86
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	pod výtahy: 2,95*4,855		14,32225			
	pod 1NP osa G-H: 6,735*6,75		45,46125			
254	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	187,50600	163,00	30 563,48 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	svislé plochy pod terénem + vytažení v oblasti soklu: ke skl. W2, W5, W7: v úrovni 1.PP: (9,65*2+6,74-2,96)*4,6+6,74*4,2-1,5*1,8+2,96*1,5		136,21600		
		v úrovni 1.NP: (15,6-5,94+16,4*2-9,65*2)*0,5		11,58000		
		(20,05+4,85+4,65)*0,6		17,73000		
		(4,85*2+3,0*2)*1,4		21,98000		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,50600		
		chránička potrubní pošty bez fólie: 0		0,00000		
255	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	191,00675	20,70	3 953,84 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 253: 191,00675		191,00675		
256	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	353,00675	29,80	10 519,60 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 253: 191,00675		191,00675		
		chránička potrubní pošty: 1,8*2*45,0		162,00000		
257	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	187,50600	45,60	8 550,27 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 254: 187,50600		187,50600		
258	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	380,70600	58,00	22 080,95 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ke skl. W2, W5, W7: v úrovni 1.PP: (9,65*2+6,74-2,96)*4,6+6,74*4,2-1,5*1,8+2,96*1,5		136,21600		
		v úrovni 1.NP: (15,6-5,94+16,4*2-9,65*2)*0,5		11,58000		
		(20,05+4,85+4,65)*0,6		17,73000		
		(4,85*2+3,0*2)*1,4		21,98000		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,50600		
		chránička potrubní pošty: 92,0*2,1		193,20000		
		<i>Mezisoučet:</i>		193,20000		
259	711212000RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	194,57400	47,10	9 164,44 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 260: 194,57400		194,57400		
260	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	194,57400	381,50	74 229,98 RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 87
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		dvouvrstvá				
	Výkaz výměr:	2NP:				
		pod dlažbu v mokřých provozech:				
		2,16+4,14+1,71		8,01000		
		1,62+2,67+8,47+1,54+3,41		17,71000		
		2,63+1,58+1,71+6,02		11,94000		
		vytažení na stěnu cca 150 mm (u sprch a van na celou výšku obkladu):				
		102040: 0,15*((1,95+1,15)*2-0,8)		0,81000		
		102060: 0,15*((1,8+2,37)*2-0,9)		1,11600		
		102070: 0,15*((1,55+1,65)*2-0,7)		0,85500		
		102080: 0,15*((0,9+1,65)*2-0,7)		0,66000		
		102090: 0,15*((1,5+1,65)*2-0,7*2)		0,73500		
		102100: 0,15*((2,76+3,08)*2-0,7)		1,64700		
		102110: 0,15*((1,62+0,9)*2-0,7)		0,65100		
		102120: 0,15*((1,95+1,75)*2-0,7*2)		0,90000		
		102130: 0,15*((1,5+1,75)*2-0,7*2)		0,76500		
		102140: 0,15*((0,9+1,75)*2-0,7*2)		0,58500		
		102150: 0,15*((0,95+1,65)*2-0,7)		0,67500		
		102290: 0,15*((2,5+2,4)*2-0,8)		1,35000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>48,40900</i>		
		3NP:				
		pod dlažbu v mokřých provozech:				
		1,71+1,62+2,67+8,47+1,62		16,09000		
		3,51+2,63+1,58+1,66+3,87+4,94		18,19000		
		4,59+2,04+5,82+4,76+2,12+4,65+2,27		26,25000		
		vytažení na stěnu cca 150 mm (u sprch a van na celou výšku obkladu):				
		103030: 0,15*((1,65+0,95)*2-0,7)		0,67500		
		103040: 0,15*((1,75+0,9)*2-0,7)		0,69000		
		103050: 0,15*((1,65+1,5)*2-0,7*2)		0,73500		
		103060: 0,15*((2,75+3,08)*2-0,7)		1,64400		
		103070: 0,15*((1,65+0,9)*2-0,7)		0,66000		
		103080: 0,15*((1,75+1,95)*2-0,7*2)		0,90000		
		103090: 0,15*((1,75+1,5)*2-0,7*2)		0,76500		
		103100: 0,15*((1,75+0,9)*2-0,7*2)		0,58500		
		103110: 0,15*((1,75+0,95)*2-0,7)		0,70500		
		103140: 0,15*((1,8+2,75)*2-0,8)		1,24500		
		103150: 0,15*((1,8+2,55)*2-0,9)		1,17000		
		103160: 0,15*((2,15+0,95)*2-0,8)		0,81000		
		103170: 0,15*((2,15+2,72)*2-0,8*2)		1,22100		
		103180: 0,15*((2,2+2,15)*2-0,8*2)		1,06500		
		103200: 0,15*((2,15+1,0)*2-0,7)		0,84000		
		103210: 0,15*((2,2)*4-0,8*2)		1,08000		
		103310: 0,15*((1,95+1,13)*2-0,8)		0,80400		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>76,12400</i>		
		4NP:				
		pod dlažbu v mokřých provozech:				
		1,19+8,79+5,41+2,81+4,32		22,52000		
		1,51+2,65+4,00+18,39+2,81+6,65		36,01000		
		vytažení na stěnu cca 150 mm (u sprch a van na celou výšku obkladu):				
		104040: 0,15*((0,9+1,05)*2-0,7)		0,48000		
		104050: 0,15*((3,1+3,44)*2-0,7-0,8)		1,73700		
		104060: 0,15*((2,1+2,6)*2-0,9)		1,27500		
		104070: 0,15*((1,65+1,7)*2-0,8*2)		0,76500		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 88
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		104080: 0,15*((0,9+1,55)*2-0,7-0,8)		0,51000		
		104081: 0,15*((0,9+1,55)*2-0,7)		0,63000		
		104170: 0,15*((1,33+2,0)*2-0,8)		0,87900		
		104190: 0,15*(2,0*4-0,7)		1,09500		
		104220: 0,15*(0,6+2,85)*2		1,03500		
		104300: 0,15*((1,7+1,65)*2-0,8)		0,88500		
		104310: 0,15*((1,9+1,7)*2+(0,9+1,55)*4-0,7*2-0,8)		2,22000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>70,04100</i>		
261	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	252,36000	162,00	40 882,32 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2NP:				
		102040: (1,95+1,15)*2-0,8		5,40000		
		102060: (1,8+2,37)*2-0,9		7,44000		
		102070: (1,55+1,65)*2-0,7		5,70000		
		102080: (0,9+1,65)*2-0,7		4,40000		
		102090: (1,5+1,65)*2-0,7*2		4,90000		
		102100: (2,76+3,08)*2-0,7		10,98000		
		102110: (1,62+0,9)*2-0,7		4,34000		
		102120: (1,95+1,75)*2-0,7*2		6,00000		
		102130: (1,5+1,75)*2-0,7*2		5,10000		
		102140: (0,9+1,75)*2-0,7*2		3,90000		
		102150: (0,95+1,65)*2-0,7		4,50000		
		102290: (2,5+2,4)*2-0,8		9,00000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>71,66000</i>		
		3NP:				
		103030: (1,65+0,95)*2-0,7		4,50000		
		103040: (1,75+0,9)*2-0,7		4,60000		
		103050: (1,65+1,5)*2-0,7*2		4,90000		
		103060: (2,75+3,08)*2-0,7		10,96000		
		103070: (1,65+0,9)*2-0,7		4,40000		
		103080: (1,75+1,95)*2-0,7*2		6,00000		
		103090: (1,75+1,5)*2-0,7*2		5,10000		
		103100: (1,75+0,9)*2-0,7*2		3,90000		
		103110: (1,75+0,95)*2-0,7		4,70000		
		103140: (1,8+2,75)*2-0,8		8,30000		
		103150: (1,8+2,55)*2-0,9		7,80000		
		103160: (2,15+0,95)*2-0,8		5,40000		
		103170: (2,15+2,72)*2-0,8*2		8,14000		
		103180: (2,2+2,15)*2-0,8*2		7,10000		
		103200: (2,15+1,0)*2-0,7		5,60000		
		103210: (2,2)*4-0,8*2		7,20000		
		103310: (1,95+1,13)*2-0,8		5,36000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>103,96000</i>		
		4NP:				
		104040: (0,9+1,05)*2-0,7		3,20000		
		104050: (3,1+3,44)*2-0,7-0,8		11,58000		
		104060: (2,1+2,6)*2-0,9		8,50000		
		104070: (1,65+1,7)*2-0,8*2		5,10000		
		104080: (0,9+1,55)*2-0,7-0,8		3,40000		
		104081: (0,9+1,55)*2-0,7		4,20000		
		104170: (1,33+2,0)*2-0,8		5,86000		
		104190: 2,0*4-0,7		7,30000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 89
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	104220: (0,6+2,85)*2		6,90000			
	104300: (1,7+1,65)*2-0,8		5,90000			
	104310: (1,9+1,7)*2+(0,9+1,55)*4-0,7*2-0,8		14,80000			
	<i>Mezisoučet:</i>		76,74000			
262	711212602RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	175,00000	129,00	22 575,00 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2NP:				
		46	46,00000			
		3NP:				
		74	74,00000			
		4NP:				
		55	55,00000			
	<i>Mezisoučet:</i>		175,00000			
263	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	258,18443	36,60	9 449,55 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 249: 353,00677*0,3	105,90203			
		Položka pořadí 250: 380,70600*0,4	152,28240			
264	28322029R	folie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m2; PVC-P	m2	416,36403	166,50	69 324,61 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 253: 191,00675*1,1	210,10743			
		Položka pořadí 254: 187,50600*1,1	206,25660			
265	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al folie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm	m2	862,80496	152,50	131 577,76 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 251: 353,00675*1,15	405,95776			
		Položka pořadí 252: 380,70600*1,2	456,84720			
266	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 167,83678	59,20	69 135,94 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 255: 191,00675*1,05	200,55709			
		Položka pořadí 256: 353,00675*1,05	370,65709			
		Položka pořadí 257: 187,50600*1,05	196,88130			
		Položka pořadí 258: 380,70600*1,05	399,74130			
267	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	7,12545	991,00	7 061,32 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 250,251,252,259,260,261,262,263,264,265,266,; Součet: 7,12545	7,12545			
Celkem za:	711	Izolace proti vodě				624 425,75

Díl:	712	Povlakové krytiny				
268	712311101RT1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	559,03900	10,70	5 981,72 RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 90
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		ST1		245,62420		
		ST2		228,21480		
		ST3		85,20000		
269	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	559,03900	92,80	51 878,82 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		Položka pořadí 268: 559,03900		559,03900		
270	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	330,82420	140,50	46 480,80 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		Přetížená vrstva:				
		kryta před UV:				
		ST1		245,62420		
		ST3		85,20000		
271	712373111RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	228,21480	526,00	120 040,98 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		vystavena UV:				
		ST2		228,21480		
272	712391172RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	954,50720	53,10	50 684,33 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		ST1*2		491,24840		
		ST1VH		117,63400		
		ST2		228,21480		
		ST2VH		32,21000		
		ST3		85,20000		
273	712391382RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 včetně dodávky kameniva tl. 50 mm	m2	85,20000	40,50	3 450,60 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		ST3		85,20000		
274	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	245,62420	273,00	67 055,41 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		ST1		245,62420		
275	712811101RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	235,04900	14,00	3 290,69 RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		ST1VS		127,30200		
		ST2VS		22,54700		
		ST3		85,20000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 91
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
276	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkaz výměr: Položka pořadí 275: 235,04900	m2	235,04900	128,50	30 203,80	RTS 18/ I
277	712861703RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkaz výměr: vystavena UV: ST1VH ST2VH	m2	149,84400	294,50	44 129,06	RTS 18/ I
278	712997001R00	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu Výkaz výměr: D01 D02 D21	m	238,42000	37,30	8 893,07	RTS 18/ I
279	71201	Substrát střešní pro extenzivní zeleň, podrobná specifikace dle PD - D+M Výkaz výměr: ST1*0,16	m3	39,29987	2 300,00	90 389,70	Vlastní
280	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s Výkaz výměr: Položka pořadí 268: 559,03900*0,3 Položka pořadí 275: 235,04900*0,4	kg	261,73130	36,60	9 579,37	RTS 18/ I
281	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0 Výkaz výměr: vystavena UV: ST1VH*1,1 ST2*1,1 ST2VH*1,1	m2	415,86468	227,00	94 401,28	RTS 18/ I
282	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; μ = 15 000,0 Výkaz výměr: kryta před UV: ST1*1,1 ST3*1,1	m2	363,90662	209,00	76 056,48	RTS 18/ I
283	28375980R	klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm Výkaz výměr: Položka pořadí 278: 238,42000*1,05	m	250,34100	15,10	3 780,15	RTS 18/ I
284	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Výkaz výměr: Položka pořadí 269: 559,03900*1,15 Položka pořadí 276: 235,04900*1,2	m2	924,95365	152,00	140 592,95	RTS 18/ I
285	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 002,23256	59,20	59 332,17	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 92
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: Položka pořadí 272: 954,50720*1,05		1 002,23256		
286	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	45,54670	1 046,00	47 641,85 RTS 18/ I
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 269,270,272,273,274,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,; Součet: 45,54670		45,54670		
Celkem za: 712		Povlakové krytiny				953 863,23

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
713		Izolace tepelné				
287	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 997,32400	33,20	66 311,16 RTS 18/ I
		Výkaz výměr: minerální kročejová 30mm: P03a P03b P04 minerální kročejová 20mm: P06 EPS 150S tl. 30mm: P06		906,89000 464,52000 175,95000 224,98200 224,98200		
288	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	233,36210	62,20	14 515,12 RTS 18/ I
		Výkaz výměr: XPS tl. celkem 180mm: P01 XPS tl. celkem 160mm: P02 XPS tl. celkem 130mm: P08 XPS tl. celkem 100mm: P07		46,31000 13,04000 65,08160 108,93050		
289	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	172,25060	116,50	20 067,19 RTS 18/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
		Výkaz výměr: EPS 100S tl.50mm (vnitřní strana atiky): D02*0,29 EPS 100S tl.100mm (vnitřní strana atiky): D01*0,76 EPS 100S tl.60mm (horní strana atiky): D01*0,5 D02*0,3		19,02980 80,54480 52,99000 19,68600		
290	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	324,23420	116,50	37 773,28 RTS 18/ I
		Výkaz výměr: ke skl. W4, W5: XPS 100mm: v úrovni 1.NP: 4,85*1,1 soklová část u technické místnosti: (22,64*2+10,57*2)*0,95 Mezisoučet: XPS 300mm pod terénem: v úrovni 1.PP:		5,33500 63,09900 68,43400		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 93
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		1,8*(1,1+1,6)+3,36*1,65+10,25*(4,55+4,45)+(7,34-1,8)*4,5+(7,34-3,36)*2,65		138,13100		
		v úrovni 1.NP:				
		(0,5+20,3+4,95+17,0*2-10,25*2+7,34+2,6)*1,2		59,02800		
		<i>Mezisoučet:</i>		197,15900		
		PIR tl. 70 mm kolem fasádních otvorů:				
		1.PP:		0,00000		
		1,76+2,18*2		6,12000		
		1.NP:		0,00000		
		1,76+2,91*2+1,66+2,18*2+1,16+2,18*2		19,12000		
		2.NP:		0,00000		
		11,65*2+4,15*2+7,6*2+1,73*2+3,49*2+5,85*2+4,57*2+9,4*2+1,9*16		127,28000		
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+2,3*2		19,00000		
		3.NP:		0,00000		
		11,65*2+5,65*2+5,4*2+13,32*2+6,2*2+9,4*2+1,9*12		126,04000		
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+3,4*2		21,20000		
		4.NP:		0,00000		
		7,85*2+6,31*2+7,48*2+8,95*2+9,3*2+1,9*5		89,28000		
		2,5*2+2,8*2+1,9*2+2,6*2		19,60000		
		427,64*0,13		55,59320		
		<i>Mezisoučet:</i>		55,59320		
		PIR tl. 100 mm kolem fasádních otvorů:				
		1.PP:		0,00000		
		1,76		1,76000		
		1.NP:		0,00000		
		4,45*2+1,76+1,66+1,16		13,48000		
		15,24*0,2		3,04800		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,04800		
291	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	559,03900	109,00	60 935,25 RTS 18/ I
		/ mechanickým kotvením. Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.				
	Výkaz výměr:	do JC promítnout náklady na montážní mechanické kotvení vrstvy:				
		XPS celkem 100mm:				
		ST1		245,62420		
		ST2		228,21480		
		ST3		85,20000		
292	713141151R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	1 118,07800	29,00	32 424,26 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	spádové klíny (ve dvou vrstvách):				
		ST1*2		491,24840		
		ST2*2		456,42960		
		ST3*2		170,40000		
293	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	2 206,27451	35,00	77 219,61 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	+10% vytažení na svislé kce:				
		P01*1,1		50,94100		
		P02*1,1		14,34400		
		P03a*1,1		997,57900		
		P03b*1,1		510,97200		
		P04*1,1		193,54500		
		P06*1,1		247,48020		
		P07*1,1		119,82355		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 94
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		P08*1,1		71,58976			
294	713521213R00	Protipožární obklad ocelových sloupů I 22, požární odolnost R 30 z válcovaných profilů	m	15,20000	855,00	12 996,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	sloupky v pásových oknech: rozměr 230/150 mm: 4.NP: 8*1,9		15,20000			
295	713521221R00	Protipožární obklad ocelových sloupů I 22, požární odolnost R 45	m	49,40000	1 170,00	57 798,00	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	sloupky v pásových oknech: rozměr 230/150 mm: 2.NP: 8*1,9 3.NP: 9*1,9 rozměr 250/200 mm: 3.NP: 9*1,9		15,20000 17,10000 17,10000			
296	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	127,98965	3 390,00	433 884,91	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ST1*0,1*1,05 ST2*0,1*1,05 ST3*0,1*1,05 ke skl. W4, W5: 68,43*0,1*1,05 197,16*0,3*1,05		25,79054 23,96255 8,94600 7,18515 62,10540			
297	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	31,26465	3 390,00	105 987,16	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P01*0,18*1,05 P02*0,16*1,05 P08*0,13*1,05 P07*0,1*1,05		8,75259 2,19072 8,88364 11,43770			
298	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	14,03486	2 040,00	28 631,11	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	EPS 100S tl.50mm (vnitřní strana atiky): D02*0,29*0,05*1,05 EPS 100S tl.100mm (vnitřní strana atiky): D01*0,76*0,1*1,05 EPS 100S tl.60mm (horní strana atiky): D01*0,5*0,06*1,05 D02*0,3*0,06*1,05		0,99906 8,45720 3,33837 1,24022			
299	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	7,08693	2 665,00	18 886,67	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P06*0,03*1,05		7,08693			
300	283769813R	deska izolační fasádní; PIR; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kaširování flís; součinitel tepelné vodivosti 0,026 W/mK; R = 3,080 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	58,36950	488,50	28 513,50	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	položka zahrnuje PIR tl. 70 mm: 55,59*1,05		58,36950			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 95
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
301	283769814R	deska izolační fasádní; PIR; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování flís; součinitel tepelné vodivosti 0,026 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	3,20250	603,00	1 931,11	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3,05*1,05		3,20250			
302	631501	Deska střešní spádová minerální	m3	146,67577	4 140,00	607 237,69	Vlastní
	Výkaz výměr:	ST1*(0,2+0,44)/2*1,15		90,38971			
		ST2*(0,05+0,14)/2*1,15		24,93247			
		ST3*(0,2+0,44)/2*1,15		31,35360			
303	63153780.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	236,23110	65,50	15 473,14	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P06*1,05		236,23110			
304	63153782.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,800 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1 624,72800	98,30	159 710,76	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P03a*1,05		952,23450			
		P03b*1,05		487,74600			
		P04*1,05		184,74750			
305	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	27,27939	1 015,00	27 688,58	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně					
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
		289,290,291,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,:					
		Součet: 27,27939		27,27939			
Celkem za: 713		Izolace tepelné				1 807 984,50	

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
714		Izolace akustické a protiotřesové					
306	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	34,00000	33,20	1 128,80	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Pryžová deska 30mm:					
		pod VZT jednotky (výměra dle projektanta): 34,0		34,00000			
307	71401	Dilatační nerezová lišta okolo odtlumených desek pod VZT - D+M	bm	58,00000	780,00	45 240,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	výměra dle projektanta: 58,0		58,00000			
308	27252904R	dlažba pryžová čtverec; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; h = 30,0 mm; pro interiér i exteriér; protiskluzová úprava; barva černá	m2	35,70000	892,00	31 844,40	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 306: 34,00000*1,05		35,70000			
309	998714103R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m	t	0,97280	1 071,00	1 041,87	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
		307,308,:					
		Součet: 0,97280		0,97280			
Celkem za: 714		Izolace akustické a protiotřesové				79 255,07	

Díl: **720** **Zdravotechnická instalace**

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 96
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
310	Zdravotnicka celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	*****	5 729 507,00	Vlastní
Celkem za: D1.4.e 720	Zdravotnická instalace				5 729 507,00	

Díl: 723	Vnitřní plynovod					
311	Medicínální plyny celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	*****	3 023 293,00	Vlastní
Celkem za: D1.4.j 723	Vnitřní plynovod				3 023 293,00	

Díl: 730	Ústřední vytápění					
312	Ústřední vytápění celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	*****	2 644 782,00	Vlastní
313 D.1.4.a	Chlazení celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	*****	4 782 807,00	Vlastní
Celkem za: D1.4.b 730	Ústřední vytápění				7 427 589,00	

Díl: 762	Konstrukce tesařské					
314 762361114RT2	Spádové klíny s dodávkou řeziva pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, fošny 6/14 cm	m	145,35200	83,90	12 195,03	RTS 18/ I

Výkaz výměr:	pro spádování OSB desek atik:	
	D01/0,5*0,5	105,98000
	D02/0,5*0,3	39,37200

315 762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	72,67600	190,00	13 808,44	RTS 18/ I
------------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr:	D01*0,5	52,99000
	D02*0,3	19,68600

316 762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	72,67600	16,20	1 177,35	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Položka pořadí 315: 72,67600		72,67600			

317 762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	31,97744	14,30	457,28	RTS 18/ I
------------------	---	----	----------	-------	--------	-----------

Výkaz výměr:	pro spádování OSB desek atik:	
	D01/0,5*0,5*(0,05*2+0,06*2)	23,31560
	D02/0,5*0,3*(0,05*2+0,06*2)	8,66184

318 60725032R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm	m2	79,94360	172,00	13 750,30	RTS 18/ I
---------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr:	D01*0,5*1,1	58,28900
	D02*0,3*1,1	21,65460

319 998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,28683	1 414,00	1 819,58	RTS 18/ I
------------------	---	---	---------	----------	----------	-----------

Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:	
	314,315,316,317,318,:	
	Součet: 1,28683	1,28683

Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				43 207,98	
-----------------------	----------------------------	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 97
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
320	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 185 mm	m	65,20000	195,00	12 714,00	Vlastní
K/01	Výkaz výměr: všechny výrobky vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, provedení dle popisu v PD: 65,2		65,20000			
321	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 185 mm	m	121,00000	195,00	23 595,00	Vlastní
322	K/02 Pojistný přepad hranatý 100x100mm PVC, integr.PVC manžeta - D+M	kus	2,00000	2 550,00	5 100,00	Vlastní
323	K/04 Odpadní trouby hranaté z Pz lak.plechu, r.š.500 mm vč. kolen a doplňků - D+M	m	17,70000	444,00	7 858,80	Vlastní
K/05	Výkaz výměr: 2,95*6		17,70000			
324	K/06 Kačirková lišta 90/65/2000mm, podrobná specifikace viz výpis klempířských výrobků - D+M dodávka + montáž	m	171,00000	285,00	48 735,00	Vlastní
325	K/07 Šachta pro zelené střechy kolem vpusti 400x400x130, podr. spec. viz výpis klempířských výrobků - D+M dodávka + montáž	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00	Vlastní
326	K/08 Oplech boxu žaluzií pro okna v.1900mm, r.š.700mm - D+M, podrobná specifikace viz výpis klempířských výrobků dodávka + montáž	m	154,00000	540,00	83 160,00	Vlastní
327	K/09 Oplech boxu žaluzií pro okna do v.3000mm, r.š.800mm - D+M, podrobná specifikace viz výpis klempířských výrobků dodávka + montáž	m	14,00000	620,00	8 680,00	Vlastní
328	K/10 Oplechování zdí (atik) z Pz lak.plechu, rš 970 mm, ve styku dvou budov, vč. dilatace a doplňků	m	17,20000	950,00	16 340,00	Vlastní
329	998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,16395	1 805,00	5 710,93	RTS 18/ I
	Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 320,321,322,323,324,325,326,327,328,; Součet:: 3,16395		3,16395			
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				219 493,73	

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
330	D/1.07 Dveře vnitřní 700/1970 plné EI30 DP3-Sm C2, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00	Vlastní
	Výkaz výměr: všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1		1,00000			
331	Dveře vnitřní 900/1970 plné EI30 DP3-Sm C2, SGK, samozavírač, čtečka - D+M	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
332	D.1.08 Dveře vnitřní 900/1970 plné EI30 DP3-C2, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	Vlastní
333	D.1.09 Dveře vnitřní 1800/1970 prosklené EI30 DP3-Sm C2 KZ, panika, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	33 100,00	33 100,00	Vlastní
334	D.1.10 Dveře vnitřní 900/2100 plné EI30 DP3-Sm C2 KZ, SGK, samozavírač - D+M	ks	2,00000	7 900,00	15 800,00	Vlastní
	D/1.12 Výkaz výměr: 1+1		2,00000			
335	D.1.13 Dveře vnitřní 1600/2100 plné EI30 DP3-Sm C2 KZ, samozavírač, čtečka - D+M	ks	1,00000	14 600,00	14 600,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 98
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
336		Dveře vnitřní 600/1970 plné EI30 DP3-Sm C2, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00	Vlastní
337	D.1.15	Dveře vnitřní 900/2100 část. prosklené, SGK, čtečka - D+M	ks	6,00000	6 900,00	41 400,00	Vlastní
338	D.2.01	Dveře vnitřní 1500/1970 prosklené, panika, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	19 400,00	19 400,00	Vlastní
339	D.2.02	Dveře vnitřní 900/2100 plné, madlo, mřížka - D+M	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
340	D.2.05	Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
341	D.2.06	Dveře vnitřní 700/2100 plné, SGK, madlo, mřížka - D+M	ks	4,00000	8 300,00	33 200,00	Vlastní
	D.2.07	Výkaz výtěr: 1+3		4,00000			
342		Dveře vnitřní 700/2100 plné, madlo - D+M	ks	3,00000	4 700,00	14 100,00	Vlastní
	D.2.08	Výkaz výtěr: 1+2		3,00000			
343		Dveře vnitřní 800/2100 část. prosklené, SGK, čtečka - D+M	ks	3,00000	8 800,00	26 400,00	Vlastní
	D.2.09	Výkaz výtěr: 1+2		3,00000			
344		Dveře vnitřní 800/2100 prosklené, SGK - D+M	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
345	D.2.10	Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní
346	D.2.12	Dveře vnitřní 800/2100 prosklené, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00	Vlastní
347	D.2.13	Dveře vnitřní 1600/2100 prosklené EI30 DP3-Sm C2 KZ, panika, SGK, samozavírač -	ks	1,00000	33 900,00	33 900,00	Vlastní
	D.2.14	D+M					
348		Dveře vnitřní 700/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	2,00000	7 700,00	15 400,00	Vlastní
	D.2.16	Výkaz výtěr: 1+1		2,00000			
349		Dveře vnitřní 900/2100 část. prosklené, SGK - D+M	ks	2,00000	6 900,00	13 800,00	Vlastní
350	D.2.17	Dveře vnitřní 900/2100 plné, SGK - D+M	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00	Vlastní
351	D.3.01	Dveře vnitřní 1500/1970 prosklené, panika, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	19 400,00	19 400,00	Vlastní
352	D.3.02	Dveře vnitřní 900/2100 část. prosklené, SGK, čtečka - D+M	ks	3,00000	8 900,00	26 700,00	Vlastní
	D.3.03	Výkaz výtěr: 1+2		3,00000			
353		Dveře vnitřní 1100/2100 část. prosklené, EW30 DP3-C2, SGK, samozavírač, čtečka -	ks	2,00000	13 900,00	27 800,00	Vlastní
	D.3.04	D+M					
354		Dveře vnitřní 900/2100 plné, mřížka, madlo - D+M	ks	2,00000	5 900,00	11 800,00	Vlastní
	D.3.05	Výkaz výtěr: 1+1		2,00000			
355		Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK - D+M	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní
356	D.3.06	Dveře vnitřní 700/2100 plné, SGK, mřížka, madlo - D+M	ks	4,00000	6 700,00	26 800,00	Vlastní
	D.3.07	Výkaz výtěr: 1+3		4,00000			
357		Dveře vnitřní 700/2100 plné, madlo - D+M	ks	4,00000	4 700,00	18 800,00	Vlastní
	D.3.08	Výkaz výtěr: 1+3		4,00000			
358		Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK - D+M	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní
359	D.3.09	Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK, samozavírač, čtečka - D+M	ks	3,00000	9 800,00	29 400,00	Vlastní
	D.3.10	Výkaz výtěr: 1+2		3,00000			
360		Dveře vnitřní 900/2100 prosklené, SGK - D+M	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	Vlastní
361	D.3.11	Dveře vnitřní 1600/2100 prosklené EI30 DP3-Sm C2 KZ, panika, SGK, samozavírač -	ks	1,00000	33 900,00	33 900,00	Vlastní
	D.3.13	D+M					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 99
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
362		Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK,samozavírač, čtečka - D+M	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní
363	D.3.15	Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
364	D.3.17	Dveře vnitřní 700/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	2,00000	7 700,00	15 400,00	Vlastní
	D.3.18 Výkaz výměr:	1+1		2,00000			
365		Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
366	D.3.19	Dveře vnitřní 800/2100 prosklené, SGK, čtečka - D+M	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00	Vlastní
	D.3.20 Výkaz výměr:	1+1		2,00000			
367		Dveře vnitřní 800/2100 plné EI30 Sm DP3-C2, SGK, čtečka - D+M	ks	2,00000	8 800,00	17 600,00	Vlastní
368	D.4.01	Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní
369	D.4.02	Dveře vnitřní 1600/2100 plné, SGK, samozavírač, čtečka - D+M	ks	2,00000	11 600,00	23 200,00	Vlastní
370	D.4.03	Dveře vnitřní 1500/1970 prosklené, panika, SGK, samozavírač - D+M	ks	1,00000	19 400,00	19 400,00	Vlastní
371	D.4.04	Dveře vnitřní 1600/2100 plné, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	10 600,00	10 600,00	Vlastní
372	D.4.05	Dveře vnitřní 800/2100 prosklené EW30 DP3-C2, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	11 800,00	11 800,00	Vlastní
373	D.4.06	Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
374	D.4.07	Dveře vnitřní 1600/2100 prosklené EW30 DP3-C2 KZ, panika, SGK, samozavírač -	ks	1,00000	33 900,00	33 900,00	Vlastní
	D.4.08	D+M					
375		Dveře vnitřní 900/2100 plné, mřížka, madlo - D+M	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
376	D.4.09	Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, mřížka - D+M	ks	5,00000	4 800,00	24 000,00	Vlastní
	D.4.10 Výkaz výměr:	1+4		5,00000			
377		Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK - D+M	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní
378	D.4.11	Dveře vnitřní 700/2100 plné, madlo - D+M	ks	4,00000	4 700,00	18 800,00	Vlastní
379	D.4.12	Dveře vnitřní 700/2100 plné, madlo, mřížka - D+M	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00	Vlastní
380	D.4.13	Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK, samozavírač, čtečka - D+M	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní
381	D.4.14	Dveře vnitřní 800/2100 část. prosklené, EW30 DP3-C2, SGK, samozavírač, čtečka -	ks	1,00000	13 800,00	13 800,00	Vlastní
	D.4.15	D+M					
382		Dveře vnitřní 900/2100 plné, SGK - D+M	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00	Vlastní
383	D.4.16	Stěna interierová 7340/2800 plná, posuvná v rámu, madlo nerez, stropní a podlahové	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00	Vlastní
	D.4.17	vedení - D+M					
384		Dveře vnitřní 1011/2800 plné, posuvné v rámu, manuální, madlo nerez, stropní a	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní
	D.4.18	podlahové vedení - D+M					
385		Dveře vnitřní 1600/2100 prosklené EI30 Sm DP3-C2 KZ, panika, SGK, samozavírač,	ks	1,00000	33 900,00	33 900,00	Vlastní
	D.4.19	čtečka - D+M					
386		Dveře vnitřní 800/2100 plné EW30 DP3-C2, SGK, čtečka - D+M	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00	Vlastní
387	D.4.21	Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK, čtečka, mřížka - D+M	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
388	D.4.22	Dveře vnitřní 800/2100 část. prosklené, SGK - D+M	ks	5,00000	6 800,00	34 000,00	Vlastní
389	D.4.23	Příčka systémová WC, výška 2100 mm s dveřmi - D+M	ks	1,00000	38 600,00	38 600,00	Vlastní
	T01 Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1		1,00000			
390	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,36700	1 031,00	4 502,38	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,3					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 100
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,3				
		380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,; Součet: 4,36700		4,36700		
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				1 064 902,38

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
391	767	Konstrukce zámečnické					
		Pororošť schodiště k chileru t. 30mm, pozink, vč. spoj. mat. - D+M	m2	5,00000	1 600,00	8 000,00	Vlastní
	767.01	Výkaz výměr: statika v.č.36: 5,0		5,00000			
392	767.01A	Podhled rastrový 600/1200mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ A - podrobná specifikace dle D.1.1.10	m2	53,96000	980,00	52 880,80	Vlastní
		Výkaz výměr: 4NP: 104260: 43,10-0,6*9,6*2-1,2*3,35 104250: 41,76-0,6*9,6*2-1,2*3,2		27,56000 26,40000			
393	767.01B	Podhled rastrový 1200/1200mm, přiznaný rastr, akustický širokopásmový, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ B - podrobná specifikace dle D.1.1.10	m2	9,81000	1 050,00	10 300,50	Vlastní
		Výkaz výměr: 4NP: 104230: 9,81		9,81000			
394	767.01C	Podhled rastrový 1200/600 (600/600)mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ C - podrobná specifikace dle D.1.1.10	m2	545,15300	890,00	485 186,17	Vlastní
		Výkaz výměr: 2NP: 102270: 21,99-0,6*3,33*2 102290+230: 6,02+15,91 102030: 27,94-0,6*(4,7+4,0) 102050: 41,16-0,6*10,05*2 102170+180+190+200+210+220: 4,7*(1,96+2,56*3+2,46+2,03) 3NP: 103290: 16,08-0,6*3,53*2 103270: 19,29-0,6*2,92*2 103300: 18,58-0,6*2,81*2 103140+220+210+180+200+170+160+130: 4,94+7,0+4,65+4,76+2,12+5,82+2,04+3,87 103260: 105,14-0,6*(14,83+17,9) 103240: 39,63-0,6*5,4 103250: 54,32-0,6*(8,67+6,6+7,94) 103280: 14,22-0,6*2,35*2 4NP: 104240+241: 41,64+6,98-0,6*7,01*2 104140+130: 24,82+18,98-0,6*(3,76+2,87)*2 104160+150: 12,87+13,92-0,6*(2,82+3,11)*2 104210+200: 15,72+17,99-0,6*(2,36+2,72)*2 104220: 18,39-0,9*2,2-0,6*3,73*2		17,99400 21,93000 22,72000 29,10000 66,41100 11,84400 15,78600 15,20800 35,20000 85,50200 36,39000 40,39400 11,40000 40,20800 35,84400 19,67400 27,61400 11,93400			
395	767.01D	Podhled rastrový 1200/600mm, polozapuštěný podélně, akustický, vč. doplňků, a SDK ploch D+M typ D - podrobná specifikace dle D.1.1.10	m2	442,64500	960,00	424 939,20	Vlastní
		Výkaz výměr: 2NP: 102280: 212,91-1,2*7,6 102160: 29,72-2,8*4,5 3NP:		203,79000 17,12000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 101
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		103230: 155,02-6,75*1,2-2,62*2,5 4NP:		140,37000			
		104120: 93,8-2,5*2,65-1,13*1,0-1,2*3,9		81,36500			
396	767.01E	Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ E - podrobná specifikace dle D.1.1.10	m2	162,29000	750,00	121 717,50	Vlastní
	Výkaz výměr:	2NP: 102100+090+080+070+110+120+130+140+150+260+040+060: 8,47+2,67+1,62+1,71+1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+18,15+2,16+4,14		49,79000			
		3NP: 103310+030+040+050+060+070+080+090+100+110+320+150: 2,27+1,71+1,62+2,67+8,47+1,62+3,51+2,63+1,58+1,66+6,89+4,59		39,22000			
		4NP: 104040+050+310+070+300+080+081+030+170: 1,19+8,79+6,65+2,81*2+4,32+1,51+20,31+2,65		51,04000			
		104270+060+280: 5,66+5,41+11,17		22,24000			
397	D.1.05	Dveře exteriérové 900/2100 ocel plné, se zárubní - D+M	ks	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1		1,00000			
398	D.1.06	Dveře exteriérové 900/2100 ocel plné EW30 DP3-C2, se zárubní - D+M	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00	Vlastní
399	D.2.15	Dveře exteriérové 1500/2100 ocel plné EI30 DP1-S, se zárubní - D+M	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	Vlastní
400	D.2.15	Dveře exteriérové 1500/2100 ocel plné EI30 DP1-S, se zárubní - D+M	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	Vlastní
401	D.3.14	Dveře exteriérové 1500/2100 ocel plné EI30 DP1-S, se zárubní - D+M	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	Vlastní
402	D.4.20	Dvířka interierová 300/300 ocel plná EI45 DP1 kouřotěsné, v rámu - D+M	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní
403	D.4.24	Příčka interierová 3900/2400 kov/sklo s dveřmi posuvnými, EI30 Sm-C2, DP3	ks	1,00000	189 000,00	189 000,00	Vlastní
	G.01	KZ/EI45 DP1 - D+M					
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1		1,00000			
404	G.02	Příčka interierová 3200/2400 kov/sklo s dveřmi posuvnými, EI30 Sm-C2, DP3	ks	3,00000	166 000,00	498 000,00	Vlastní
		KZ/EI45 DP1 - D+M					
405	G.03	Příčka interierová 7250/2400 kov/sklo s dveřmi posuvnými, EI30 Sm-C2, DP3	ks	2,00000	298 000,00	596 000,00	Vlastní
		KZ/EI45 DP1 - D+M					
406	G/04	Box skleněný 3170+2620/2950, sklo bezpečnostní/nerez s automatickými dveřmi - D+M	ks	1,00000	128 000,00	128 000,00	Vlastní
407	G/05	Stěna skleněná 3450+4540/2950, sklo bezpečnostní/nerez s dveřmi, oblý roh - D+M	ks	1,00000	138 000,00	138 000,00	Vlastní
408	Z/01	Zábradlí, ocel zinkovaná, lakovaná - D+M	bm	32,00000	1 400,00	44 800,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 32,0		32,00000			
409	Z/02	Zábradlí na podestách 3800/900 sklo bezpečnostní/nerez - D+M	ks	1,00000	22 800,00	22 800,00	Vlastní
410	Z/03	Zóna čistící typu I. Al/guma 1500/1600 v Alu rámu - D+M	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
411	Z/04.1	Zóna čistící typu II. rohož 9900/4450 v Alu rámu - D+M	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00	Vlastní
412	Z/04.1	Zóna čistící typu II. rohož 3050/2200 v Alu rámu - D+M	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
413	Z/05	Žebřík na střechu 600/4250, ocel zinkovaná, lakovaná - D+M	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 102
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
414	Poklop do kanálu potrubní pošty 2300/900 ocel nerez, REI 60 DP1 - D+M	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
415	Z/06 Výlez střešní 1000/1000 PVC/dvojsklo, izolovaný s mauálním otevíráním - D+M	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
416	Z/07 Lávka střešní 1000/2000 se zábradlím, ocel zinkovaná - D+M	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
417	Z/08 Lišta dilatační stěnová dl. 3300 mm Alu/nerez - D+M	ks	8,00000	4 000,00	32 000,00	Vlastní
418	Z/09.1 Lišta dilatační stěnová dl. 3150 mm Alu/elastomer - D+M	ks	4,00000	7 000,00	28 000,00	Vlastní
419	Z/09.2 Označení pavilonu 5600/2100 písmo plastické, deska cementotřísková - D+M	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní
420	Z/10 Označení kliniky 3100/200 písmo plastické, nerez, podsvícené - D+M	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
421	Z/11.1 Označení kliniky 6500/300 písmo plastické, nerez, podsvícené - D+M	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní
422	Z/11.2 Zábradlí schodišťové v. 1000 mm, ocel lakovaná - D+M	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
423	Z/12 Mřížka větrací 100/100 plast - D+M	ks	4,00000	400,00	1 600,00	Vlastní
424	Z/16 Dvířka šachetní 300/300 v rámu EW30, ocel - D+M	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
425	Z/17 Zábradlí schodišťové 940/900 ocel zinkovaná - D+M	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní
426	Z/18 Zábradlí schodišťové 6200/900 ocel zinkovaná - D+M	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní
427	Z/19 Mezistěna 1800/2950 sklo bezpečnostní/nerez - D+M	ks	4,00000	15 600,00	62 400,00	Vlastní
428	Z/20 Zábradlí schodišťové 1270/900 ocel zinkovaná, lakovaná - D+M	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní
429	Z/21 Dvířka niky 300/300 v rámu, nerez - D+M	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
430	Z/22 Obklad potrubí potrubní pošty š. 700 mm EI60 DP1, SDK/ocel. rošt - D+M	bm	20,00000	1 350,00	27 000,00	Vlastní
431	Z/23 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	35,87845	1 274,00	45 709,15	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:					
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,4 416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,. Součet:: 35,87845				35,87845	

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické 3 279 333,32

Díl: 770	Konstrukce systémové z Alu profilů					
432	Dveře exteriérové 1500/2850 Alu/trojsklo posuvné, elektrické v rámu - D+M	ks	1,00000	88 800,00	88 800,00	Vlastní
	D/1.01 Výkaz výměr: všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1			1,00000		
433	Dveře exteriérové 1500/2650 Alu/trojsklo posuvné, elektrické v rámu - D+M	ks	1,00000	84 000,00	84 000,00	Vlastní
434	D.1.02 Dveře exteriérové 3050/2650 Alu/trojsklo posuvné, EI30 DP3-SmC, elektrické v rámu D.1.03 - D+M	ks	1,00000	178 000,00	178 000,00	Vlastní
435	Dveře exteriérové 1600/2100 Alu plné, zateplené v rámu, EW30 DP3-C2 KZ - D+M	ks	1,00000	61 000,00	61 000,00	Vlastní
436	D.1.04 Dveře exteriérové 1000/2100 Alu/plné v rámu - D+M	ks	1,00000	35 600,00	35 600,00	Vlastní
437	D.1.11 Dveře exteriérové 1500/2100 Alu/trojsklo v rámu, EI30 Sm-C2 DP3 KZ - D+M	ks	1,00000	58 000,00	58 000,00	Vlastní
438	D.1.14 Dveře interierové 800/2350 Alu/sklo bezpečnostní v rámu - D+M	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00	Vlastní
439	D.2.03 Dveře interierové 900/2350 Alu/sklo bezpečnostní v rámu - D+M	ks	1,00000	29 600,00	29 600,00	Vlastní
440	D.2.04 Dveře interierové 800/2050 Alu/sklo bezpečnostní v rámu, posuvné, automatické - D.2.11 D+M	ks	2,00000	43 000,00	86 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr: 1+1			2,00000		
441	D.5.01 Dveře exteriérové 1600/1970 Alu plné, zateplené v rámu - D+M	ks	1,00000	50 400,00	50 400,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 103
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
442		Dveře exteriérové 1600/2100 Alu plné, zateplené v rámu - D+M	ks	1,00000	54 000,00	54 000,00	Vlastní
443	D-1.01	Okno interierové 1000/1000 Alu/sklo požární EI60 DP1, vnitřní parapet plast - D+M	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní
	0.1.01	Výkaz výměr: všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě: 1		1,00000			
444	0.2.01	Okno exteriérové 11650/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	269 000,00	269 000,00	Vlastní
445	0.2.02	Okno exteriérové 4145/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00	Vlastní
446	0.2.03	Okno exteriérové 7600/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	176 000,00	176 000,00	Vlastní
447	0.2.04	Okno exteriérové 1730/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	59 000,00	59 000,00	Vlastní
448	0.2.05	Okno exteriérové 3485/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	82 000,00	82 000,00	Vlastní
449	0.2.06	Okno exteriérové 5845/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	143 000,00	143 000,00	Vlastní
450	0.2.07	Okno exteriérové 4570/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	103 000,00	103 000,00	Vlastní
451	0.2.08	Okno exteriérové 2500/2800 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní
452	0.2.09	Okno exteriérové 1900/2300 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	44 000,00	44 000,00	Vlastní
453	0.2.10	Okno exteriérové 9395/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, částečně EI60 DP1, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	227 000,00	227 000,00	Vlastní
454	0.2.11	Okno interierové 3900/1150 Alu/sklo bezpečnostní, fixní, vnitřní parapet plast - D+M	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
455	0.3.01	Okno exteriérové 11650/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, částečně EI60 DP1, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	269 000,00	269 000,00	Vlastní
456	0.3.02	Okno exteriérové 5650/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	139 000,00	139 000,00	Vlastní
457	0.3.03	Okno exteriérové 5395/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	135 000,00	135 000,00	Vlastní
458	0.3.04	Okno exteriérové 13320/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	269,00	269,00	Vlastní
459	0.3.05	Okno exteriérové 6200/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	166 000,00	166 000,00	Vlastní
460	0.3.06	Okno exteriérové 2500/2800 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní
461	0.3.07	Okno exteriérové 1900/3000 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	57 000,00	57 000,00	Vlastní
462	0.3.08	Okno exteriérové 9395/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	227 000,00	227 000,00	Vlastní
463	0.3.09.1	Okno interierové 2600/1150 Alu/sklo bezpečnostní, fixní, vnitřní parapet plast - D+M	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
464	0.3.09.2	Okno interierové 2600/1150 Alu/sklo bezpečnostní, fixní, vnitřní parapet plast - D+M	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
465	0.4.01	Okno exteriérové 7850/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	181 000,00	181 000,00	Vlastní
466	0.4.02	Okno exteriérové 6305/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	152 000,00	152 000,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 104
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
467	O.4.03	Okno exteriérové 7470/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	174 000,00	174 000,00	Vlastní
468	O.4.04	Okno exteriérové 8950/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	218 000,00	218 000,00	Vlastní
469	O.4.05	Okno exteriérové 2500/2800 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní
470	O.4.06	Okno exteriérové 1900/2300 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	44 000,00	44 000,00	Vlastní
471	O.4.07	Okno exteriérové 9295/1900 Alu/trojsklo, žaluzie předokenní motorická, síť p. hmyzu, částečně EI30 DP1, vnitřní a vnější parapet - D+M	ks	1,00000	210 000,00	210 000,00	Vlastní
472	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	10,44200	1 274,00	13 303,11	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,4 457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,; Součet: 10,44200				10,44200	

Celkem za: 770 Konstrukce systémové z Alu profilů 4 194 272,11

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
473	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	663,86780	41,60	27 616,90	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 474: 47,93590 Položka pořadí 477: 587,98410 Položka pořadí 475: 220,63000*0,1 Položka pořadí 476: 58,84800*0,1		47,93590 587,98410 22,06300 5,88480			
474	771275106R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	47,93590	734,00	35 184,95	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P05		47,93590			
475	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	220,63000	107,50	23 717,73	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 101030: 6,34+5,1+2,2+1,95 -0,9*2-1,5-1,6-1,0 mezipodesta: 2,62+1,25+1,5 101040: 4,15+1,68+1,9+3,35 -0,9-0,8 101050: 9,25*2+6,34*2 -1,6 101080: 1,73*2+4,15*2 -0,9 101090: 3,37*2+2,75*2 -0,9-1,6 101090: 2,7*2+1,58*2 -0,9*2 Mezisoučet: 2NP: 102300: 3,48*2+2,5		15,59000 -5,90000 5,37000 11,08000 -1,70000 31,18000 -1,60000 11,76000 -0,90000 12,24000 -2,50000 8,56000 -1,80000 81,38000 9,46000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 105
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-1,6-0,9		-2,50000		
		mezipodesta: 2,63+1,25+1,5		5,38000		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,34000		
		3NP:				
		103340: 2,0+1,8+0,75+0,15+1,9		6,60000		
		-1,5-1,6		-3,10000		
		mezipodesta: 1,25+1,5+2,63		5,38000		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,88000		
		4NP:				
		104090: 9,6*2+2,23*2		23,66000		
		-0,8		-0,80000		
		104100: 9,6*2+2,23*2+0,18*2		24,02000		
		-0,8		-0,80000		
		104110: 1,8+2,25+0,8+0,15+1,85		6,85000		
		-1,5-1,6		-3,10000		
		mezipodesta: 2,63+1,25+1,5		5,38000		
		<i>Mezisoučet:</i>		55,21000		
		Střecha:				
		22,24*2+9,97*2		64,42000		
		-1,6		-1,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		62,82000		
476	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	58,84800	166,50	9 798,19 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro skladbu P05:				
		1NP:				
		101030: (20*0,31+22*0,164)*2		19,61600		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,61600		
		2NP:				
		102300: (20*0,31+22*0,164)*2		19,61600		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,61600		
		3NP:				
		103340: (20*0,31+22*0,164)*2		19,61600		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,61600		
477	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	587,98410	673,00	395 713,30 RTS 18/ I
		vč. montáže případných lišt				
	Výkaz výměr:	P02		13,04000		
		P04		175,95000		
		P06		224,98200		
		P07		108,93050		
		P08		65,08160		
478	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	45,00000	436,00	19 620,00 RTS 18/ I
		mezi dlažbu a PVC (různá výška)				
	Výkaz výměr:	dle projektanta: 45,0		45,00000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 106
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
479	771577111RS3	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm, Výkaz výměr: z 1.NP do 2.NP: 1,25*22 <i>Mezisoučet:</i> z 2.NP do 3.NP: 1,25*22 <i>Mezisoučet:</i> z 3.NP do 4.NP: 1,25*22 <i>Mezisoučet:</i>	m	82,50000	330,00	27 225,00	RTS 18/ I
				27,50000			
				27,50000			
				27,50000			
				27,50000			
				27,50000			
480	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Výkaz výměr: Spára ker. dlažba + obklad: Položka pořadí 261: 252,36000 Spára ker. dlažba + sokl rovný: Položka pořadí 475: 220,63000 Spára ker. dlažba + sokl schodiště: Položka pořadí 476: 58,84800 Spára stupnice + podstupnice: Položka pořadí 479: 82,50000	m	614,33800	45,20	27 768,08	RTS 18/ I
				252,36000			
				220,63000			
				58,84800			
				82,50000			
481	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Výkaz výměr: ke skladbě P2: 4,26 <i>Mezisoučet:</i> ke skladbě P4: 2NP: 2,16+4,14+1,71+1,62+2,67 1,54+3,41+2,63+1,58+1,71 3NP: 1,71+1,62+2,67+1,62+3,51 2,63+1,58+1,66+4,94+4,59+2,04 4NP: 1,19+2,81+4,32+1,51 2,65+4,0+2,81 <i>Mezisoučet:</i> ke skladbě P5: 2NP: podesta: 1,92*1,25+1,38*1,3 mezipodesta: 1,25*2,63 stupně: 1,25*0,31*22 1,25*0,16*23 3NP: podesta: 1,93*2,63	m2	149,12200	12,60	1 878,94	RTS 18/ I
				4,26000			
				4,26000			
				12,30000			
				10,87000			
				11,13000			
				17,44000			
				9,83000			
				9,46000			
				71,03000			
				4,19400			
				3,28750			
				8,52500			
				4,60000			
				5,07590			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 107
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	mezipodesta: 1,25*2,63		3,28750			
	stupně: 1,25*0,31*22		8,52500			
	1,25*0,16*23		4,60000			
	4NP: podesta: 2,25*1,4+1,95*1,38		5,84100			
	<i>Mezisoučet:</i>		47,93590			
	ke skladbě P6: stupně: 1,7*0,135*4		0,91800			
	1,7*0,33*4		2,24400			
	<i>Mezisoučet:</i>		3,16200			
	ke skladbě P7: mezipodesty: 1,25*2,63		3,28750			
	stupně: 1,25*0,31*22		8,52500			
	1,25*0,16*23		4,60000			
	<i>Mezisoučet:</i>		16,41250			
	ke skladbě P8: stupně: 1,8*0,159*8		2,28960			
	1,8*0,280*8		4,03200			
	<i>Mezisoučet:</i>		6,32160			
482	Keramická dlažba 600x600 mm, vč. dodávky případných lišt	m2	674,90639	550,00	371 198,51	Vlastní
	Výkaz výměr: Položka pořadí 474: 47,93590*1,2		57,52308			
	Položka pořadí 477: 587,98410*1,05		617,38331			
483	Soklovka keramická systémová k dlažbě 600 mm	bm	302,27910	95,00	28 716,51	Vlastní
	Výkaz výměr: Položka pořadí 475: 220,63000*1,05		231,66150			
	Položka pořadí 476: 58,84800*1,2		70,61760			
484	998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	17,65936	545,00	9 624,35	RTS 18/ I
	50 m vodorovně					
	Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 473,474,475,476,477,478,479,480,482,483,; Součet: 17,65936		17,65936			
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				978 062,46	

Díl: 776	Podlahy povlakové					
485	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	979,91000	107,50	105 340,33	RTS 17/ II
	776421300R00					
	Výkaz výměr: soklík k PVC: výtahy: (2,35+1,5)*2-1,38		6,32000			
	(1,7+1,4)*2-1,38		4,82000			
	2NP:					

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 108
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	102030: 4,7+2,4+6,6+4,0+4,1+0,1+0,7+1,25+0,15-0,9*2-0,8		21,40000		
	102160: (4,39+6,6)*2-0,8*2-0,9		19,48000		
	102280: 6,58+0,2*2+6,75*2+3,48*2+2,5+22,3+12,29+3,7*2+1,2		73,13000		
	-0,9*5-1,6-0,8*2-0,7*4		-10,50000		
	16,0+4,55+2,2+6,6+7,6*2+0,3*6+0,1*2+0,6*2		47,75000		
	-0,9*6-1,6-0,8		-7,80000		
	102281: (8,18+3,2)*2-1,6*2-1,38*2-1,5		15,30000		
	3NP:				
	103220: (2,75+2,55)*2-0,8*2		9,00000		
	103230: 2,5+24,75+22,36+3,7*2+0,55*2+3,37+1,75+2,5+6,2		71,93000		
	(6,75+10,45)*2+0,6*2+0,3*2+0,6*2		37,40000		
	-0,8*4-1,6*2-0,9*3-1,1*2-0,7*4		-14,10000		
	103231: (8,17+3,2)*2-1,6*2-1,38*2		16,78000		
	103270: (6,6+2,93)*2-0,9		18,16000		
	103320: (1,95+3,54)*2-0,8		10,18000		
	4NP:				
	104030: (3,96+3,1)*2+(3,8+2,15)*2-0,8*2		24,42000		
	104120: (2,5+22,19)*2+(11,42+3,9)*2+1,0*2-0,9-1,6*5-0,8*12-0,7		62,82000		
	104140: (3,76+6,6)*2-0,8*2		19,12000		
	104150: (3,11+4,48)*2-0,8		14,38000		
	104160: (2,83+4,48)*2-0,8		13,82000		
	104180: (2,0+2,56)*2-0,8*3		6,72000		
	104200: (2,73+6,6)*2-0,8		17,86000		
	104210: (2,36+6,6)*2-0,8		17,12000		
	104240: (7,01+6,9)*2+0,1*2-0,8-0,7		26,52000		
	104241: (2,35+3,05)*2-0,7		10,10000		
	104250: 9,6+4,35*2+0,3+0,1*2-1,6		17,20000		
	104260: 9,6+4,5*2+0,3+0,1*2-1,6		17,50000		
	104270: (2,08+2,73)*2-0,8		8,82000		
	104280: (5,02+2,23)*2-1,6		12,90000		
	104290: (3,9+4,55)*2+(3,2+3,38)*2-1,6*2-1,5-0,8*2-1,38*2		21,00000		
	<i>Mezisoučet:</i>		609,55000		
	soklík k elektrostat. vodivým PVC:				
	2NP:				
	102050: (10,06+4,1)*2-0,8-0,9		26,62000		
	102170: (5,9+2,56)*2-0,9		16,02000		
	102180: (5,9+2,57)*2-0,9		16,04000		
	102190: (5,9+2,57)*2-0,9		16,04000		
	102200: (5,9+2,57)*2-0,9		16,04000		
	102210: (5,9+2,47)*2-0,9		15,84000		
	102220: (5,9+2,63)*2-0,9		16,16000		
	102230: (6,73+2,4)*2-0,9*4		14,66000		
	102260: (6,6+2,75)*2-0,8		17,90000		
	102270: (6,6+3,33)*2-0,9*2		18,06000		
	3NP:				
	103240: (5,4+2,6)*2+(0,68+1,1)*2		19,56000		
	103250: 7,94+6,6*2-1,12+8,67+(3,3+2,5)*2-1,1*2		38,09000		
	103260: 3,37+0,8+3,7+2,2+17,85+6,6+3,3+14,83+3,7		56,35000		
	4,58*2-0,8*4-0,9-1,1		3,96000		
	103280: (2,35+6,05)*2-0,9		15,90000		
	103290: (4,55+3,53)*2-0,9		15,26000		
	103300: (6,6+2,82)*2-0,9		17,94000		
	4NP:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 109
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	104130: (2,88+6,6)*2-0,8		18,16000			
	104230: (4,46+2,22)*2-1,6		11,76000			
	Mezisoučet:		370,36000			
486	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	973,51500	224,00	218 067,36 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v ploše:				
		P03a		906,89000		
		po vybourání oken styk pavilonu P a P1:				
		0,45*3,15*4		5,67000		
		vytažení na fabion:				
		609,55*0,1		60,95500		
487	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž,	m2	501,55600	421,50	211 405,85 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v ploše:				
		P03b		464,52000		
		vytažení na fabion:				
		370,36*0,1		37,03600		
488	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	1 475,07100	25,40	37 466,80 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	vykázáno na m2 (zohlednit v CN):				
		Položka pořadí 486: 973,51500		973,51500		
		Položka pořadí 487: 501,55600		501,55600		
489	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	1 028,90550	47,80	49 181,68 RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 485: 979,91000*1,05		1 028,90550		
490	284,01	Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	1 022,19075	750,00	766 643,06 Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 486: 973,51500*1,05		1 022,19075		
491	284,02	Vinilová podlahovina elektrostát. vodivé probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka	m2	526,63380	900,00	473 970,42 Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 487: 501,55600*1,05		526,63380		
492	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	7,26922	480,50	3 492,86 RTS 18/ I
		vodorovně do 50 m				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		485,486,487,489,490,491,;				
		Součet: 7,26922		7,26922		
Celkem za:	776	Podlahy povlakové				1 865 568,36

Díl:	781	Obklady keramické				
493	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	562,19400	41,60	23 387,27 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 494: 562,19400		562,19400		
494	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	562,19400	643,00	361 490,74 RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 110
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		1PP:				
		100010: 1,5*1,0		1,50000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>1,50000</i>		
		2NP:				
		102030: 0,3*(1,8+0,6)		0,72000		
		102040: 2,15*((1,8+1,15)*2-0,8)		10,96500		
		102060: 2,15*((1,8+2,37)*2-0,9)		15,99600		
		102070: 2,15*((1,55+1,78)*2-0,7)		12,81400		
		102080: 2,15*((0,9+1,78)*2-0,7*2)		8,51400		
		102090: 2,15*((1,5+1,78)*2-0,7*2)		11,09400		
		102100: 2,15*((3,08+2,76)*2-0,7)		23,60700		
		102110: 2,15*((0,9+1,75)*2-0,7)		9,89000		
		102120: 2,15*((1,75+1,95)*2-0,7*2)		12,90000		
		102130: 2,15*((1,5+1,75)*2-0,7)		12,47000		
		102140: 2,15*((1,75+0,9)*2-0,7*2)		8,38500		
		102150: 2,15*((1,55+1,75)*2-0,7)		12,68500		
		102290: 2,15*((2,5+2,4)*2-0,8)		19,35000		
		102230: 0,4*(0,6+5,25)		2,34000		
		102270: 0,3*(1,8+2,4)		1,26000		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>162,99000</i>		
		3NP:				
		103030: 2,15*((1,78+0,95)*2-0,7)		10,23400		
		103040: 2,15*((0,9+1,78)*2-0,7*2)		8,51400		
		103050: 2,15*((1,5+1,78)*2-0,7)		12,59900		
		103060: 2,15*((2,75+3,08)*2-0,7)		23,56400		
		103070: 2,15*((0,95+1,75)*2-0,7)		10,10500		
		103080: 2,15*((1,95+1,75)*2-0,7*2)		12,90000		
		103090: 2,15*((1,5+1,75)*2-0,7*2)		10,96500		
		103100: 2,15*((0,9+1,75)*2-0,7*2)		8,38500		
		103110: 2,15*((0,95+1,75)*2-0,7)		10,10500		
		103130: 2,15*((1,8+2,15)*2-0,9)		15,05000		
		103300: 1,5*1,2		1,80000		
		103140: 2,15*((2,75+1,8)*2-0,8)		17,84500		
		103210: 2,15*((2,2+2,1)*2-0,8*2)		15,05000		
		103150: 2,15*((1,95+2,6)*2-0,9)		17,63000		
		103160: 2,15*((0,95+2,15)*2-0,8)		11,61000		
		103170: 2,15*((2,71+2,15)*2-0,8*2)		17,45800		
		103180: 2,15*((2,15+2,2)*2-0,8*3)		13,54500		
		103200: 2,15*((2,15+1,0)*2-0,7)		12,04000		
		103250: 0,4*(3,17+2,75*2)		3,46800		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>232,86700</i>		
		4NP:				
		104040: 2,15*((0,9+1,2)*2-0,7)		7,52500		
		104050: 2,15*((3,1+3,44)*2-0,7-0,8)		24,89700		
		104060: 2,15*((2,1+2,6)*2-0,9)		18,27500		
		104070: 2,15*((1,65+1,72)*2-0,8*2)		11,05100		
		104080: 2,15*((1,68+2,65)*2-0,8-0,7)		15,39400		
		104081: 2,15*((0,9+1,68)*2-0,7)		9,58900		
		104170: 2,15*((2,0+1,32)*2-0,8)		12,55600		
		104190: 2,15*(2,0*4-0,7)		15,69500		
		104220: 0,3*2,85		0,85500		
		104300: 2,15*((1,65+1,7)*2-0,8*2)		10,96500		
		104310: 2,15*((1,9+1,7)*2+(0,9+1,7)*4-0,7*4-0,8)		30,10000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 111
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
		104130: 1,5*1,25		1,87500			
		104140: 0,3*(0,6*3+1,9+1,0)		1,41000			
		104200: 1,5*0,9		1,35000			
		104210: 1,5*1,2		1,80000			
		<i>Mezisoučet:</i>		163,33700			
		<i>střecha:</i>					
		1,5*1,0		1,50000			
		<i>Mezisoučet:</i>		1,50000			
495	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	80,68000	54,50	4 397,06	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1PP:					
		100010: 1,5*1,0		1,50000			
		<i>Mezisoučet:</i>		1,50000			
		2NP:					
		102030: 0,3*(1,8+0,6)		0,72000			
		102080: 2,15*((0,9+1,78)*2-0,7*2)		8,51400			
		102110: 2,15*((0,9+1,75)*2-0,7)		9,89000			
		102140: 2,15*((1,75+0,9)*2-0,7*2)		8,38500			
		102230: 0,4*(0,6+5,25)		2,34000			
		102270: 0,3*(1,8+2,4)		1,26000			
		<i>Mezisoučet:</i>		31,10900			
		3NP:					
		103040: 2,15*((0,9+1,78)*2-0,7*2)		8,51400			
		103100: 2,15*((0,9+1,75)*2-0,7*2)		8,38500			
		103300: 1,5*1,2		1,80000			
		103250: 0,4*(3,17+2,75*2)		3,46800			
		<i>Mezisoučet:</i>		22,16700			
		4NP:					
		104040: 2,15*((0,9+1,2)*2-0,7)		7,52500			
		104081: 2,15*((0,9+1,68)*2-0,7)		9,58900			
		104220: 0,3*2,85		0,85500			
		104130: 1,5*1,25		1,87500			
		104140: 0,3*(0,6*3+1,9+1,0)		1,41000			
		104200: 1,5*0,9		1,35000			
		104210: 1,5*1,2		1,80000			
		<i>Mezisoučet:</i>		24,40400			
		<i>střecha:</i>					
		1,5*1,0		1,50000			
		<i>Mezisoučet:</i>		1,50000			
496	OBK01	Keramický obklad 600/300mm, vč. dodávky veškerých lišt	m2	590,30370	500,00	295 151,85	Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ: Obkládačka Color One 250x330x7 mm,					
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 494: 562,19400*1,05		590,30370			
497	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	9,02884	545,00	4 920,72	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 493,494,496,. Součet: 9,02884		9,02884			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 112
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 781		Obklady keramické				689 347,64

Díl:	783	Nátěry				
498	783843170R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové betonových povrchů, napuštěním protiprašný nátěr	m2	406,39200	47,90	19 466,18
	Výkaz výměr:	1PP - prostor technologie potrubní pošty: strop: 1.PP: 58,76		58,76000		
		provozní tunel: 1,5*(4,65+24,25+0,86+10,06+4,8)-1,0*2,0+0,5		65,43000		
		<i>Mezisoučet:</i>		124,19000		
		stěny: provozní tunel: (1,0*2+2,0*2)*1,6		9,60000		
		(4,65*2+4,8*2+36,66*2-1,5)*1,8		163,29600		
		1.PP: (6,34*2+9,25*2)*3,7		115,36600		
		-1,6*2,1-1,5*1,8		-6,06000		
		<i>Mezisoučet:</i>		282,20200		
Celkem za: 783		Nátěry				19 466,18

Díl:	784	Malby				
499	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	5 307,13817	18,00	95 528,49
	Výkaz výměr:	pod bílou: Položka pořadí 502: 4282,39417		4 282,39417		
		pod barevnou: Položka pořadí 503: 1024,74400		1 024,74400		
500	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	548,45150	14,60	8 007,39
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 501: 548,45150		548,45150		
501	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	548,45150	79,60	43 656,74
	Výkaz výměr:	latexový nátěr do v.1500mm: 1NP: 101030: 1,5*(6,35+2,2*2+5,1+4,35*4+2,63-1,0-1,5-0,9*2-1,6-0,8)		43,77000		
		101060: 1,5*((9,25+6,34)*2-1,6)		44,37000		
		101070: 1,5*(6,23+0,2*5+3,1-3,15)		10,77000		
		101071: 1,5*(3,2+5,33*2-1,0-0,9-1,8-1,45)		13,06500		
		<i>Mezisoučet:</i>		111,97500		
		2NP: 102280: 1,5*(2,5+6,575+0,1*2+7,6+0,1*2+4,38+0,2*3+0,3*7)		36,23250		
		O.2.08: -1,5*2,5		-3,75000		
		O.2.10: -1,5*6,58		-9,87000		
		O.2.03: -1,5*7,6		-11,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		11,21250		
		3NP: 103270: 1,5*((2,93+6,6)*2-0,9-(1,9*2,92))		18,91800		
		<i>Mezisoučet:</i>		18,91800		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 113
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		4NP:				
		104090: 1,5*((2,23+9,6)*2-0,8)		34,29000		
		104100: 1,5*((2,23+9,6)*2-0,8)		34,29000		
		104180: 1,5*((2,56+2,0)*2-0,8*3)		10,08000		
		104200: 1,5*((6,6+2,73)*2-0,8)		26,79000		
		104210: 1,5*((6,6+2,73)*2-0,8)		26,79000		
		<i>Mezisoučet:</i>		132,24000		
		dezinfikovatelný nátěr do stropu:				
		2NP:				
		102050: 3,27*((4,1+10,06)*2-0,8-0,9*3-(5,84*1,9)+0,2*(5,84+1,9)*2)		55,00140		
		102230: 3,27*((6,73+2,4)*2-0,9*4)		47,93820		
		<i>Mezisoučet:</i>		102,93960		
		3NP:				
		103310: 3,27*((1,95+1,14)*2-0,8)		17,59260		
		103320: 3,27*((3,54+1,95)*2-0,8)		33,28860		
		<i>Mezisoučet:</i>		50,88120		
		4NP:				
		104030: 3,23*((3,96+3,1)*2+(3,8+2,12)*2-0,8*2)		78,68280		
		104280: 3,23*((2,23+5,01)*2-1,6)		41,60240		
		<i>Mezisoučet:</i>		120,28520		
502	784165512R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	4 282,39417	54,40	232 962,24
	Výkaz výměr:	Na SDK podhledy:				RTS 18/ I
		Položka pořadí 68: 338,66580		338,66580		
		na SDK části kazetových podhledů:				
		Položka pořadí 392: 53,96000*0,2		10,79200		
		Položka pořadí 393: 9,81000*0,1		0,98100		
		Položka pořadí 394: 545,15300*0,2		109,03060		
		Položka pořadí 395: 442,64500*0,2		88,52900		
		Položka pořadí 396: 162,29000*0,2		32,45800		
		Na štuk. stropy:				
		Položka pořadí 140: 560,31000		560,31000		
		opravy v původním pavilonu P:				
		Položka pořadí 146: 110,00000		110,00000		
		Na stěny:				
		1NP:				
		101050: 3,27*(9,25*2+6,33*2+0,1*2)+0,15*9,25*2		105,32220		
		-2,1*1,6		-3,36000		
		101030: (3,27-1,5)*(6,35+2,2*2+5,1-0,9*2-1,5-1,0-1,6)		17,61150		
		schodiště: (3,6-1,5)*(4,15+2,623+1,25+4,37)		26,02530		
		příčka vyzděná po podestu: (2,08-1,5)*4,15*2		4,81400		
		101040: 3,27*(4,15*2+1,68*2-0,8-0,9)		32,56920		
		-2,0*0,8		-1,60000		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		101080: 3,27*(4,15*2+1,73*2)		38,45520		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		101090: 3,27*(2,75*2+3,57*2)		41,33280		
		-2,1*0,9		-1,89000		
		-2,1*1,6		-3,36000		
		101100: 2,92*(2,7*2+1,58*2)		24,99520		
		-2,1*0,9*2		-3,78000		
		101060: (3,27-1,5)*3,7*2		13,09800		
		101070: (3,27-1,5)*(6,23+3,1+4,45-1,38*2-3,15)		13,92990		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 114
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	101071: $(3,27-1,5) \cdot (5,52 \cdot 2 + 3,2-1,8-1,45-0,9-1,0 \cdot 1,0)$		16,08930		
	2NP:				
	102270: $3,27 \cdot ((6,6+3,33) \cdot 2 + 0,15 \cdot 6,6)$		68,17950		
	obklad: $(3,27-0,3) \cdot (1,8+2,4)$		12,47400		
	O.2.07: $-1,9 \cdot 3,05 + 0,2 \cdot (1,9+3,05) \cdot 2$		-3,81500		
	102280: $(3,27-1,5) \cdot (2,5+6,58+6,6 \cdot 2 + 3,4+6,15+22,19)$		95,61540		
	$(3,27-1,5) \cdot ((7,6+16,0) \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 + 0,3 \cdot 6 + 0,6 \cdot 2 - 2,5)$		86,90700		
	O.2.08: $-(3,27-1,5) \cdot (2,5+0,2 \cdot (2,8+2,5) \cdot 2)$		-8,17740		
	O.2.10: $-(3,27-1,5) \cdot (6,58+0,2 \cdot (1,9+6,58) \cdot 2)$		-17,65044		
	O.2.03: $((3,27-1,5) \cdot (7,6+0,2 \cdot (1,9+7,6) \cdot 2))$		20,17800		
	$-(3,27-1,5) \cdot (1,6 \cdot 2 - 0,8 \cdot 3 - 0,9 \cdot 11 - 0,7 \cdot 4)$		21,06300		
	102300: $3,27 \cdot ((2,0 \cdot 2 + 2,63) + 3,6 \cdot (4,68 \cdot 2 + 2,63))$		162,82638		
	O.2.09: $-2,3 \cdot 1,9 + 0,2 \cdot (2,3+1,9) \cdot 2$		-2,69000		
	$-2,1 \cdot (1,5+1,6)$		-6,51000		
	102260: $3,27 \cdot ((2,75+6,6) \cdot 2 + 0,15 \cdot 2) - 2,1 \cdot 0,8$		60,45000		
	O.2.10: $-1,9 \cdot 2,7 + 0,2 \cdot (1,9+2,7) \cdot 2$		-3,29000		
	102110: $(3,27-2,15) \cdot (1,75+0,95) \cdot 2$		6,04800		
	102020: $3,27 \cdot ((1,14+2,4) \cdot 2 + (1,8+2,15) \cdot 2)$		48,98460		
	102170-220: $3,27 \cdot (5,9 \cdot 12 + 2,56 \cdot 2 + 2,57 \cdot 6 + 2,46 \cdot 2 + 2,63 \cdot 2)$		331,97040		
	D.2.01: $-2,1 \cdot 0,9 \cdot 6$		-11,34000		
	O.2.01: $-1,9 \cdot 11,65 + 0,2 \cdot (1,9+11,65) \cdot 2$		-16,71500		
	O.2.02: $-1,9 \cdot 4,14 + 0,2 \cdot (1,9+4,14) \cdot 2$		-5,45000		
	102160: $3,27 \cdot (0,6 \cdot 3 + 4,39 + 2,95 + 6,6 - (2,1 \cdot 0,8))$		45,97620		
	O.2.04: $-1,9 \cdot 1,73 + 0,2 \cdot (1,9+1,73) \cdot 2$		-1,83500		
	102030: $3,27 \cdot (4,0+0,1+6,6+0,15+0,5+0,3+2,85+1,3)$		51,66600		
	obklady: $(3,27-0,3) \cdot (0,6+2,3) + (3,27-1,5) \cdot 1,25$		10,82550		
	D.2.09,17,10: $-2,1 \cdot 0,9 \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,8$		-5,46000		
	O.2.05: $-1,9 \cdot 3,48 + 0,2 \cdot (1,9+3,48) \cdot 2$		-4,46000		
	102040: $(3,27-2,15) \cdot ((1,8+1,15) \cdot 2)$		6,60800		
	102060: $(3,27-2,15) \cdot ((1,8+2,37) \cdot 2)$		9,34080		
	102070: $(3,27-2,15) \cdot ((1,55+1,78) \cdot 2)$		7,45920		
	102080: $(3,27 \cdot 2,15) \cdot ((0,9+1,78) \cdot 2)$		37,68348		
	102090: $(3,27-2,15) \cdot ((1,5+1,78) \cdot 2)$		7,34720		
	102100: $(3,27-2,15) \cdot ((3,08+2,76) \cdot 2)$		13,08160		
	102120: $(3,27-2,15) \cdot ((1,75+1,95) \cdot 2)$		8,28800		
	102130: $(3,27-2,15) \cdot ((1,5+1,75) \cdot 2)$		7,28000		
	102140: $(3,27-2,15) \cdot ((1,75+0,9) \cdot 2)$		5,93600		
	102150: $(3,27-2,15) \cdot ((1,55+1,75) \cdot 2)$		7,39200		
	102290: $(3,27-2,15) \cdot ((2,5+2,4) \cdot 2)$		10,97600		
	102281: $3,27 \cdot (8,175+0,7+3,62)$		40,85865		
	$-2,4 \cdot 1,5$		-3,60000		
	$-2,24 \cdot 1,38 \cdot 2$		-6,18240		
	3NP:				
	103200: $(3,27-2,15) \cdot ((2,15+1,0) \cdot 2)$		7,05600		
	$-0,65 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,65 \cdot 2 + 0,7$		0,50500		
	103180: $(3,27-2,15) \cdot ((2,15+2,2) \cdot 2)$		9,74400		
	103210: $(3,27-2,15) \cdot ((2,15+2,2) \cdot 2)$		9,74400		
	103230: $3,27 \cdot (2,5+24,75+22,36+3,7 \cdot 2 + 0,55 \cdot 2 + 3,37+1,75+2,5+6,2)$		235,21110		
	$3,27 \cdot ((6,75+10,45) \cdot 2 + 0,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2)$		122,29800		
	$-2,1 \cdot 0,8 \cdot 4 - 2,1 \cdot 1,6 \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,9 \cdot 3 - 2,1 \cdot 1,1 \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,7 \cdot 4$		-29,61000		
	O.3.06: $-2,8 \cdot 2,5 + 0,2 \cdot (2,8+2,5) \cdot 2$		-4,88000		
	O.3.01: $-1,9 \cdot 5,87 + 0,2 \cdot (1,9+5,87) \cdot 2$		-8,04500		
	103340: $3,27 \cdot (2,0+2,63) \cdot 2 + 3,6 \cdot (4,68 \cdot 2 + 2,63)$		73,44420		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 115
Objekt:	S001-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		O.3.07: $-1,9 \cdot 3,4 + 0,2 \cdot (1,9 + 3,4) \cdot 2$		-4,34000		
		-2,1*1,6-2,1*1,5		-6,51000		
		103300: $3,27 \cdot (2,82 + 2,93 + 0,3 \cdot 2 + 0,175 \cdot 2 + 3,54 + 0,175 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2 + 1,6)$		41,16930		
		103270: $(3,27 - 1,5) \cdot ((6,6 + 2,93) \cdot 2 + 0,175 \cdot 2) - 2,1 \cdot 0,9$		32,46570		
		O.3.08: $-1,3 \cdot 2,81 + 0,2 \cdot (1,3 \cdot 2 + 2,81)$		-2,57100		
		103290: $3,27 \cdot (4,55 + 3,54) \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,9$		51,01860		
		obklad: $-(3,27 - 1,5) \cdot 1,2$		-2,12400		
		O.3.08: $-1,9 \cdot 3,4 + 0,2 \cdot (1,9 + 3,4) \cdot 2$		-4,34000		
		103070: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,75 + 0,95) \cdot 2$		6,04800		
		103020: $3,27 \cdot ((1,14 + 2,4) \cdot 2 + (2,15 + 1,8) \cdot 2)$		48,98460		
		103280: $3,27 \cdot (2,35 + 6,05) \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,9$		53,04600		
		O.3.01: $-1,9 \cdot 2,35 + 0,2 \cdot (1,9 + 2,35) \cdot 2$		-2,76500		
		103250: $3,27 \cdot (6,6 + 8,67 + 0,3 \cdot 3)$		52,87590		
		103250: $3,27 \cdot (7,94 + 6,6 \cdot 2 - 1,12 + 8,67 + (3,3 + 2,5) \cdot 2 - 2,1 \cdot 1,1 \cdot 2)$		116,64090		
		O.3.01: $-1,9 \cdot 3,15 + 0,2 \cdot (1,9 + 3,15) \cdot 2$		-4,34500		
		O.3.02: $-1,9 \cdot 5,65 + 0,2 \cdot (1,9 + 5,65) \cdot 2$		-7,71500		
		obklad: $(3,27 - 0,4) \cdot (2,75 \cdot 2 + 3,17 + 0,3)$		25,74390		
		103240: $3,27 \cdot (5,4 \cdot 2 + 0,7 \cdot 4 + 0,58 \cdot 5 + 0,6 \cdot 2 + 2,8 + 3,6 + 0,8)$		81,42300		
		O.3.03: $-1,9 \cdot 5,39 + 0,2 \cdot (1,9 + 5,39) \cdot 2$		-7,32500		
		103260: $3,27 \cdot (3,37 + 0,8 + 3,7 + 2,2 + 17,85)$		91,29840		
		$3,27 \cdot (6,6 + 3,3 + 14,83 + 3,7 + 4,58 \cdot 2)$		122,91930		
		-2,1*0,8*4-2,1*0,9-2,1*1,1		-10,92000		
		O.3.04: $-1,9 \cdot 13,32 + 0,2 \cdot (1,9 + 13,32) \cdot 2$		-19,22000		
		103130: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,15 + 1,8) \cdot 2$		8,84800		
		O.3.05: $-0,65 \cdot 1,55 + 0,2 \cdot (0,65 \cdot 2 + 1,55)$		-0,43750		
		103160: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,15 + 0,95) \cdot 2$		6,94400		
		O.3.05: $-0,65 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot (0,65 \cdot 2 + 0,95)$		-0,16750		
		103170: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,71 + 2,15) \cdot 2$		10,88640		
		O.3.05: $-0,65 \cdot 2,71 + 0,2 \cdot (0,65 \cdot 2 + 2,71)$		-0,95950		
		103140: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,75 + 1,8) \cdot 2$		10,19200		
		103231: $3,27 \cdot (8,17 + 3,62)$		38,55330		
		-2,24*1,38*2		-6,18240		
		-1,97*1,5		-2,95500		
		103030: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,78 + 0,95) \cdot 2$		6,11520		
		103040: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,78 + 0,9) \cdot 2$		6,00320		
		103050: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,78 + 1,5) \cdot 2$		7,34720		
		103060: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,75 + 3,08) \cdot 2$		13,05920		
		103080: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,75 + 1,95) \cdot 2$		8,28800		
		103090: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,75 + 1,5) \cdot 2$		7,28000		
		103100: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,75 + 0,9) \cdot 2$		5,93600		
		103110: $(3,27 - 2,15) \cdot (1,75 + 0,95) \cdot 2$		6,04800		
		103150: $(3,27 - 2,15) \cdot (2,55 + 1,8) \cdot 2$		9,74400		
		103220: $3,27 \cdot (2,55 + 2,75) \cdot 2$		34,66200		
		-2,1*0,8*2		-3,36000		
		4NP:				
		104130: $3,23 \cdot (6,6 + 2,88) \cdot 2 - 2,1 \cdot 0,8$		59,56080		
		O.4.04: $-1,9 \cdot 2,6 + 0,2 \cdot (1,9 + 2,6) \cdot 2$		-3,14000		
		104120: $3,23 \cdot ((2,5 + 22,19) \cdot 2 + (11,42 + 3,9) \cdot 2 + 1,0 \cdot 2)$		264,92460		
		-2,1*(0,9-1,6*5-0,8*12-0,7)		36,54000		
		O.4.05: $-2,8 \cdot 2,5 + 0,2 \cdot (2,8 + 2,5) \cdot 2$		-4,88000		
		O.4.02: $-1,9 \cdot 3,9 + 0,2 \cdot (1,9 + 3,9) \cdot 2$		-5,09000		
		104110: $3,23 \cdot (6,65 + 2,65) \cdot 2$		60,07800		
		-2,1*(1,5+1,6)		-6,51000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 116
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	O.4.06: $-2,6*1,9+0,2*(2,6+1,9)*2$		-3,14000		
	104240+241: $3,23*(7,01+6,6*2+0,15*2+0,2*2)-2,1*0,8$		65,85930		
	O.4.07: $-1,9*7,01+0,2*(1,9+7,01)*2$		-9,75500		
	obklad: $-1,5*1,2$		-1,80000		
	104020: $3,23*(1,8+5,95)*2$		50,06500		
	104290: $3,23*(0,75+4,75*2+3,37*2)$		54,87770		
	$-2,24*1,38*2-2,1*0,8*2-1,97*1,5*2$		-15,45240		
	104090: $(3,23-1,5)*(9,6+2,23)*2-2,1*0,8$		39,25180		
	104100: $(3,23-1,5)*(9,6+2,23)*2-2,1*0,8$		39,25180		
	104250: $3,23*((4,35+9,6)*2+0,3*4)$		93,99300		
	$-2,1*1,6$		-3,36000		
	104260: $3,23*(9,6+4,5)*2-2,1*1,6$		87,72600		
	O.4.01: $-1,9*7,85+0,2*(1,9+7,85)*2$		-11,01500		
	104220: $3,23*((3,73+6,6)*2+0,1)-2,1*(0,8+0,7)$		63,90480		
	O.4.02: $-1,9*2,3+0,2*(1,9+2,03)*2$		-2,79800		
	104270: $3,23*(2,73+2,08)*2-2,1*0,8$		29,39260		
	104210: $3,23*(2,36+6,6)*2-2,1*0,8$		56,20160		
	latex. nátěr: $-1,5*1,2$		-1,80000		
	O.4.03: $-1,9*7,48+0,2*(1,9+7,48)*2$		-10,46000		
	104200: $3,23*(2,73+6,6)*2-2,1*0,8$		58,59180		
	latex. nátěr: $-1,5*0,9$		-1,35000		
	O.4.03: $-1,9*2,72+0,2*(1,9+2,72)*2$		-3,32000		
	104160: $3,23*(2,83+4,48)*2-2,1*0,8$		45,54260		
	O.4.03: $-1,9*4,0+0,2*(1,9+4,0)*2$		-5,24000		
	104150: $3,23*(3,11+3,76+0,3*2)$		24,12810		
	O.4.04: $-1,9*2,35+0,2*(1,9+2,35)*2$		-2,76500		
	104140: $3,23*(3,76+6,6)*2-2,1*0,8*2$		63,56560		
	O.4.04: $-1,9*3,76+0,2*(3,76+1,9)*2$		-4,88000		
	104170: $(3,23-2,15)*(2,0+1,33)*2$		7,19280		
	104180: $3,23*(2,56+2,0)*2-1,5*1,0-2,1*0,8$		26,27760		
	104190: $(3,23-2,15)*(2,0*4)$		8,64000		
	104230: $3,23*(4,46+2,23)*2-2,1*0,8$		41,53740		
	104300: $(3,23-2,15)*(1,75+1,65)*2-2,1*0,8*2$		3,98400		
	104310: $(3,23-2,15)*((1,75+0,9)*4+(1,7+1,9)*2)$		19,22400		
	104040: $(3,23-2,15)*(1,2+0,9)*2$		4,53600		
	104050: $(3,23-2,15)*(3,1+3,44)*2$		14,12640		
	104060: $(3,23-2,15)*(2,1+2,6)*2$		10,15200		
	104070: $(3,23-2,15)*(1,75+1,65)*2$		7,34400		
	104080: $(3,23-2,15)*(2,65+1,68)*2$		9,35280		
	104081: $(3,23-2,15)*(0,9+1,68)*2$		5,57280		
	Střecha:				
	$3,2*(22,24*2-2,25+9,97)+3,05*2,25$		173,90250		
	obklad: $-1,5*1,0$		-1,50000		
	$-1,97*1,6+0,1*(1,97+1,6)*2$		-2,43800		
	$-2,45*3,0+0,15*(2,45+3,0)*2$		-5,71500		
	Mezisoučet:		5 307,13817		
	odpočet barevné:				
	Položka pořadí 503: 1024,74400*-1		-1 024,74400		
503	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	1 024,74400	59,60 61 074,74 RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	vybrané místa, dle architekta:			
		5123,72*0,2		1 024,74400	

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 117
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 784		Malby				441 229,60

Díl:	796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru					
504		Interiér celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	*****	7 129 374,00	Vlastní
505	D.1.4.I	Informační systém celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	70 470,00	70 470,00	Vlastní
Celkem za: ^{D.1.4.m} 796		Vnitřní zařízení a vybavení interiéru				7 199 844,00	

Díl:	799	Ostatní					
506		Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky, kompletní systém, dle návrhu spec firmy - D+M	kus	1,00000	133 196,00	133 196,00	Vlastní
	799.01						
507		Ochranné rohy 50/50/1500mm, vč. kotvení - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	22,00000	560,00	12 320,00	Vlastní
	O/02						
508		Přenosné hasicí přístroje PG6 dle PBŘ, vč. kotvení, tabulek a revizí - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	37,00000	1 150,00	42 550,00	Vlastní
	O/03						
509		Přenosné hasicí přístroje PG6 p.ú. N1.5 dle PBŘ, vč. kotvení, tabulek a revizí - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	Vlastní
	O/04						
510		Akustické desky v seminární místnosti 2700x600mm, aku pohltivé panely tl. 40mm - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	13 000,00	26 000,00	Vlastní
	O/05						
511		Nízkofrekvenční absorbér v seminární místnosti panely 1200/600mm tl. 50mm, kotvení a doplňky - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	m2	28,80000	4 500,00	129 600,00	Vlastní
	O/06						
512		Protihlukový kryt pro VZT jednotky 5096/4132/2500+2780/2200/1500mm - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	180 000,00	180 000,00	Vlastní
	O/07						
513		Kryt montážního otvoru minerální panel tl.150mm, REI30DP1, rám L100/100/4, PO utěsnění , kotvy, povrch.ú.- D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	m2	7,05000	2 400,00	16 920,00	Vlastní
	O/10						
	Výkaz výměr:	3,0*2,35			7,05000		
514		Parkovací doraz do garáží 1820x100x150mm, guma/reflex, kotvení - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	11,00000	1 100,00	12 100,00	Vlastní
	O/13						
515		Izolace tepelná potrubí DN160, lamelová tl40mm ve dvou vrstvách, vč tvarovek - D+M	bm	190,00000	490,00	93 100,00	Vlastní
	O/15						
	Výkaz výměr:	95,0*2			190,00000		
516		Šachta horkovodu 600/600mm hl. 1,0m, poklop, vč. zem. praví,obetonování, doplňků - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00	Vlastní
	O/16						
517		Požární revizní dvířka 600/600 mmEI 60 DP1, syst. gener. klíče - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
	O/17						
518		Těsnění prostupu potrubí DN160 potrubní pošty do kanálu- D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00	Vlastní
	O/18						
519		Těsnění prostupu sítí do 1PP DN140-160 - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	Vlastní
	O/19						
520		Požární SDK kastlík kolem Fancoilu 1,0x1,0x0,3m, odolnost EI30 DP1 -pož. utěsnění prostupů - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	4,00000	3 900,00	15 600,00	Vlastní
	O/22a						
521		Požární SDK kastlík kolem světel 2,4x0,1x0,15m, odolnost EI30 DP1 -pož. utěsnění prostupů - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	10,00000	3 000,00	30 000,00	Vlastní
	O/22b						
522		Požární SDK kastlík kolem světel 0,7x0,7x0,15m, odolnost EI30 DP1 -pož. utěsnění prostupů - D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	6,00000	3 200,00	19 200,00	Vlastní
	O/22c						
523		Provedení odvětrání CHUC stáv. schodiště, náhrada okení výplně za VZT mříž 600x700mm+plast, vč. demontáží - D+M podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
	O/23						
524	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	9,57275	1 274,00	12 195,68	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 118
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	50 m vodorovně				
Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,; Součet: 9,57275		9,57275		
Celkem za:	799 Ostatní				801 681,68

Díl:	M21	Elektromontáže				
525		Silnoproudá elektroinstalace celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 9 300 409,00	Vlastní
Celkem za:	D1.4.g M21	Elektromontáže			9 300 409,00	

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
526		NZS, PZTS, SK, CCTV, EKV, STA, VS, MS, SZ celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 6 075 616,00	Vlastní
527	D.1.4.h	EPS celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 1 496 743,00	Vlastní
Celkem za:	D1.4.i M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky			7 572 359,00	

Díl:	M23	Montáže potrubí				
528		Potrubní pošta, technologie celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 1 118 873,00	Vlastní
Celkem za:	D1.4.k M23	Montáže potrubí			1 118 873,00	

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
529		Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 7 515 175,00	Vlastní
Celkem za:	D1.4.c M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			7 515 175,00	

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
530		Osobní evakuační výtah MRL 1200kg/16osob, kompletní dodávka - D+M	kus	1,00000	***** 1 030 000,00	Vlastní	
531	V01	Osobní výtah MRL 450kg/6osob, kompletní dodávka - D+M	kus	1,00000	780 000,00	780 000,00	Vlastní
Celkem za:	V02 M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy			1 810 000,00		

Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
532		Měření a regulace celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 5 144 507,00	Vlastní
Celkem za:	D1.4.d M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení			5 144 507,00	

Díl:	M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				
533		Zdravotnická technologie celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	***** 1 084 500,00	Vlastní
Celkem za:	M39.01 M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení			1 084 500,00	

Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					
534		Ocelové kce a prvky ocel S235, kotvy, doplňky, stavební přípomocce, vč. finální p.ú. - D+M	kg	6 180,00000	69,00	426 420,00	Vlastní
	M43.01	Výkaz výměr: viz výkresy stavebně konstrukčního řešení:					
		v.č.03: 650,0		650,00000			
		v.č.04: 650,0		650,00000			
		v.č.05: 650,0		650,00000			
		v.č.06: 650,0		650,00000			
		v.č.09: 1320,0		1 320,00000			

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 119
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	v.č.10: 385,0		385,00000		
	v.č.11: 450,0		450,00000		
	v.č.16: 750,0		750,00000		
	v.č.43: 350,0+175,0+150,0		675,00000		
Celkem za: M43	Montáže ocelových konstrukcí				426 420,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
535 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	339,30797	289,50	98 229,66	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 339,30797					
536 979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	101,79239	178,00	18 119,05	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 101,79239					
537 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	339,30797	324,50	110 105,44	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 339,30797					
538 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3 053,77172	25,90	79 092,69	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 3053,77172					
539 979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno nejbližší výhodná skládka	t	339,30797	600,00	203 584,78	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 339,30797					
540 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	339,30797	9,70	3 291,29	RTS 18/ I
Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,79,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,; Součet:: 339,30797					
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				512 422,91	

Proměnné výkazu výměr

Proměnná	Popis	Hodnota
ST1VS	střecha ST1VS	127,30

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 120
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	vytažení ke skladbě ST1: (35,94*2+15,95*2)*0,7 (22,84*2+10,57*2)*0,8 1,0*4*0,3		72,64600 53,45600 1,20000		
P07		podlaha P07				108,93
	Výkaz výměr:	skladba podlahy P7: 12,95+58,6+7,02 podesty: 6,34*2,2 mezipodesty: 1,25*2,63 stupně: 1,25*0,31*22 1,25*0,16*23		78,57000 13,94800 3,28750 8,52500 4,60000		
P03a		podlaha P03a				906,89
	Výkaz výměr:	skladba podlahy P3a: 2NP: 27,94+29,72+212,91+26,07 <i>Mezisoučet:</i> 3NP: 3,87+5,82+4,76+2,12+4,65+7,0 155,02+25,96+19,29+2,27+6,89 <i>Mezisoučet:</i> 4NP: 20,31+93,8+24,82+13,92+12,87+5,12+17,99 15,72+41,64+6,98+41,76+43,10+5,66+11,17+17,74 <i>Mezisoučet:</i>		296,64000 296,64000 28,22000 209,43000 237,65000 188,83000 183,77000 372,60000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 121
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná		Popis				Hodnota

P05		podlaha P05				47,94
-----	--	-------------	--	--	--	-------

Výkaz výměr:	skladba podlahy P5 - schodiště (rozvinutá plocha):		
	2NP:		
	podesta: 1,92*1,25+1,38*1,3	4,19400	
	mezipodesta: 1,25*2,63	3,28750	
	sch. stupně: 1,25*0,31*22	8,52500	
	1,25*0,16*23	4,60000	
	<i>Mezisoučet:</i>	<i>20,60650</i>	
	3NP:		
	podesta: 1,93*2,63	5,07590	
	mezipodesta: 1,25*2,63	3,28750	
	sch. stupně: 1,25*0,31*22	8,52500	
	1,25*0,16*23	4,60000	
	<i>Mezisoučet:</i>	<i>21,48840</i>	
	4NP:		
	podesta: 2,25*1,4+1,95*1,38	5,84100	
	<i>Mezisoučet:</i>	<i>5,84100</i>	

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 122
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná		Popis				Hodnota

P06		podlaha P06				224,98
-----	--	-------------	--	--	--	--------

Výkaz výměr:	skladba podlahy P6:				
	221,82			221,82000	
	stupně:				
	1,7*0,135*4			0,91800	
	1,7*0,33*4			2,24400	

P04		podlaha P04				175,95
-----	--	-------------	--	--	--	--------

Výkaz výměr:	skladba podlahy P4:				
	2NP:				
	2,16+4,14+1,71+1,62+2,67+8,47			20,77000	
	1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+6,02			16,89000	
	<i>Mezisoučet:</i>			<i>37,66000</i>	
	3NP:				
	1,71+1,62+2,67+8,47+1,62+3,51			19,60000	
	2,63+1,58+1,66+4,94+4,59+2,04			17,44000	
	<i>Mezisoučet:</i>			<i>37,04000</i>	
	4NP:				
	1,19+8,79+5,41+2,81+4,32+1,51			24,03000	
	21,24+21,48+2,65+4,0+18,39+2,81+6,65			77,22000	
	<i>Mezisoučet:</i>			<i>101,25000</i>	

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 123
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná		Popis				Hodnota
	P08	podlaha P08				65,08
		Výkaz výměr:				
		skladba podlahy P8:				
		58,76		58,76000		
		stupně:				
		1,8*0,159*8		2,28960		
		1,8*0,280*8		4,03200		
	P03b	podlaha P03b				464,52
		Výkaz výměr:				
		skladba podlahy P3b:				
		2NP:				
		41,16+15,12*3+15,13+14,53		116,18000		
		15,53+15,91+18,15+21,99		71,58000		
		Mezisoučet:		187,76000		
		3NP:				
		39,63+54,32+105,14+14,22+16,08+18,58		247,97000		
		Mezisoučet:		247,97000		
		4NP:				
		18,98+9,81		28,79000		
		Mezisoučet:		28,79000		
	ST1VH	střecha ST1VH				117,63
		Výkaz výměr:				
		vytažení ke skladbě ST1:				
		(35,94*2+15,95*2)*0,8		83,02400		
		(22,84*2+10,57*2)*0,5		33,41000		
		1,0*4*0,3		1,20000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 124
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná	Popis				Hodnota
ST2VS	střecha ST2VS				22,55
Výkaz výměr:	vytažení ke skladbě ST2: (22,24*2+9,97*2)*0,35		22,54700		
D02	detail D02				65,62
Výkaz výměr:	detail D02 - atika technické místnosti: 22,84*2+9,97*2		65,62000		
ST2	střecha ST2				228,21
Výkaz výměr:	skladba střechy ST2: nad technickou místností: 22,44*10,17		228,21480		
ST3	střecha ST3				85,20
Výkaz výměr:	skladba střechy ST3: kačírek ve 4.NP: (35,94*2+14,95*2+23,84*2+9,97*2+1,0)*0,5		85,20000		
D01	detail D01				105,98
Výkaz výměr:	detail D01 - atika střechy: 17,0*2+36,99*2-0,5*4		105,98000		

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 125
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná	Popis				Hodnota
P01	podlaha P01				46,31
	Výkaz výměr: skladba podlahy P1: 16,77+29,54		46,31000		
ST2VH	střecha ST2VH				32,21
	Výkaz výměr: vytažení ke skladbě ST2: (22,24*2+9,97*2)*0,5		32,21000		
P02	podlaha P02				13,04
	Výkaz výměr: skladba podlahy P2: 8,78+4,26		13,04000		
ST1	střecha ST1				245,62
	Výkaz výměr: skladba střechy ST1: nad 4.NP: 35,94*15,95-22,84*10,57-1,0*1,0 odečet plochy s kačírkiem: -(35,94*2+14,95*2+23,84*2+9,97*2+1,0)*0,5		330,82420		
			-85,20000		
P09	plocha parkování pod budovou				446,00
	Výkaz výměr: výměra dle projektanta:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 126
Objekt:	SO01-02	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP	
Soupis:	01.01R	Soupis prací a dodávek final	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Proměnná		Popis				Hodnota

394,0+52,0

446,00000

D21		detail D21				66,82
-----	--	------------	--	--	--	-------

Výkaz výměr: detail D21 - napojení technické místnosti na střechu:
22,84*2+10,57*2

66,82000

Položkový soupis

Stavba:	PFB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK	List č. 127
Soupis:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00 RTS 18/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00 RTS 18/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	*****	1 367 374,27 RTS 18/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	911 582,85	911 582,85 RTS 18/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	455 791,42	455 791,42 RTS 18/ I
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	*****	1 139 478,56 RTS 18/ I
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	*****	2 278 957,11 RTS 18/ I
Celkem za: VN Vedlejší náklady					6 228 184,21	

Díl: ON Ostatní náklady						
8	ON.01	Blower Door Test, vč. zvýšených nákladů na utěsňování kci a otvorů, pro splnění požadavků PD	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00 Vlastní
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00 RTS 18/ I
10	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00 RTS 18/ I
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00 RTS 18/ I
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00 RTS 18/ I
13	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00 RTS 18/ I
14	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00 RTS 18/ I
15	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00 RTS 18/ I
16	005231040R	Provozní řady	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00 RTS 18/ I
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	900 000,00	900 000,00 RTS 18/ I
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00 RTS 18/ I
19	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00 RTS 18/ I
Celkem za: ON Ostatní náklady					1 846 000,00	