POŽADAVKY NA STAVBU

VP - voda pitná
VT - voda teplá
O - odpad
PC - dvojzásuvka počítačová síť dle projektu slaboproudu

STA - společná televizní anténa
MON - monitoring teplot ledniic

DZ - dorozumívací zařízení
PA - uzemňovací svorky propojené na centrální uzemňovací bod vodičem 4 mm² Cu

OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY

z - el. zásuvka 230 V / 16 A - 1200 mm vysoko
z_U - el. zásuvka 230 V / 16 A samostatně jištěná - 1200 mm vysoko
z_S - el. zásuvka 230 V / 10 A napájená přes přepěťovou ochranu pro napájení PC barva zásuvky hnědá - 1200 mm vysoko
z_{UP} el. zásuvka 230 V / 16 A napájená z důležitých obvodů, barva zásuvky zelená, příp. označená "DO" dle ČSN 332000-7-710 - 1200 mm vysoko
M - vývod medicinálních plynů (kyslík)
s - vývod el. proudu 230 V / 10 A - ze stropu pro vyš. světlo.

El. zásuvky označené "x" - 500 mm vysoko
El. zásuvky označené "y" - 2000 mm vysoko
El. zásuvky označené "s" - umístění na stropě

POZNÁMKA

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51.
Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden v šestiúhelníku názvu (číslo) místnosti.

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 1712, 707/5, 711/1, 711/8, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 709, 6112 , k.ú. Nové Ulice	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE: **D.2.1 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE**	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects, Střelná 22, 612 00 Brno - Královo Pole, Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041, Hybernská nábřeží 19, 150 00 Praha 5, Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN BILOŠ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT: Ing. JAN BILOŠ	ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL: Ing. JAN BILOŠ	HIP: Ing. MICHAL ŠURKA
KONTROLOVAL: Ing.RADEK AMBRUŽ	
OBSAH VÝKRESU: Půdorys 2.NP	Č. ZAKÁZKY: / SADA: / DATUM: 06/2018 / MĚŘÍTKO: 1:50 / Č. VÝKRESU: D2.1.3