


NÁZEV STAVBY		INVESTOR FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. PAVLOVA 185/6, 77900 OLOMOUC	
NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKÉ CENTRUM		MÍSTO STAVBY OLOMOUC p. č. 153/2, 153/3, 153/6, st. 1216	
PROJEKTANT ČÁSTI PROFITERM PROTECH, s.r.o. , Michálkoviclá 2055, Fax: +420 595 222 100 Ostrava 710 00 Tel: +420 595 222 123 E-mail: projekce@profiterm.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. NA ZÁVODÍ 631, 396 01 HUMPOLEC OKPLAN@OKPLAN.CZ T:565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ F:565 532 268	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Březina		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU architekt LIBOR CHOVAŇEC L.CHOVAŇEC@OKPLAN.CZ T:777 200 981	
VYPRACOVAL Ing. Petr Březina		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU architekt LIBOR CHOVAŇEC L.CHOVAŇEC@OKPLAN.CZ T:777 200 981	
SITUACE 		RAŽITKO PARÉ	
		ČÁST POTRUBNÍ POŠTA D.2.4	
		STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DPS 16-15-DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 PS 04		DATUM ZMĚNA 03/2017 000	
NÁZEV PŘÍLOHY SOUPIS PRACÍ		MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU — D.2.4-S	

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
STANICE					
1	Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) - montáž a zprovoznění zdemontované stanice	1	ks		
2	Úprava stanice - výměna čelního kovového krytu stanice a umístění displeje vpravo od odesílacího otvoru pro vložení pouzdra	1	ks		
3	Čtečka čárového kódu napojená ke stanici včetně ovladače	1	ks		
4	Opticko-akustická signalizace - montáž a zprovoznění zdemontované opticko-akustické signalizace	1	ks		
5	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	1	ks		
6	Značení komponentů	1	ks		
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ					
7	Přepavní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů)	5	ks		
8	Přepavní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů)	3	ks		
9	Naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému	8	ks		
10	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	5 000	ks		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ					
11	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	80	m		
12	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	10	m		
13	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl		
JÍZDNÍ POTRUBÍ					
14	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	13	m		
15	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	7	ks		
16	Kovové konstrukce pro uchycení trasy potrubí	7	ks		
17	Jízdní potrubí plastové předizolované - pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek	67	m		
18	Jízdní oblouky plastové předizolované - poloměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do země/výkopu, včetně montážních podkladových pásů pro instalaci a speciálních spojek	10	ks		
19	Výstražná fólie do země	42	m		
20	Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového) do země/výkopu	42	m		
21	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	4	ks		
22	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	1	kpl		
23	Montážní a instalační materiál pro uložení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, butylkaučuková těsnicí páska pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla)	1	kpl		
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
24	Protipožární manžety EI 120	2	ks		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
25	Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	2	ks		
26	Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	2	ks		
27	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	1	ks		
28	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	ks		
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU					
29	Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	1	ks		
30	Odstavení stávající technologie, přeprogramování	1	ks		
31	Demontáž a likvidace stávajících prvků potrubní pošty v objektu F (stanice, výhybky, trasy potrubí a související příslušenství)	1	ks		
32	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	1	ks		
33	Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	1	hod		
34	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky	1	ks		
35	Doprava a ubytování techniků/montážníků	1	ks		
36	Manipulační technika - manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	1	ks		
37	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	ks		
38	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD	4	paré		
39	Barevná 3D izometrie technologie PP velikosti A0 včetně zalaminování	2	ks		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
---------------	---------	----------	----------	------------------	-------------

Cena celkem za technologii potrubní pošty bez DPH

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsanych v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část .