



Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

ING. DANIEL HAJZLER

Tel: +420 776 113 299

E-mail: dhajzler@seznam.cz

Odpovědný projektant:

ING. DANIEL HAJZLER

Vypracoval:

ING. DANIEL HAJZLER

Kontroloval:

ING. DANIEL HAJZLER

Autorizace:

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

-

Objekt:

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Číslo výkresu:

D1.01.06-S

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2014

Akce:	Fakultní nemocnice Olomouc Centrála a rozvody potrubní pošty	Z. č.:	
Projekt:	D1.01.06 Silnoprůdné elektroinstalace SO01	A. č.:	14-007
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc	Smlouva:	
Zpracovatel:	Hajzler		

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 11.12.2014
Vypracoval: ing. Daniel Hajzler
Kontroloval: ing. Daniel Hajzler

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky RH		
Specifikace dodávky RMS2		
Specifikace dodávky RTU		
Specifikace dodávky RPO		
Dodávky		
Elektromontáže		
Elektroinstalace		
Ochranné uzemnění		
Zemní práce		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
	JKSO								Odečteno programem
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezaříděny								z dokumentu č.:
	Specifikace dodávky RH								
	ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
	DO STĚNY IP40								
1	600x1800x250mm	ks	1,00						D1.01.06-5
2	Zámek dveří (pro použití nástroje)	ks	1,00						D1.01.06-5
3	125-D Jistič výkonový	ks	1,00						D1.01.06-5
4	160-D Jistič výkonový	ks	1,00						D1.01.06-5
5	X230 Napěťová spoušť	ks	1,00						D1.01.06-5
6	Elektroměr digit.3f.,x/5A,3x230/400V, výstup LON	ks	1,00						D1.01.06-5
7	Elektroměr digit.3f.,65A,3x230/400V, výstup LON	ks	1,00						D1.01.06-5
8	150/5 5 1 Měřicí transformátor	ks	3,00						D1.01.06-5
9	Univerzální monitor s možností dlouhodobě zaznamenávat průběhy napětí, proudů a výkonů a dle standardu kvality napětí ČSN EN 50160 ed. 3 s registrací události na napětí a vyhodnocováním odchylky napětí ve třídě S. Hodnoty energií i hodnoty zaznamenávaných elektrických veličin zobrazovány na displeji, na DIN lištu, sada s 3xMTP 200/5	ks	1,00						D1.01.06-5
10	dtto s 3xMTP100/5	ks	1,00						D1.01.06-5
11	B+C VS/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, výjímatelyné moduly,dálková signalizace	ks	2,00						D1.01.06-5
12	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00						D1.01.06-5
13	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	5,00						D1.01.06-5
14	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	13,00						D1.01.06-5
15	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	13,00						D1.01.06-5
16	B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-5
17	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	2,00						D1.01.06-5
18	B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	3,00						D1.01.06-5
19	B32/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-5
20	B40/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-5
21	25/2/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 2-pól	ks	6,00						D1.01.06-5
22	40/4/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól	ks	1,00						D1.01.06-5
23	1B-2 Jistič 10kA	ks	1,00						D1.01.06-5
24	Přepínač 1přep kontakt, 16A, DIN	ks	1,00						D1.01.06-5
25	230/40-40 Instalační stykač 40A, 4zap. kont.	ks	2,00						D1.01.06-5
26	X/230 Vypínací spoušť pro PL6,PFL6,Z-MS	ks	4,00						D1.01.06-5
27	24/SO Instalační relé 24V AC, 1 zap. 1 vyp. kont.	ks	1,00						D1.01.06-5
28	TR-24 Zvonkový transformátor Un2 = 12/24 V, 24 VA	ks	1,00						D1.01.06-5
29	PV10 4A gG Pojistková vložka	ks	10,00						D1.01.06-5
30	10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací	ks	1,00						D1.01.06-5
31	10S-3 Odpínač válcových pojistek se signalizací	ks	3,00						D1.01.06-5
32	RSA4 Řadová svornice	ks	60,00						D1.01.06-5
33	RSA16 Řadová svornice	ks	3,00						D1.01.06-5
34	Cu 20x5 přípojnice	ks	6,00						D1.01.06-5
	Specifikace dodávky RH - celkem								
	Specifikace dodávky RMS2								
	ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
	DO STĚNY IP40								
35	600x900x200 mm	ks	1,00						D1.01.06-6
36	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	2,00						D1.01.06-6
37	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	9,00						D1.01.06-6
38	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	8,00						D1.01.06-6
39	B10/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	2,00						D1.01.06-6
40	B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-6
41	25/2/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 2-pól	ks	5,00						D1.01.06-6

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
42	40/4/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól	ks	1,00						D1.01.06-6
43	230/40-40 Instalační stykač 40A, 4zap. kont.	ks	2,00						D1.01.06-6
44	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	2,00						D1.01.06-6
45	63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00						D1.01.06-6
46	275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace	ks	2,00						D1.01.06-6
47	RSA4 Řadová svornice	ks	39,00						D1.01.06-6
48	RSA10 Řadová svornice	ks	3,00						D1.01.06-6
49	Pg13.5 vývodka kabelová	ks	19,00						D1.01.06-6
50	Pg16 vývodka kabelová	ks	2,00						D1.01.06-6
51	Pg21 vývodka kabelová	ks	2,00						D1.01.06-6
52	Pg29 vývodka kabelová	ks	1,00						D1.01.06-6
Specifikace dodávky RMS2 - celkem									
Specifikace dodávky RTU									
53	48TE Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, IP40/20	ks	1,00						D1.01.06-7
54	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00						D1.01.06-7
55	FLP-275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace	ks	1,00						D1.01.06-7
56	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	4,00						D1.01.06-7
57	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	9,00						D1.01.06-7
58	25/2/003-G Chránič Ir=3kA, typ G, 2-pól	ks	4,00						D1.01.06-7
59	RSA4 Řadová svornice	ks	20,00						D1.01.06-7
60	Pg13.5 vývodka kabelová	ks	13,00						D1.01.06-7
Specifikace dodávky RTU - celkem									
Specifikace dodávky RPO									
61	Konstrukce rozváděče s rámem pro zapuštění pod om., protipož. úprava EI30/DP1, 2x13TE, krytí IP30/20, šxvxh 370x360x100mm	ks	1,00						D1.01.06-8
62	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	2,00						D1.01.06-8
63	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-8
64	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	1,00						D1.01.06-8
65	X/230 Vypínací spoušť pro PL6,PFL6,Z-MS	ks	1,00						D1.01.06-8
66	FLP-B+C MAXI VS/4 100 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, vyjímatelné moduly,dálková signalizace	ks	1,00						D1.01.06-8
67	RSA4 Řadová svornice	ks	5,00						D1.01.06-8
68	RSA10 Řadová svornice	ks	3,00						D1.01.06-8
Specifikace dodávky RPO - celkem									
Dodávky									
69	Specifikace dodávky RH	ks	1,00						
70	Specifikace dodávky RMS2	ks	1,00						
71	Specifikace dodávky RTU	ks	1,00						
72	Specifikace dodávky RPO	ks	1,00						
73	HOP nástěnná	ks	2,00						
TOPNÝ KONVEKTOR IP24									
74	500, 500W el.termostat	ks	5,00						
75	700, 750W el.termostat	ks	3,00						
76	2000, 2000W el.termostat	ks	3,00						
Dodávky - celkem									
Elektromontáže									
Elektroinstalace									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ									
77	KP 67x67 pod omítku	ks	29,00						D1.01.06-2,3
78	KPR 68 pod omítku hl.66mm	ks	2,00						D1.01.06-2,3
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ									
79	KU 68-1903 pod omítku	ks	16,00						D1.01.06-2,3
80	KR 97/5 pod omítku	ks	7,00						D1.01.06-2,3
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ									
81	8111 117x117x58mm	ks	21,00						D1.01.06-2,3
TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ 320N PVC									

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
82	D16/10,7mm	m	90,00						D1.01.06-2,3
83	D20/14,1mm	m	25,00						D1.01.06-2,3
	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC								
84	D20/16,9mm	m	90,00						D1.01.06-2,3
	SPOJKA PRO TRUBKU 750N PVC								
85	0220 LB	ks	30,00						D1.01.06-2,3
	PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 750N PVC								
86	5320 LB	ks	110,00						D1.01.06-2,3
	TRUBKA 450N LDPE/HDPE								
87	D50/41mm	m	5,00						D1.01.06-2,3
88	D75/61mm	m	5,00						D1.01.06-2,3
	PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ S VÍKEM								
89	90X55 pro modul. přístroje 45x45	m	4,00						D1.01.06-2,3
90	Příčka plastová pro rozdělení žlabu na 2 komory	m	4,00						D1.01.06-2,3
	KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK								
91	50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek (ARK-10001)	m	20,00						D1.01.06-2,3
92	150/50 žz Žlab 150/50 žárový zinek (ARK-10003)	m	12,00						D1.01.06-2,3
93	200/50 žz Žlab 200/50 žárový zinek (ARK-10004)	m	8,00						D1.01.06-2,3
	KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ								
	DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ								
	PŘEPÁŽEK)								
94	125 / 50 S víkem	m	5,00						
	NOSNÁ LIŠTA SVÍTIDEL VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NK								
95	šxvxd 75x60x3000mm, tl. 1,5mm	m	50,00						D1.01.06-2,3
	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA								
	NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE								
96	D5-6mm	ks	22,00						D1.01.06-2,3
97	D12,5-14mm	ks	44,00						D1.01.06-2,3
98	6X60 Protipožární šroubová kotva	ks	66,00						D1.01.06-2,3
	Upevňovací systémy								
99	Příchytka GRIP M 15 33x60	ks	80,00						D1.01.06-2,3
	HMOŽDINKA								
100	HM 10	ks	460,00						D1.01.06-2,3
	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
101	Protip.průchod stropem	m2	0,20						D1.01.06-2,3
102	Protip.průchod stěnou	m2	0,40						D1.01.06-2,3
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
103	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	760,00						D1.01.06-2,3
104	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	360,00						D1.01.06-2,3
105	CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	30,00						D1.01.06-2,3
106	CYKY-J 4x16 , pevně	m	10,00						D1.01.06-2,3
107	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	100,00						D1.01.06-2,3
108	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	15,00						D1.01.06-2,3
109	CYKY-J 5x4 , pevně	m	110,00						D1.01.06-2,3
110	CYKY-J 5x10 , pevně	m	52,00						D1.01.06-2,3
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
111	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	170,00						D1.01.06-2,3
112	CYKY-O 5x1.5 , pevně	m	10,00						D1.01.06-2,3
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
113	CYKY-J 3x95+50 , pevně	m	10,00						D1.01.06-2,3
114	CYKY-J 5x70 , pevně	m	28,00						D1.01.06-2,3
	KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0								
115	1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně	m	22,00						D1.01.06-2,3
116	1-CXKH-V-J 3x2.5 , pevně	m	21,00						D1.01.06-2,3
117	1-CXKH-V-J 5x10 , pevně	m	11,00						D1.01.06-2,3
	ŠŤŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
118	H05RR-F-G 3x1 , pevně	m	55,00						D1.01.06-2,3
119	H05RR-F-G 3x1.5 , pevně	m	11,00						D1.01.06-2,3
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
	ZÁKLOPKOU								
120	4x25 mm2	ks	2,00						D1.01.06-2,3
121	4x95 mm2	ks	2,00						D1.01.06-2,3
122	5x70 mm2	ks	2,00						D1.01.06-2,3
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
123	Do 2,5 mm2	ks	244,00						D1.01.06-2,3
124	Do 6 mm2	ks	40,00						D1.01.06-2,3
125	Do 16 mm2	ks	20,00						D1.01.06-2,3
126	Do 50 mm2	ks	2,00						D1.01.06-2,3
127	Do 70 mm2	ks	10,00						D1.01.06-2,3
128	Do 95 mm2	ks	6,00						D1.01.06-2,3
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
129	Do 16 mm2	ks	140,00						D1.01.06-2,3
130	Do 50 mm2	ks	16,00						D1.01.06-2,3
	UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI								
131	3x4 mm2	ks	11,00						D1.01.06-2,3
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE								
132	Spin. jednopólový, řazení 1, 1So	ks	8,00						D1.01.06-2,3
133	Spín. sériový, řazení 5	ks	3,00						D1.01.06-2,3
134	Spín. střídavý, řazení 6, 6So	ks	6,00						D1.01.06-2,3
135	Spín. křížový, řazení 7, 7So	ks	2,00						D1.01.06-2,3
136	Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	ks	3,00						D1.01.06-2,3
	KRYT SPÍNAČE								
137	Jednoduchý, b. bílá	ks	17,00						D1.01.06-2,3
138	Dělený, b. bílá	ks	3,00						D1.01.06-2,3
	RÁMEČEK								
139	Jednonás., b. bílá	ks	7,00						D1.01.06-2,3
140	Dvojnás., vodorovný; b. bílá	ks	6,00						D1.01.06-2,3
141	Trojnás., vodorovný; b. bílá	ks	1,00						D1.01.06-2,3
	PŘEPÍNAČ NA POVRCH								
142	1P 1-2	ks	1,00						D1.01.06-2,3
	ZÁSUVKA NN								
143	2x2p+z b. bílá, natočené zdířky	ks	8,00						D1.01.06-2,3
	TLAČÍTKO UNIVERZÁLNÍ								
144	MHA902 Tlačítko 2P s aretací b.červená "Total stop"	ks	2,00						D1.01.06-2,3
	ZÁSUVKA VESTAVNÁ PROFIL 45								
145	B 2P+Z 230V 16A b.bílá	ks	6,00						D1.01.06-2,3
146	2P+Z 230V 16A b.bílá se svod.přep. akust. sign.	ks	3,00						D1.01.06-2,3
	SPÍNAČ IP 44								
147	Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá	ks	2,00						D1.01.06-2,3
148	Sériový, řaz. 5, PH skříň, barva bílá	ks	4,00						D1.01.06-2,3
149	Střídavý, řaz. 6, PH skříň, barva bílá	ks	14,00						D1.01.06-2,3
	ZÁSUVKA IP 44								
150	2P+Z, PH skříň, barva bílá	ks	7,00						D1.01.06-2,3
151	2x2p+z, PH skříň, barva bílá	ks	6,00						D1.01.06-2,3
152	2x2p+z, PH skříň, průběž.montáž, b.běžová, montáž na hořl. podklad	ks	8,00						D1.01.06-2,3
153	2x2p+z, průběžná montáž, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.běžová, montáž na hořl. podklad	ks	4,00						D1.01.06-2,3
	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor								
154	4-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULU	ks	2,00						D1.01.06-2,3
	MONTÁŽ ROZVODNIC								
155	Do 20 kg	ks	2,00						D1.01.06-2,3
156	Do 50 kg	ks	1,00						D1.01.06-2,3
157	Do 100 kg	ks	1,00						D1.01.06-2,3
	PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
	TŘÍDA IZOLACE I								
158	PMMA-WR-EP,2x36W,IP66, nerez spony	ks	16,00						D1.01.06-2,3
159	PMMA-WR-EP,1x36W,IP66, nerez spony	ks	17,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO KANC. PŘISAZENÉ								
160	236-AR-EP 2x36W leštěná mřížka, IP20	ks	3,00						D1.01.06-2,3
161	236-PX-EP 2x36W opt.plexi kryt , IP20, el. předř.	ks	3,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO DOWNLIGHT								
162	222 126 EP	ks	4,00						D1.01.06-2,3
163	222 218 EP	ks	4,00						D1.01.06-2,3
164	222 226 EP	ks	3,00						D1.01.06-2,3
165	2x42W EP 2x42W 840 GX24q, osová mřížka	ks	5,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO KUCHYŇSKÉ								
166	1xT5 13W l=582mm, IP20, b. stříbrná, vyp.	ks	1,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO INTERIEROVÉ								
167	Přisazené 1x14W, l=600mm, IP44	ks	2,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ								
168	přisaz. s košem žárovkové 60W IP53	ks	1,00						D1.01.06-2,3
169	přisaz. s košem žárovkové 100W IP65	ks	4,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ D/I VČ. LED ZDROJE								
170	WALL 2xE27 ANTH + 2x LED8W E27 470lm, b. antracit	ks	1,00						D1.01.06-2,3
	SVÍTIDLO LED ZAPUŠTĚNÉ								
171	LED 3x1W IP67, D148/135x92mm	ks	16,00						D1.01.06-2,3
	MODULY NOUZOVÝCH SVÍTIDEL								
172	26W zářivka 26W-1hod.	ks	3,00						D1.01.06-2,3
	NOUZOVÁ SVÍTIDLA								
173	80L 8W, 95lumen, IP22, 1hodina	ks	7,00						D1.01.06-2,3
174	180LP 9W, 160lumen, IP55, 1hodina	ks	3,00						D1.01.06-2,3
175	500LP 11W, 480lumen, IP55, 1hodina	ks	2,00						D1.01.06-2,3
	ŽÁROVKA OBYČEJNÁ ČIRÁ E27								
176	60 KL čirá 60W	ks	5,00						D1.01.06-2,3
	OSRAM LUMILUX BASIC T8								
	PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
177	L 36/840 36W LUMILUX Cool White	ks	61,00						D1.01.06-2,3
	DULUX D JEDNOPAT.ZÁŘIVKA								
178	DD 18/840 G24d2 LUMILUX	ks	8,00						D1.01.06-2,3
179	DD 26/840 G24d3 LUMILUX	ks	4,00						D1.01.06-2,3
180	DT/E 42/840 GX24q4 LUMILUX	ks	10,00						D1.01.06-2,3
	VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO								
181	H07V-K 4 Zlutozeleny, pevně	m	85,00						D1.01.06-2,3
182	H07V-K 6 Zlutozeleny, pevně	m	140,00						D1.01.06-2,3
183	H07V-K 16 Zlutozeleny, pevně	m	60,00						D1.01.06-2,3
184	H07V-K 35 Zlutozeleny, pevně	m	55,00						D1.01.06-2,3
	ZEMNÍČÍ SVORKA								
185	ZSA16	ks	40,00						D1.01.06-2,3
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2								
186	Stena do 150mm	ks	8,00						D1.01.06-2,3
	VYBOURANI OTVORU VE STENE								
	BETONOVE DO PRUMERU 60mm								
187	Stena do 300mm	ks	6,00						D1.01.06-2,3
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
188	Sire 30 mm	m	90,00						D1.01.06-2,3
189	Sire 70 mm	m	30,00						D1.01.06-2,3
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
190	Sire 70 mm	m	25,00						D1.01.06-2,3
	HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
191	Montaz topneho konvertoru	hod	9,00						D1.01.06-2,3

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
192	Stavební přípomoc	hod	12,00						D1.01.06-2,3
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
193	S ostatními profesemi	hod	12,00						D1.01.06-2,3
	<i>PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE CSN 331500</i>								
194	Revizní technik	hod	16,00						D1.01.06-2,3
195	Spolupráce s reviz.technikem	hod	6,00						D1.01.06-2,3
	Elektroinstalace - celkem								
	Ochranné uzemnění								
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
196	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	50,00						D1.01.06-9
	<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
197	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	80,00						D1.01.06-9
	<i>VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO</i>								
198	H07V-K 16 Zlutozeleny, pevně	m	20,00						D1.01.06-9
199	H07V-K 35 Zlutozeleny, pevně	m	25,00						D1.01.06-9
	<i>SOUČÁSTI HROMOSVODŮ</i>								
	<i>PROVEDENÍ FeZn</i>								
200	SS svorka spojovací	ks	12,00						D1.01.06-9
201	SR 2a svorka pro zemnicí pásku	ks	1,00						D1.01.06-9
202	SR 3a svorka zemnicí pásky-drát	ks	18,00						D1.01.06-9
	<i>SOUČÁSTI HROMOSVODŮ</i>								
	<i>PROVEDENÍ NEREZ</i>								
203	SZa N svorka zkušební nerez	ks	1,00						D1.01.06-9
204	SP N svorka připojovací nerez	ks	9,00						D1.01.06-9
	<i>PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE CSN 331500</i>								
205	Revizní technik	hod	8,00						D1.01.06-9
	Ochranné uzemnění - celkem								
206	Podružný materiál								5 proc. z pol.mat.
	Elektromontáže - celkem								
	Zemní práce								
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
	<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>								
207	Šíře 350mm, hloubka 600mm	m	65,00						D1.01.06-9
	<i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>								
	<i>VČETNĚ HUTNĚNÍ</i>								
208	Šíře 350mm, hloubka 600mm	m	65,00						D1.01.06-9
	<i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</i>								
	<i>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>								
209	Zemina třídy 3	m2	23,10						D1.01.06-9
	Zemní práce - celkem								