

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.PP

Podčást: 1. Prostup zdívm tl. 150mm, 880x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,150

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,067

1	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,264					0,25365	0,067
			0,88*0,30		0,264						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,264					0,00000	0,000
			0,88*0,30		0,264						
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,071					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,071					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,349					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,071					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,150					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,150

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.PP

Podčást: 2. Demontáž stávajícího a montáž nového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,025

763 Konstrukce suché výstavby 0,025

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,700					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,200					0,00117	0,012
			7,30+2,90		10,200						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	10,710					0,00121	0,013
			10,20*1,05		10,710						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	80,507					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-001	Přemístění nástenného svítidla, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
8	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.PP

Podčást: 2. Demontáž stávajícího a montáž nového pohledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
		1			1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,027

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.PP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 150mm, 880x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,150

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,067

1	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,264					0,25365	0,067
			0,88*0,30		0,264						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,264					0,00000	0,000
			0,88*0,30		0,264						

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,071					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,071					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,349					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,071					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,150					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,150

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,950					0,00025	0,000
			0,65+0,30		0,950						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,085	
763 Konstrukce suché výstavby										0,085	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,945					0,02880	0,085
			(0,65+0,30)*3,10		2,945						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	19,849					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,085

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Demontáž stávajícího a montáž nového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV							0,00	1 137,40	1 137,40		0,002
9							0,00	1 137,40	1 137,40		0,002
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
94											0,001
Lešení a stavební výtahy											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
PSV											0,028
763											0,028
Konstrukce suché výstavby											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	11,400					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	11,400					0,00117	0,013
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	11,970					0,00121	0,014
			11,40*1,05		11,970						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	89,479					0,00000	0,000
M											0,000
21-M											0,000
Elektromontáže											
7	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			2		2,000						
8	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Demontáž stávajícího a montáž nového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,030</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Demontáž a zpětná montáž nábytkové skřínky s policemi

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříně rozm. 600x1800mm	hod	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Prostup zdívm tl. 150mm, 880x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,150

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,067

1	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,264					0,25365	0,067
			0,88*0,30		0,264						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,264					0,00000	0,000
			0,88*0,30		0,264						
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,071					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,071					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,349					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,071					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,150					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,150

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,003

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,003

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,029

763 Konstrukce suché výstavby 0,029

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	19,030					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	19,030					0,00117	0,022
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	5,709					0,00121	0,007
			19,03*0,30		5,709						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	99,413					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			2		2,000						
8	R	210-R-003	Demontáž a montáž, přisazeného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,032

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Prostup zdívm tl. 150mm, 1100x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,167

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,084

1	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,330					0,25365	0,084
			1,10*0,30		0,330						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,330					0,00000	0,000
			1,10*0,30		0,330						

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,089					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,089					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,691					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,089					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,167					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,167

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,016 763 Konstrukce suché výstavby 0,016											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,650					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,650					0,00117	0,012
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,195					0,00121	0,004
			10,65*0,30		3,195						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,636					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			2		2,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,018	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 150mm, 370x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,016

763 Konstrukce suché výstavby

0,016

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,280					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,280					0,00117	0,012
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,084					0,00121	0,004
			10,28*0,30		3,084						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	53,703					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			2		2,000						
8	R	210-R-003	Demontáž a montáž, přisazeného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	210-R-004	Přeložení roštu s elektrickými kabely	hod	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			8		8,000						
24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení									0,000
10	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.018</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,017

763 Konstrukce suché výstavby 0,017

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	5,000					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	6,998					0,00117	0,008
			5,00+(0,36*5,55)		6,998						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,500					0,00121	0,009
			5,00*0,30+6,00		7,500						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	53,673					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000

7	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,015

763 Konstrukce suché výstavby 0,015

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,800					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	5,064					0,00117	0,006
			4,80+(0,20*1,32)		5,064						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,500					0,00121	0,009
			5,00*0,30+6,00		7,500						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	47,151					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
8	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
		1			1,000						
9	R	210-R-003	Demontáž a montáž, přisazeného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
		1			1,000						
22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení								0,000
10	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
		1			1,000						
000			Nepojmenované práce								0,000
0			Nepojmenovaný díl								0,000
11	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	7,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						
			"demontáž závěsu rozhlasu" 3		3,000						
			Součet		7,000						
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00		0,016

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,009

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,009

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,000					0,00004	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,007

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,000					0,00013	0,007
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,098

763 Konstrukce suché výstavby

0,098

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	54,170					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	56,520					0,00117	0,066
			44,50		44,500						
			10,20+(0,20*9,10)		12,020						
			Součet		56,520						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	25,971					0,00121	0,031
			44,50*0,30		13,350						
			(10,20+(0,20*9,10))*1,05		12,621						
			Součet		25,971						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	324,712					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	10,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10		10,000						
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výstražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení										0,000	
9	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
10	R	R-220005	Přesunutí WIFI na stěně	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení										0,000	
11	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce										0,000	
0 Nepojmenovaný díl										0,000	
12	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,107</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,010
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,010
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,000					0,00004	0,002
94 Lešení a stavební výtahy											0,008
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,000					0,00013	0,008
PSV Práce a dodávky PSV											0,090
763 Konstrukce suché výstavby											0,090
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	58,800					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	58,800					0,00117	0,069
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	17,640					0,00121	0,021
			58,80*0,30		17,640						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	307,171					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	12,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			12		12,000						
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
9	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

10	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,010
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,010
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,000					0,00004	0,002
94 Lešení a stavební výtahy											0,008
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,000					0,00013	0,008
PSV Práce a dodávky PSV											0,015
763 Konstrukce suché výstavby											0,015
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,030					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,030					0,00117	0,012
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,009					0,00121	0,004
			10,03*0,30		3,009						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	52,397					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			3		3,000						
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
9	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

10	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 17. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 18. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,003

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000					0,00013	0,003
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,141

763 Konstrukce suché výstavby 0,141

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	21,900					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17,500					0,00117	0,020
			17,50		17,500						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	5,250					0,00121	0,006
			17,50*0,30		5,250						
6	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,340					0,02630	0,114
			0,20*(14,10+7,60)		4,340						
7	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	125,690					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

8	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,00		5,000						

M Práce a dodávky M 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 18. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21-M Elektromontáže											0,000
9	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	5,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			5		5,000						
10	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
11	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	3,000					0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce											0,000
0 Nepojmenovaný díl											0,000
12	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.145	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 19. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 20. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,005

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,005

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,004

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000					0,00013	0,004
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,236

763 Konstrukce suché výstavby 0,236

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	31,600					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	24,040					0,00117	0,028
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,212					0,00121	0,009
			24,04*0,30		7,212						
6	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,560					0,02630	0,199
			4,40+0,20*(11,30+4,50)		7,560						
7	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	185,188					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

8	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,00		8,000						

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 20. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	6,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			6		6,000						
10	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
11	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce											0,000
0 Nepojmenovaný díl											0,000
12	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,241

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 21. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 22. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,007
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,007
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,000					0,00004	0,002
94 Lešení a stavební výtahy											0,005
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000					0,00013	0,005
PSV Práce a dodávky PSV											0,064
763 Konstrukce suché výstavby											0,064
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	42,050					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	42,050					0,00117	0,049
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	12,615					0,00121	0,015
			42,05*0,30		12,615						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	219,669					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			8		8,000						
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výstražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
9	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	5,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 22. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

10	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,072

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 23. Prostup zdívm tl. 300mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,056

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,048

1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,056					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,056

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 24. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,151

763 Konstrukce suché výstavby 0,151

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	11,360					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	9,170					0,00117	0,011
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	2,751					0,00121	0,003
			9,17*0,30		2,751						
6	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,210					0,02630	0,137
			2,23+(0,40*7,45)		5,210						
7	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	86,280					0,00000	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,000

8	R	781475112	Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně spárování a lišt (ukončující a rohové)	m2	10,030					0,00000	0,000
			2,23+(0,35*7,45)		10,030						
9	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	85,255					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 24. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	6,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			6		6,000						
11	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení								0,000
12	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000
000			Nepojmenované práce								0,000
0			Nepojmenovaný díl								0,000
13	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba	hod	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž posunutého el. ovládání clony" 3		3,000						
			"demontáž a zpětná montáž posunutého požárního hlásiče" 4		4,000						
			"demontáž a zpětná montáž přemístění závěsných drátěných košů" 1		1,000						
			Součet		8,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,153</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 25. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,059

763 Konstrukce suché výstavby 0,059

3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,035					0,02880	0,059
			(0,44+0,30)*2,75		2,035						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,716					0,00000	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,000

5	R	781475112	Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně spárování a lišt (ukončující a rohové)	m2	1,961					0,00000	0,000
			(0,44+0,30)*2,65		1,961						
6	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	16,669					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,059

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 26. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV 0,018 763 Konstrukce suché výstavby 0,018											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	11,530					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	11,530					0,00117	0,013
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,459					0,00121	0,004
			11,53*0,30		3,459						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	60,233					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soub or	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			3		3,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 27. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,007 763 Konstrukce suché výstavby 0,007											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,680					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,680					0,00117	0,005
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,404					0,00121	0,002
			4,68*0,30		1,404						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,448					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soub or	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.008	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 28. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 29. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,007
763 Konstrukce suché výstavby											0,007
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,460					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,460					0,00117	0,005
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,338					0,00121	0,002
			4,46*0,30		1,338						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	23,299					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soub or	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce											0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 29. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Nepojmenovaný díl

0,000

9	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž monitorovací kamery" 2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,008

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 30. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 31. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,007
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,007
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,000					0,00004	0,002
94 Lešení a stavební výtahy											0,005
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000					0,00013	0,005
PSV Práce a dodávky PSV											0,063
763 Konstrukce suché výstavby											0,063
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	41,320					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	41,320					0,00117	0,048
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	12,396					0,00121	0,015
			41,32*0,30		12,396						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	215,856					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soub or	9,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			9		9,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	5,000					0,00000	0,000
000 Nepojmenované práce											0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 31. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Nepojmenovaný díl

0,000

9	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 4		4,000						
			"demontáž a zpětná montáž monitorovací kamery" 2		2,000						
			"demontáž a zpětná montáž stropního detektoru pohybu" 2		2,000						
			Součet		8,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,070

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 32. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 33. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,005 763 Konstrukce suché výstavby 0,005											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	3,380					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	3,380					0,00117	0,004
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,014					0,00121	0,001
			3,38*0,30		1,014						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	17,657					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soub or	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.006	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 34. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 35. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,125

763 Konstrukce suché výstavby 0,125

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	7,070					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	5,560					0,00117	0,007
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,668					0,00121	0,002
			5,56*0,30		1,668						
6	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,422					0,02630	0,116
			1,51+(0,65*4,48)		4,422						
7	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	61,305					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

8	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 35. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g R		210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,126

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 36. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 37. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,005

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,005

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,004

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000					0,00013	0,004
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,046

763 Konstrukce suché výstavby 0,046

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	29,760					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	29,760					0,00117	0,035
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	8,928					0,00121	0,011
			29,76*0,30		8,928						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	155,466					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-001	Přemístění zásuvky	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového dvojzásuvky"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						
8	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	7,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 37. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení									0,000
10	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,051</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 38. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1	R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž kovového obložení v čistých provozech stanice včetně dvířek (0,35+0,2)x2,65"								
			"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"								
			"montáž a dodávka kovového obložení v ČP nové stanice (0,52+0,50+0,17)*2,65"								
			"montáž a dodávka atypických dvířek do kov. obložení pro novou stanici"								
			"montáž nové signalizace pro stanici PP"								
			"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice - 1,5m"								
			1		1,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 39. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 40. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,003

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,003

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,023

763 Konstrukce suché výstavby 0,023

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	14,840					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,840					0,00117	0,017
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	4,452					0,00121	0,005
			14,84*0,30		4,452						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	77,524					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	3,000					0,00000	0,000
8	R	210-R-005	Demontáž a montáž, hlavice Sprinkler	ks	1,000					0,00000	0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000

9	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VÝŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 40. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž čidla pohybu" 2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 41. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 42. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,003

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000					0,00013	0,003
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,036

763 Konstrukce suché výstavby 0,036

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	23,670					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	23,670					0,00117	0,028
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,101					0,00121	0,009
			23,67*0,30		7,101						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	123,652					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	6,000					0,00000	0,000
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výstražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
9	R	210-R-005	Demontáž a montáž, hlavice Sprinkler	ks	2,000					0,00000	0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000

10	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	3,000					0,00000	0,000
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

000 Nepojmenované práce 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 42. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Nepojmenovaný díl

0,000

11	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	10,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientačních tabulí pod podhledem" 8		8,000						
			"demontáž a zpětná montáž stropního detektoru pohybu" 2		2,000						
			Součet		10,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 43. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 44. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,015

763 Konstrukce suché výstavby 0,015

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	9,970					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	9,970					0,00117	0,012
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	2,991					0,00121	0,004
			9,97*0,30		2,991						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	52,083					0,00000	0,000

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
8	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výstražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
9	R	210-R-005	Demontáž a montáž, hlavice Sprinkler	ks	1,000					0,00000	0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000

10	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

000 Nepojmenované práce 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 44. Demontáž a zpětná montáž podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Nepojmenovaný díl

0,000

11	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	6,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientačních tabulí pod podhledem" 4		4,000						
			"demontáž a zpětná montáž stropního detektoru pohybu" 2		2,000						
			Součet		6,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.017

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 45. Prostup zdívm tl. 100mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,020

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,012

1	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000					0,01218	0,012
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,020					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 46. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,005

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,005

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,004

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000					0,00013	0,004
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,217

763 Konstrukce suché výstavby 0,217

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	29,850					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	23,480					0,00117	0,027
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,044					0,00121	0,009
			23,48*0,30		7,044						
6	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,870					0,02630	0,181
			6,39+0,20*2,40		6,870						
7	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	176,376					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

8	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,00		7,000						

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 46. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			8		8,000						
24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení									0,000
10	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,222</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 47. Prostup zdívm tl. 100mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 4.6.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,020

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,012

1	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000					0,01218	0,012
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,020					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 48. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 4.6.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,004 763 Konstrukce suché výstavby 0,004											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	2,700					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	2,700					0,00117	0,003
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	0,810					0,00121	0,001
			2,70*0,30		0,810						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,105					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-004	Demontáž a montáž, výztražného světla umístěného na podhled	ks	1,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00	0,005	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 49. Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,020

763 Konstrukce suché výstavby 0,020

3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	13,040					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	13,040					0,00117	0,015
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,912					0,00121	0,005
			13,04*0,30		3,912						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	68,121					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,022

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 50. Prostup zdívm tl. 300mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,056

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,048

1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,056					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,056

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 51. Přemístění Wifi na stěně (demontáž a zpětná montáž)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,000

1	R	R-220005	Přesunutí WIFI na stěně	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	----------	-------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 52. Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,006	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,006	
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy										0,004	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,000					0,00013	0,004
PSV Práce a dodávky PSV										0,058	
763 Konstrukce suché výstavby										0,058	
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	20,110					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	31,088					0,00117	0,036
			20,11		20,110						
			(33,60+7,80+8,50)*0,22		10,978						
			Součet		31,088						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	18,109					0,00121	0,022
			20,11*0,30		6,033						
			(33,60+7,80+8,50)*0,22*1,10		12,076						
			Součet		18,109						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	183,328					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M										0,000	
21-M Elektromontáže										0,000	
7	R	210-R-002	Demontáž a zpětná montáž vyvolávacího systému a kamery	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 52. Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,064</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 53. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,012 763 Konstrukce suché výstavby 0,012											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	3,640					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,784					0,00117	0,006
			3,64		3,640						
			5,20*0,22		1,144						
			Součet		4,784						
5	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	5,262					0,00121	0,006
			4,784*1,1		5,262						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	37,363					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž čidel ovládání dveří	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 53. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

8	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž orientační tabule pod podhledem" 2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,013

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 54. Prostup zdíkem tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.PP

Podčást: 55. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 58

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV

Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	2,500					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,140					0,00025	0,000
			0,50+0,32*2		1,140						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,007 763 Konstrukce suché výstavby 0,007											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,630					0,00117	0,005
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,389					0,00121	0,002
			4,63*0,30		1,389						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,630					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,187					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,008

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,033 763 Konstrukce suché výstavby 0,033											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,134					0,02880	0,033
			(2*0,32+0,50)*(3,10-2,105)		1,134						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	7,643					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,033</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 150mm, 450x600mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,152

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,068

1	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,270					0,25365	0,068
			0,45*0,60		0,270						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,270					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,270					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,130					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,270					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,152					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,152

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV 0,021 763 Konstrukce suché výstavby 0,021											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	13,670					0,00117	0,016
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	4,101					0,00121	0,005
			13,67*0,30		4,101						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	13,670					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	71,412					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	2,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,023	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Demontáž a zpětná montáž nábytkové sestavy

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž nábytkové sestavy dl. 3600mm, v.1200mm, včetně zkrácení horních skříněk, úprava dvířek	hod	3,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	R-771474112	Úprava podlahy z keramických dlaždic kolem prostupu, Soklík z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm, d+m	m	0,960					0,00046	0,000
			0,30*2+0,36		0,960						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,007
763 Konstrukce suché výstavby											0,007
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,750					0,00117	0,006
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,425					0,00121	0,002
			4,75*0,30		1,425						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,750					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,814					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,008

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,241

763 Konstrukce suché výstavby 0,241

3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,784					0,02880	0,080
			(0,30*2+0,36)*2,90		2,784						
4	763	R-7631214	D+M kovových hran na SDK	m	5,600					0,02880	0,161
			2,80*2		5,600						
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	38,364					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,242

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,760					0,00025	0,000
			0,40+0,36		0,760						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,005 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,005											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,004											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,000					0,00013	0,004
PSV Práce a dodávky PSV 0,047 763 Konstrukce suché výstavby 0,047											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	30,800					0,00117	0,036
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	9,240					0,00121	0,011
			30,80*0,30		9,240						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	30,800					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	160,899					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	6,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	4,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,052	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Demontáž a zpětná montáž zavěšených reproduktorů na stěně pod podhledem

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

1	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba	hod	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž reproduktorů s výškovým posunem"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Posunutí hodin jednotného času

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

1	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 14. Demontáž a zpětná montáž promítacího plátna zavěšeného na stěně

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

1	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba	hod	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž promítacího plátna s výškovým posunem"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 15. Demontáž a zpětná montáž zavěšené promítačky

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

1	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba	hod	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž a zpětná montáž promítačky"								
			"není nutný výškový posun táhla"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 16. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,063
763 Konstrukce suché výstavby											0,063
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,204					0,02880	0,063
			(0,40+0,36)*2,90		2,204						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,855					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,064	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	R-771474112	Úprava podlahy z keramických dlaždic kolem prostupu, Soklík z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm, d+m	m	0,900					0,00046	0,000
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 18. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,002 763 Konstrukce suché výstavby 0,002											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,720					0,00117	0,001
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	0,792					0,00121	0,001
			0,72*1,1		0,792						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	0,720					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,777					0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické 0,000											
7	767	R-7679999	Demontáž a zpětná montáž zásobníku papírových ručníků na SDK	ks	1,000					0,00007	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.002	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 19. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,052
763 Konstrukce suché výstavby											0,052
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,815					0,02880	0,052
			(0,30+0,30)*2,70+0,30*0,65		1,815						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	12,233					0,00000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické											0,000
5	R	781475112	Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně spárování a lišt (ukončující a rohové)	m2	1,740					0,00000	0,000
			(0,30+0,30)*2,60+0,30*0,60		1,740						
6	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	14,790					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	2,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202, např. Extra-Slupol								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,70		2,700						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,053	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 1.NP

Podčást: 20. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 20

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV
Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	5,000					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,700					0,00025	0,000
			0,40+0,30		0,700						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,000
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV											0,058
763											0,058
Konstrukce suché výstavby											0,058
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,030					0,02880	0,058
			(0,40+0,30)*2,90		2,030						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,682					0,00000	0,000
781											0,000
Dokončovací práce - obklady keramické											0,000
5	R	781475112	Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně spárování a lišt (ukončující a rohové)	m2	1,974					0,00000	0,000
			(0,40+0,30)*2,82		1,974						
6	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	16,779					0,00000	0,000
783											0,000
Dokončovací práce - nátěry											0,000
7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,059	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,010
763 Konstrukce suché výstavby											0,010
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	6,330					0,00117	0,007
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	1,899					0,00121	0,002
			6,33*0,30		1,899						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	6,330					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	33,068					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,011	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 150mm, 550x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,016

763 Konstrukce suché výstavby 0,016

3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,380					0,00117	0,012
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	3,114					0,00121	0,004
			10,38*0,30		3,114						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,380					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	54,225					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1 R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000						0,00000	0,000
		"demontáž stávající stanice potrubní pošty"									
		"demontáž kovového obložení v čistých provozech stanice včetně dvířek (0,50+0,76)x2,72"									
		"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"									
		"montáž a dodávka atypických dvířek do kov. obložení pro novou stanici"									
		"montáž nové signalizace pro stanici PP"									
		"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice - 1,5m"									
		1		1,000							

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,003 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,003											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,003											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV 0,031 763 Konstrukce suché výstavby 0,031											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	20,000					0,00117	0,023
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	6,000					0,00121	0,007
			20,00*0,30		6,000						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	20,000					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	104,480					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	4,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,034	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 9. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,015 763 Konstrukce suché výstavby 0,015											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	9,960					0,00117	0,012
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	2,988					0,00121	0,004
			9,96*0,30		2,988						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	9,960					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	52,031					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	4,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,017	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 10. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1	R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž stanice potrubní pošty"								
			"demontáž kovového obložení v čistých provozech stanice včetně dvířek (0,50+0,76)x2,72"								
			"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"								
			"montáž a dodávka kovového obložení v ČP nové stanice (0,52+1,00)*2,72"								
			"montáž a dodávka atypických dvířek do kov. obložení pro novou stanici"								
			"montáž nové signalizace pro stanici PP"								
			"demontáž a zpětná montáž nerezových rohových lišt"								
			"d+m nová nerez lišta d=0,9m"								
			"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 11. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 11. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1	R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž stanice potrubní pošty"								
			"demontáž dřevěného obložení stanice včetně dvířek (0,20+0,50+0,20)x2,71"								
			"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"								
			"montáž a dodávka dřevěného obložení nové stanice (0,50+0,48+0,50)*2,71"								
			"montáž a dodávka atypických dvířek do dřev. obložení pro novou stanici"								
			"montáž nové signalizace pro stanici PP"								
			"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 13. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,004 763 Konstrukce suché výstavby 0,004											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	2,650					0,00117	0,003
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	0,795					0,00121	0,001
			2,65*0,30		0,795						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	2,650					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,844					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000											
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,005	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 14. Demontáž ovládání Germicidy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Demontáž ovládání Germicidy	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"zrušit bez náhrady"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 15. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 15. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 16. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1	R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž stávající stanice potrubní pošty"								
			"demontáž dřevěného obložení stanice včetně dveří (0,20+0,50+0,20)x3,13"								
			"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"								
			"montáž a dodávka dřevěného obložení nové stanice (0,48+0,50+0,48)*3,13"								
			"montáž a dodávka atypických dveří do dřev. obložení pro novou stanici"								
			"zpětná montáž signalizace pro stanici PP"								
			"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VÝŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 17. Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

767 Konstrukce zámečnické

0,000

1	767	R-7675845	Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu	m2	0,690					0,00005	0,000
2	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,485					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 18. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 18. Prostup podlahou (stropem) pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 19. Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 Demontáž stáv. stanice potrubní pošty

0,000

1	R	R-001	Demontáž stávající stanice potrubní pošty včetně signalizace	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž stávající stanice potrubní pošty"								
			"demontáž dřevěného obložení stanice včetně dvířek (0,20+0,50+0,20)x1,66"								
			"demontáž stáv. plast. potrubí potrubní pošty do stáv. stanice 10,0m"								
			"demontáž nerezové stolní desky"								
			"montáž a dodávka dřevěného obložení nové stanice (0,50+0,48+0,50)*2,61"								
			"montáž a dodávka atypických dvířek do dřev. obložení pro novou stanici"								
			"zpětná montáž signalizace pro stanici PP"								
			"posun zavěšené lékárníčky a otevřené police"								
			"úpr. nerez. stolní desky - vyříznutí části š.=0,5m, zpětná mont. na stěnu a k oblož. nové stanice"								
			"úprava podlahy z PVC kolem kov. obložení nové stanice"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA A1, A2, A3, A4 - OPERAČNÍ A VÝŠETŘOVACÍ CENTRUM

Podlaží: 2.NP

Podčást: 20. Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

767 Konstrukce zámečnické

0,000

1	767	R-7675845	Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu	m2	0,660					0,00005	0,000
2	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,290					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000