

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB základem 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,396

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,396

1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

2	013	972-R-003	Vyvrtání otvoru v ŽB zdi pr. 300mm, tl. 800mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,186					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,186					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,534					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,186					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,396					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,396

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **2,708**
1 **Zemní práce** **0,013**

1	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,200					0,00000	0,000
			2,00*2,00*1,80		7,200						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	14,400					0,00070	0,010
			2,00*4*1,80		14,400						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	14,400					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	7,200					0,00046	0,003
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	720,000					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	7,200					0,00000	0,000

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **2,695**

7	011	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,400					1,98000	0,792
			2,00*2,00*0,10		0,400						
8	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,400					2,25634	0,903
			"podkladní beton"								
			2,00*2,00*0,10		0,400						
9	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,400					2,45329	0,981
			2,00*2,00*0,10		0,400						
10	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,400					0,00000	0,000
11	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018					1,05306	0,019
			"sít' 6/100/100"								
			2,00*2,00*4,44*0,001		0,018						

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

96 **Bourání konstrukcí** **0,000**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,800					0,00000	0,000
			2,00*2,00*0,20		0,800						
13	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,800					0,00000	0,000
14	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,600					0,00000	0,000
			2,00*2,00*0,15		0,600						
15	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	4,000					0,00001	0,000
			2,00*2		4,000						
99		Přesun hmot									0,000
16	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,605					0,00000	0,000
17	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,605					0,00000	0,000
18	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,495					0,00000	0,000
19	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,605					0,00000	0,000
20	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,708					0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV									0,027
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									0,027
21	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,840					0,00000	0,000
			2,20*2,20		4,840						
22	111	111631500	lak asfaltový, bal 9 kg	t	0,002					1,00000	0,002
			4,84*0,00035		0,002						
23	711	711141559	NAIP	m2	4,840					0,00040	0,002

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2,20*2,20		4,840						
24	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	5,566					0,00420	0,023
			4,84*1,15		5,566						
25	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	11,315					0,00000	0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
26	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	5,290					0,00000	0,000
			2,30*2,30		5,290						
27	R	776-R-001	Doplnění podlahy z PVC, včetně vyrovnávací stěrky a obvodového PVC soklíku	m2	5,290					0,00000	0,000
28	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	61,655					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00		2,736

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,078 763 Konstrukce suché výstavby 0,078											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,703					0,02880	0,078
			(0,35+0,35)*3,51*1,1		2,703						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,218					0,00000	0,000
781 Obklady keramické 0,000											
5	781	PC78111	d+m keramického obkladu dle stávajícího včetně spárování a ukončujících lišt	m2	2,703					0,00046	0,000
			(0,35+0,35)*3,51*1,1		2,703						
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,078

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,222 763 Konstrukce suché výstavby 0,222											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,437					0,02630	0,222
			((0,30+1,00)*5,90)*1,1		8,437						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	58,975					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	8,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,50		8,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,222</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Prostup zdívm tl. 650mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,105 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097											
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,124					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,124					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,356					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,124					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,105					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,105	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,004

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,004

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,000					0,00013	0,004
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,717

763 Konstrukce suché výstavby

0,717

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,800					0,02630	0,705
			16,50+8,00+2,3*1,0		26,800						
4	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
5	590	590R-3015	dvířka revizní EW 30/DP1 protipožární pro podhledy, 300x300 mm	kus	1,000					0,01200	0,012
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	27,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			27,00		27,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,720

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Posun zářivky, wifi routeru, ventilátoru

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000
0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,000
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99											0,000
Přesun hmot											0,000
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,052					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,988					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,052					0,00000	0,000
PSV											0,034
762											0,000
Konstrukce tesařské											0,000
7	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken, rabitz s omítkou	m2	1,300					0,00000	0,000
763											0,034
Konstrukce suché výstavby											0,034
8	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,300					0,02630	0,034
9	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9,087					0,00000	0,000
783											0,000
Dokončovací práce - nátěry											0,000
10	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,300					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,30		1,300						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,034

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 650mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 3 Práce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce											0,105 0,097
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											0,008
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99 Přesun hmot											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,124					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,124					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,356					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,124					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,105					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,105	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Odnímatelný přístup v SDK k výhybce (cca 800x800mm)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,012	
763 Konstrukce suché výstavby										0,012	
3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	dvířka revizní El 30 protipožární pro podhledy, 800x800 mm	kus	1,000					0,01200	0,012
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,770					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.012</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 350mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 350mm skleněnou výplní nadsvětlíku	ks	1,000					0,00883	0,009
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	7,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,004 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,004											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,000					0,00013	0,004
PSV Práce a dodávky PSV 1,624 763 Konstrukce suché výstavby 1,624											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	61,750					0,02630	1,624
			((0,90+1,00)*32,50)		61,750						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	431,633					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	62,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			62,00		62,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	1,628	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 14. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
787

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - zasklívání

0,009

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 250mm skleněnou vyplní nadsvětlíku	ks	1,000					0,00883	0,009
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	7,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 16. Svislá drážka 200x200mm, v.=1000mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,094
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,084
1	014	R-3462399	Zazdívká rýhy pro potrubí š.200mm z cihel	m	1,000					0,08394	0,084
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,010
2	014	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,250					0,04153	0,010
			1,00*0,25		0,250						
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
3	013	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,000					0,00000	0,000
4	013	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	1,000					0,00000	0,000
99			Přesun hmot								0,000
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,094					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,094					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,786					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,094					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,094					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,094</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Prostup zdíkem tl. 800mm, 500x500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,354

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,106

1	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,038					1,09000	0,041
			"5x lč.100"								
			5*0,90*8,34*0,001		0,038						
2	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360					0,17818	0,064
			0,90*0,20*2		0,360						

4 Vodorovné konstrukce 0,228

3	014	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	10,000					0,02278	0,228
---	-----	-----------	---	-----	--------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

4	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

5	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
6	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,500					0,00000	0,000
			0,90*5		4,500						
7	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

8	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,602					0,00000	0,000
9	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,602					0,00000	0,000
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,438					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Prostup zdívm tl. 800mm, 500x500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,602					0,00000	0,000
12	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,354					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,046
763			Konstrukce suché výstavby								0,046
13	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,600					0,02880	0,046
14	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,784					0,00000	0,000
783			Dokončovací práce - nátěry								0,000
15	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,60		1,600						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,400</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 18. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,166 763 Konstrukce suché výstavby 0,166											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,325					0,02630	0,166
			((0,50+1,00*2)*2,30)*1,1		6,325						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	44,212					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	6,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6,50		6,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,167

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 19. Prostup zdívm tl. 500mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 20. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,110 763 Konstrukce suché výstavby 0,110											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,191					0,02630	0,110
			$((1,60*0,85)+(1,60+0,85)*1,00)*1,1$		4,191						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	29,295					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	4,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,2		4,200						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,111</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 21. Prostup zdívm tl. 650mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,124					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,124					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,356					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,124					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 22. Demontáž stávajícího stropního podhledu Feal + montáž nového podhledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,003
9											0,003
Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,003
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,003
Lešení a stavební výtahy											0,003
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000					0,00013	0,003
99											0,000
Přesun hmot											0,000
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,127					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,127					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,413					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,127					0,00000	0,000
PSV											0,000
707											0,000
Stropní podhledy											0,000
7	R	R-7070001	D+M nového minerálního kazet. rozebíratelného podhledu 600/600	m2	21,120					0,00000	0,000
767											0,000
Konstrukce zámečnické											0,000
8	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	21,120					0,00000	0,000
			3,20*5,60+3,20*1,00		21,120						
9	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	21,120					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,003	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 23. Nový podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,001

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

707 Stropní podhledy

0,000

3	R	R-7070001	D+M nového minerálního kazet. rozebíratelného podhledu 600/600	m2	9,450					0,00000	0,000
			1,10*4,50+4,50*1,00		9,450						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.001

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 24. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 17

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV
Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	6,700					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 25. Demontáž a zpětná montáž zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 26. Demontáž a zpětná montáž wifi routeru

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

1	R	210-R-001	Přesunutí WIFI	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 27. Prostup zdívm tl. 650mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61 Úpravy povrchů vnitřní											0,047
1		317941121RT3	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,000					0,27000	0,540
94 Lešení a stavební výtahy											0,047
2		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,000					0,27000	0,540
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											0,047
3		941955001R00	Dod + mont prostupky Js 250 mm dl.650 mm	ks	1,000					0,27000	0,270
97 Prorážení otvorů											0,000
4		970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	0,650					0,00004	0,000
99 Přesun hmot											0,000
5		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,001					0,00000	0,000
6		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,001					0,00000	0,000
7		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,026					0,00000	0,000
8		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,001					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,067</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 26. Demontáž a zpětná montáž wifi routeru

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,000

1	R	210-R-001	Přesunutí WIFI	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Bourání a zapravení obezdívky pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,165
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,123
1	014	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,000					0,12335	0,123
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,042
2	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000					0,04150	0,042
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96			Bourání konstrukcí								0,000
5	013	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,000					0,00000	0,000
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,187					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,187					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,553					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,187					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,165					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,165

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,024</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,087 763 Konstrukce suché výstavby 0,087											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,032					0,02880	0,087
			(0,32+0,40+0,32)*(4,70-2,05)*1,1		3,032						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,436					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,088</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Demontáž a zpětná montáž skříně

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříně rozm. 3150x2150mm, hl. 600mm	hod	3,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,080	
763 Konstrukce suché výstavby										0,080	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,780					0,02880	0,080
			(0,32+0,40+0,32)*(4,48-2,05)*1,1		2,780						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,737					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,080</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,433 763 Konstrukce suché výstavby 0,433											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,456					0,02630	0,433
			"m.č. 12" ((3,10*1,20)+(2*3,10*1,00))*1,1		10,912						
			"m.č. 14" ((2,80*0,80)+(2,80*1))*1,1		5,544						
			Součet		16,456						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	115,027					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	16,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			16,50		16,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,433	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Demontáž a zpětná montáž skříní

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříní	hod	6,000					0,00000	0,000
			"1200x2400mm, hl. 600mm" 2		2,000						
			"900x2400mm, hl. 600mm" 2		2,000						
			"900x2500mm, hl. 600mm" 2		2,000						
			Součet		6,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK odfuku nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,049 763 Konstrukce suché výstavby 0,049											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,716					0,02880	0,049
			(0,32+0,40+0,32)*1,50*1,1		1,716						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,566					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,050

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 500mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha keramická)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,029					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,029					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,551					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,029					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,001

771 Podlahy z dlaždic 0,001

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha keramická)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	R-7715719	Oprava podlah včetně soklíku z keramických dlaždic režných do malty do 9 ks/m2	kus	1,000					0,00057	0,001

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Demontáž a montáž nové skříně

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a montáž nové skříně rozm. 900x2400mm, hl. 450mm	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Demontáž a zpětná montáž podhledu Feal

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

767

Konstrukce zámečnické

0,000

1	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	2,000					0,00000	0,000
2	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2,000					0,00000	0,000
3	767	767583351	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 10 m2	m2	2,000					0,00004	0,000
4	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	9,736					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Demontáž stávajícího stropního podhledu feal + montáž nového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,006
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,006
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,006
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000					0,00013	0,006
99 Přesun hmot											0,000
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,270					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,270					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,130					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,270					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,000
707 Stropní podhledy											0,000
7	R	R-7070001	D+M nového podhledu, minerální kazety 600/600	m2	45,000					0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické											0,000
8	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	45,000					0,00000	0,000
9	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	45,000					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.006	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 9. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	m2	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	m2	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 11. Prostup zdívm tl. 500mm, pr. 200mm, posunutí WIFI routru

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,104
3											0,097
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
6											0,008
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9											0,000
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000
M											0,000
22-M											0,000
10	R	R-220005	Přesunutí WIFI na stěně	ks	1,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 12. Posunutí kabelů

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-959999	Přesun kabelů	kpl	1,000					0,00000	0,000
---	-----	----------	---------------	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 13. Prostup zdívm tl. 500mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 14. Prostup zdívm tl. 500mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 15. Demontáž a zpětná montáž podhledu Feal

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,007 763 Konstrukce suché výstavby 0,007											
3	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,400					0,00000	0,000
4	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,400					0,00117	0,005
			4,00*1,1		4,400						
5	590	590R-0001	stropní minerální kazety tl. 20mm	m2	1,200					0,00121	0,001
			"cca 30% nových kazet"								
			4,00*0,3		1,200						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	22,566					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,007	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 16. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	m2	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 17. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,114	
763 Konstrukce suché výstavby										0,114	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,320					0,02630	0,114
			((1,40*0,80)+(1,40+1,80))*1,00		4,320						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	30,197					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,114</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 18. Prostup skleněným nadsvětlíkem pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,009

787 Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 19. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,265 763 Konstrukce suché výstavby 0,265											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,087					0,02630	0,265
			((0,90*6,55)+(6,55*0,50))*1,10		10,087						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	70,508					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	10,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,00		10,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,266	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 20. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,265

763 Konstrukce suché výstavby 0,265

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,614					0,02630	0,253
			((1,40*4,60)+(4,60*0,50))*1,10		9,614						
4	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
5	590	590R-3015	dvířka revizní EW 30/DP1 protipožární pro podhledy, 300x300 mm	kus	1,000					0,01200	0,012
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	10,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,00		10,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,266

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 21. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 22. DMNT + ZM svítidla, wifi routeru a čidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění bodových svítidel	ks	46,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přesunutí čidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 23. Posun větrací mřížky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0,074

1		PC 01	Demont + zpětná mont větrací mřížky	kus	1,000					0,07367	0,074
---	--	-------	-------------------------------------	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,081