

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup základem tl. 1200mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,003

1 Zemní práce 0,003

1	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,200					0,00000	0,000
			"cca" 1,20		1,200						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	3,600					0,00070	0,003
			"cca" 1,00*3*1,20		3,600						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	3,600					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,200					0,00046	0,001
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,200					0,00000	0,000
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200					0,00000	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000

31 Zdi podpěrné a volné 0,000

7	R	R-3113699	"D+M lamelový prostup kompletní DN 200	ks	1,000					0,00000	0,000
			"pro potrubí" 1		1,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

8	013	971-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB zdech pr. 250mm, tl. 1200mm	kus	1,000					0,00000	0,000
9	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

10	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
11	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
12	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup základem tl. 1200mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,002
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											0,002
14	711	711-R-7472	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	2,000					0,00017	0,000
15	245	245515210	tmel PU	kus	1,000					0,00160	0,002
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,005</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Podlaha PVC, bourání otvor 2,0x2,0m, zapravení, izolace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zemní práce											
1		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	3,200					0,00000	0,000
			2,0*2,0*0,8		3,200						
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,200					0,00000	0,000
			2,0*2,0*0,8		3,200						
63 Podlahy a podlahové konstrukce											
3		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, podkl.beton, Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	0,600					0,00000	0,000
			2,0*2,0*0,15		0,600						
4		PC 01	Doplnění kopmplet skladby podlahy dle původní, vč. PVC	m2	4,000					0,00000	0,000
			2,0*2,0		4,000						
96 Bourání konstrukcí											
5		965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, komplet skladba podlahy	m3	1,000					0,00000	0,000
99 Staveništní přesun hmot											
6		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,695					0,00000	0,000
711 Izolace proti vodě											
7		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,000					0,00000	0,000
			2,0*2,0		4,000						
8		711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pasu	m2	4,000					0,00000	0,000
			2,0*2,0		4,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Podlaha PVC, bourání otvor 2,0x2,0m, zapravení, izolace

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,024					0,00000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot											
10		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,200					0,00000	0,000
11		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,200					0,00070	0,000
12		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,200					0,00000	0,000
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,800					0,00000	0,000
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	2,200					0,00000	0,000

Celkem

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,147	
763 Konstrukce suché výstavby										0,147	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	5,100					0,02880	0,147
			(1,20+0,50)*3,00		5,100						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	34,374					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,100					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,10		5,100						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,147</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,138 763 Konstrukce suché výstavby 0,138											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,800					0,02630	0,126
			(0,70+0,50)*4,00		4,800						
4	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
5	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	89,322					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,00		5,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,139	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Úprava stávající knihovny

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž stávající knihovny + montáž nové knihovny 5,0 x 2,5 x 0,6 m, novou knihovnu konzultovat s uživatelem	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Demontáž a montáž projekčního plátna, vč. motorického napojení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

O01 Ostatní

0,000

7	R	O001	Demontáž a montáž projekčního plátna vč. motorického napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	---	------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,039	
763 Konstrukce suché výstavby										0,039	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,500					0,02630	0,039
			1,00*1,00+(1,00*0,25*2)		1,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,485					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,099 763 Konstrukce suché výstavby 0,099											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,750					0,02630	0,099
			(0,50+0,25)*5,00		3,750						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	26,213					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,80		3,800						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,099</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 800mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,403

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,396

1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,403

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,003
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,003
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy											0,002
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV											0,421
763 Konstrukce suché výstavby											0,421
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,000					0,02630	0,421
			(0,50+0,5*2)*16,00		16,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	25,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			25		25,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,424</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Úprava stávajících sítí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
722

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,000
0,000

1	R	R-7220001	Úpravy stávajících sítí, přeložky cca 2,0 m	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,032 763 Konstrukce suché výstavby 0,032											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600					0,02630	0,032
			(1,0+0,25*2)*2,4		3,600						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	3,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,6		3,600						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,032

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Prostup zdívm tl. 800mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,403

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,396

1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,403

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 23

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV
Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	18,000					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Prostup zdívm tl. 180mm, pr.250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,052

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,048

1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000					0,00376	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,052					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,052

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,040

763 Konstrukce suché výstavby

0,040

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,392					0,02880	0,040
			(0,66+0,25*2)*1,20		1,392						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9,382					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 17. Přemístění dvojzásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění Dvojzásuvky 230V/50Hz	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup stropem (podlahou) 460x250mm, tl. 560mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8.7.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,064
4 Vodorovné konstrukce											0,054
1	014	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	1,000					0,05351	0,054
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											0,010
2	014	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropích	kus	1,000					0,01020	0,010
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96 Bourání konstrukcí											0,000
5	013	972-R-001	Výřezání otvoru 460x250mm v ŽB stropní konstrukci	m	1,420					0,00000	0,000
			(0,46+0,25)*2		1,420						
6	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,058					0,00000	0,000
			0,46*0,25*0,50		0,058						
99 Přesun hmot											0,000
7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,168					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,168					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,192					0,00000	0,000
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,168					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup stropem (podlahou) 460x250mm, tl. 560mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8.7.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,064					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,950					0,00025	0,000
			0,95+0,50*2		1,950						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,064</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8.7.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,062

763 Konstrukce suché výstavby 0,062

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,145					0,02880	0,062
			(0,95+0,50*2)*1,10		2,145						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,457					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,20		2,200						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,062

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8.7.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,124 763 Konstrukce suché výstavby 0,124											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,290					0,02880	0,124
			(0,95+0,50*2)*2,20		4,290						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	28,915					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,124

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Posun skříňové sestavy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**PSV
766**

**Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské**

0,000

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříní	hod	2,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup stropem (podlahou) 460x250mm, tl. 350mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,064	
4										0,054	
Vodorovné konstrukce											
1	014	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropch	kus	1,000					0,05351	0,054
6										0,010	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropch	kus	1,000					0,01020	0,010
9										0,000	
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,000	
Lešení a stavební výtahy											
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96										0,000	
Bourání konstrukcí											
6	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,058					0,00000	0,000
			0,46*0,25*0,50		0,058						
5	013	972-R-001	Vyřezání otvoru 460x250mm v ŽB stropní konstrukci	m	1,420					0,00000	0,000
			(0,46+0,25)*2		1,420						
99										0,000	
Přesun hmot											
7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,168					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,168					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,192					0,00000	0,000
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,168					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup stropem (podlahou) 460x250mm, tl. 350mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,064					0,00000	0,000
			PSV	Práce a dodávky PSV							0,000
			776	Podlahy povlakové							0,000
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,950					0,00025	0,000
			0,95+0,50*2		1,950						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,064</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,093

763 Konstrukce suché výstavby 0,093

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,225					0,02880	0,093
			(0,50+0,25)*4,30		3,225						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	21,737					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202, např. Extra-Slupol								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,50		3,500						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,093

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,110 763 Konstrukce suché výstavby 0,110											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,200					0,02630	0,110
			(0,50+0,25)*5,60		4,200						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	29,358					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202, např. Extra-Slupol								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,20		4,200						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,111</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 650mm, 500x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,832 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,791											
1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	2,000					0,39564	0,791
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,041											
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000					0,01020	0,041
			2*2		4,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,688					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,688					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,072					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,688					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,832					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.832	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,004 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,003											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV 0,414 763 Konstrukce suché výstavby 0,414											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,750					0,02630	0,414
			(0,25*3)*21,00		15,750						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	110,093					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	16,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			16,00		16,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,418</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,046	
763 Konstrukce suché výstavby										0,046	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,750					0,02630	0,046
			1,00*1,00+(1,00*0,25*3)		1,750						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	12,233					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,80		1,800						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,046</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Prostup zdívm tl. 800mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,403

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,396

1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,403

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,123 763 Konstrukce suché výstavby 0,123											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,750					0,02630	0,099
			(1,00+0,25)*3,00		3,750						
4	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	3,750					0,00000	0,000
5	631	631512890	deska z minerální vlny tl.100 mm	m2	3,825					0,00650	0,025
			3,75*1,02		3,825						
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	34,350					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,80		3,800						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,124	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,048

763 Konstrukce suché výstavby

0,048

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,650					0,02880	0,048
			0,25*3*2,20		1,650						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,121					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,70		1,700						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,048

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 10. Posun 2 dvouzásuvek, posun ledničky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Demontáže, přemístění a zpětné montáže el. zařízení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"posun 2 dvouzásuvek								
			"posun ledničky								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 11. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 44

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV
Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	4,000					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. 2x prostup stěnou tl. 150 mm, Ø250 mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,052**
3 **Svislé a kompletní konstrukce** **0,048**

1	014	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000					0,04843	0,048
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,004**

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 **Přesun hmot** **0,000**

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,108					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,108					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,052					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,108					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem **0,00** **0,00** **0,00** **0,052**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 250mm, tl. 520mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,040					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,040					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,760					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,040					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) pr. 250mm, tl. 520mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,750					0,00025	0,000
			0,25*3		0,750						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,024

763 Konstrukce suché výstavby 0,024

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,825					0,02880	0,024
			0,25*3*1,10		0,825						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,561					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,026

763 Konstrukce suché výstavby 0,026

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,900					0,02880	0,026
			0,25*3*1,20		0,900						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,066					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,036 763 Konstrukce suché výstavby 0,036											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,375					0,02630	0,036
			(1,00+0,25)*1,10		1,375						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9,611					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,036</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,039 763 Konstrukce suché výstavby 0,039											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,500					0,02630	0,039
			1,00*1,00+1,00*0,25*2		1,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,485					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,028	
763 Konstrukce suché výstavby										0,028	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,050					0,02630	0,028
			0,25*2*2,10		1,050						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	7,340					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,100					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,10		1,100						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,028</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,031

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,031

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,066	
763 Konstrukce suché výstavby										0,066	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,500					0,02630	0,066
			(1,00+0,25)*2,00		2,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	17,475					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,066</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,071

763 Konstrukce suché výstavby

0,071

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,475					0,02880	0,071
			0,25*3*3,30		2,475						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	16,682					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,071

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Prostup stropem (podlahou) pr. 250mm, tl. 520mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,040					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,040					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,760					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,040					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Prostup stropem (podlahou) pr. 250mm, tl. 520mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,750					0,00025	0,000
			0,25*3		0,750						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 11. Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,002 763 Konstrukce suché výstavby 0,002											
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,000					0,00117	0,001
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	10,000					0,00121	0,001
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	10,000					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,002</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA E - OTOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA, OČNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 12. Speciální odhlučnění potrubí v M.Č. 41

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
714

Práce a dodávky PSV
Akustická a protiotřesová opatření

0,000

0,000

1	R	R-7149999	D+M akustické izolace potrubí	m	2,000					0,00000	0,000
2	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000