

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup základem tl. 550mm, pr. 300mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,240

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,240

31 Zdi podpěrné a volné 0,240

1	014	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,24042	0,240
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

2	013	971-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB zdech pr. 300mm, tl. do 550mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

4	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,078					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

5	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,078					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,482					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,078					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,240

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Podlaha keramická - bourání a zapraven

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,434

1 Zemní práce 0,003

1	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,795					0,00000	0,000
			(0,85*0,85*1,00)*1,1		0,795						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	3,400					0,00070	0,002
			0,85*4*1,00		3,400						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	3,400					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,795					0,00046	0,000
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,795					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,795					0,00000	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,431

7	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,064					2,25634	0,144
			"podkladní beton"								
			0,80*0,80*0,10		0,064						
8	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,064					2,45329	0,157
			0,80*0,80*0,10		0,064						
9	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,064					0,00000	0,000
10	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,003					1,05306	0,003
			"síť 6/100/100"								
			0,80*0,80*4,44*0,001*1,15		0,003						
11	011	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,064					1,98000	0,127
			0,80*0,80*0,10		0,064						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Podlaha keramická - bourání a zapraven

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
96 Bourání konstrukcí											0,000
13	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,128					0,00000	0,000
			0,80*0,80*0,20		0,128						
14	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,128					0,00000	0,000
15	013	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,640					0,00000	0,000
			0,80*0,80		0,640						
16	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,096					0,00000	0,000
			0,80*0,80*0,15		0,096						
17	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	2,400					0,00001	0,000
			0,80*3		2,400						
99 Přesun hmot											0,000
18	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,438					0,00000	0,000
19	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,438					0,00000	0,000
20	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,322					0,00000	0,000
21	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,438					0,00000	0,000
22	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,434					0,00000	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,005

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,005

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Podlaha keramická - bourání a zapraven

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,640					0,00000	0,000
			0,80*0,80		0,640						
24	111	111631500	lak asfaltový	t	0,001					1,00000	0,001
25	711	711141559	NAIP	m2	0,723					0,00040	0,000
			0,85*0,85		0,723						
26	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	0,831					0,00420	0,003
			0,85*0,85*1,15		0,831						
27	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,989					0,00000	0,000
771 Podlahy z dlaždic										0,000	
28	R	771-R-001	D+M doplnění keramické dlažby, vč. podkl. stěrky, spárování a keramického soklíku	m2	0,723					0,00000	0,000
			0,85*0,85		0,723						
29	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,869					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,439

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,083 763 Konstrukce suché výstavby 0,083											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,840					0,02880	0,083
			(0,80+0,80)*2,40		3,840						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		4,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,083

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,095 763 Konstrukce suché výstavby 0,095											
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	3,600					0,02630	0,095
			(0,30+0,60+0,30)*3,00		3,600						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	25,164					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,00		4,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.095

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Prostup pr. 200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Nový podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,342					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,342					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,030

763 Konstrukce suché výstavby

0,030

3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	12,342					0,00117	0,014
			1,87*6,60		12,342						
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	12,959					0,00121	0,016
			12,342*1,05		12,959						
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	85,838					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,032

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Demontáž kovového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,342					0,00004	0,000
			1,87*6,60		12,342						
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,342					0,00013	0,002
99 Přesun hmot 0,000											
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,109					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,109					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,071					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,109					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,000 767 Konstrukce zámečnické 0,000											
7	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	12,342					0,00000	0,000
			1,87*6,60		12,342						
8	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	12,342					0,00000	0,000
9	767	767584801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	5,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,002	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Demontáž zářivek ze stáv. pohledu a montáž zářivek do nového pohledu

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Odnímatelný přístup v SDK k výhybce

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,012
763 Konstrukce suché výstavby											0,012
3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy, 800x800 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,770					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.012</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,063	
3										0,048	
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,048
6										0,015	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,015
9										0,001	
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,001	
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										0,000	
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,050					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,950					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,063					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,063</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,031 763 Konstrukce suché výstavby 0,031											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,540					0,02880	0,031
			(0,30+0,30+0,30)*0,60		0,540						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,031</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Přemístění skřínky s klíči, lékárničky na zdi

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

1	HZS	HZS2132	Přemístění skřínky s klíči - lékárničky na zdi	hod	1,000					0,00000	0,000
---	-----	---------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Přemístění dvojzásuvky, vypínače, datové zásuvky, zvonku, signal. Světla

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače, dvojzásuvky, datové zásuvky, zvonku, signal. světla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Přemístění 2 ventilů na vodovodním potrubí ve zdi, vč. potrubí a dvířek 300x300mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,000

1	R	R-7220001	Úpravy na vodovodním potrubí	soubor	1,000					0,00000	0,000
			300x300mm"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Prostup pr. 200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			"včetně zatmelení spar kolem potrubí"								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,071 763 Konstrukce suché výstavby 0,071											
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího minerálního podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	2,700					0,02630	0,071
			(0,30+0,30+0,30)*3,00		2,700						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,873					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.072	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 17. Prostup zdívm tl. 100mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,040	
3										0,024	
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	2,000					0,01218	0,024
6										0,015	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
9										0,001	
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,001	
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										0,000	
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,050					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,950					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,040					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,040</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 18. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,313 763 Konstrukce suché výstavby 0,313											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,900					0,02630	0,313
			(0,70+0,30+0,70)*7,00		11,900						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	83,181					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	12,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			12,00		12,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,314	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 19. Prostup zdívm tl. 570mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 20. Prostup zdívm tl. 140mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,032
3											0,024
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9											0,001
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,001
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99											0,000
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 21. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,276 763 Konstrukce suché výstavby 0,276											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,500					0,02630	0,276
			(0,60+0,30+0,60)*7,00		10,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	73,395					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	11,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			11,00		11,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,277	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 22. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,083 763 Konstrukce suché výstavby 0,083											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,880					0,02880	0,083
			(0,60+0,60)*2,40		2,880						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	19,411					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,083

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 23. Nalepení neprůhledné fólie na sklo

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0,074

1		PC 01	Demont + mont neprůhledné folie na sklo	m2	3,200					0,07367	0,074
---	--	-------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,081

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 24. 2x prostup zdí tl. 100 mm + posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,083
											0,083
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,880					0,02880	0,083
			(0,60+0,60)*2,40		2,880						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	19,411					0,00000	0,000
783Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
M 21-MPráce a dodávky M Elektromontáže											0,000
											0,000
6	R	210-R-001	Přemístění svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 24. 2x prostup zdí tl. 100 mm + posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,083

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 300mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 300mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklíky	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30+0,30+0,30		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,016 763 Konstrukce suché výstavby 0,016											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,540					0,02880	0,016
			(0,30+0,30+0,30)*0,60		0,540						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,640					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,60		0,600						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,016</u>	