

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKQA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup betonovou stěnou tl. 500mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,416

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,396

1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	R-9710334	Vyvtřtání otvoru v ŽB pr. 200mm, tl. 500mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,413					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,413					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,847					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,413					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,416					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,006

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,006

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKQA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup betonovou stěnou tl. 500mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	711	711-R-7472	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	6,000					0,00017	0,001
12	245	245515210	tmel PU	kus	3,000					0,00160	0,005

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,416

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKQA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Prostup zdívm tl. 800mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,416
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,396
1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,020
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
3	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,000
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,413					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,413					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,847					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,413					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,416					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,416

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKQA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK + prostup podlahou pr.200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,071

4 Vodorovné konstrukce 0,059

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	3,000					0,01970	0,059
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,011

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	3,000					0,00370	0,011
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 350 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,105					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,105					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,995					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,105					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,071					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,159

763 Konstrukce suché výstavby 0,159

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKQA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK + prostup podlahou pr.200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	6,460					0,02880	0,159
			(1,20+0,5)*3,80		6,460						
12	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové										0,000	
13	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,450					0,00025	0,000
			1,20+0,25		1,450						
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
14	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,60		5,600						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,230

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou pr. 200mm, tl. 500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve strozech	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na strozech	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ZB strozech pr. 200mm, tl 350 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,050					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,950					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou pr. 200mm, tl. 500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, keramický soklík	m	1,150					0,00025	0,000
			0,90+0,25		1,150						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,153 763 Konstrukce suché výstavby 0,153											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	7,220					0,02880	0,153
			(0,90+0,5*2)*3,80		7,220						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	7,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,5		7,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,154

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,225					0,02630	0,057
			(0,5+0,25)*4,30		3,225						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,20		3,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,057	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Prostup zdívem pr. 250mm, tl. 500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,104 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097											
1	014	310236261	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.104	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,022 763 Konstrukce suché výstavby 0,022											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,137					0,02630	0,022
			0,25*0,5*1,10		0,137						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,022</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,062 763 Konstrukce suché výstavby 0,062											
3	763	763131441	CD+UD + demontáž stávajícího minerálního podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	2,580					0,02630	0,062
			1,20*0,25*3+1,40*1,20		2,580						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	2,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,40		2,600						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,062	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,003 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,003											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV 0,210 763 Konstrukce suché výstavby 0,210											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,000					0,02630	0,210
			(0,25*2)*16,00		8,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,920					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,00		8,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,213</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,004 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,003											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV 0,276 763 Konstrukce suché výstavby 0,276											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,500					0,02630	0,276
			(0,25*2)*21,00		10,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	73,395					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	10,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,50		10,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,280</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,069

763 Konstrukce suché výstavby 0,069

3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	2,640					0,02630	0,069
			1,20*0,25*4+1,20*1,20		2,640						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,454					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,70		2,700						

Celkem 0.00 0.00 0.00 0.070

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,020

763 Konstrukce suché výstavby 0,020

3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	0,750					0,02630	0,020
			0,25*3*1,00		0,750						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,243					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Prostup zdívm tl. 100mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,020											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,012											
1	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000					0,01218	0,012
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
4	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
5	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,020					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,001
9											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV											0,057
763											0,057
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,150					0,02630	0,057
			(0,25*2)*4,30		2,150						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,029					0,00000	0,000
783											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,20		2,200						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,057	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,058 763 Konstrukce suché výstavby 0,058											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,000					0,02880	0,058
			(0,50+0,25*2)*2,00		2,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,480					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,058</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,031**
3 **Svislé a kompletní konstrukce** **0,024**

1	014	340236212	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,008**

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 **Přesun hmot** **0,000**

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem **0,00** **0,00** **0,00** **0,031**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 15. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,057
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,000					0,02630	0,057
			(0,25+0,25)*14		7,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			/		7,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,057	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 16. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,265
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,600					0,02630	0,253
			(0,8+0,5)*2		2,600						
4	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
5	590	590R-3015	dvířka revizní EW 30/DP1 protipožární pro podhledy, 800x800 mm	kus	1,000					0,01200	0,012
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3		3,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,266	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9											0,001
Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV 763											0,057
Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,057
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	21,000					0,02630	0,057
			(0,25*2+0,5)*21		21,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	21,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			21		21,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0,057

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 18. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	2,700					0,02630	0,057
			(0,25*2+1,0)*1,8		2,700						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			21		3,000						
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0,057	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 19. Demontáž a zpětná montáž

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Demontáž a zpětná montáž svítidel	ks	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 500mm, pr. 250mm (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,024**
4 **Vodorovné konstrukce** **0,020**

1	014	411386611	Zabetonování prostupu v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,004**

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 **Lešení a stavební výtahy** **0,000**

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 **Bourání konstrukcí** **0,000**

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ZB stropích pr. 250mm, tl 500 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 **Přesun hmot** **0,000**

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **0,000**
776 **Podlahy povlakové** **0,000**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 500mm, pr. 250mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklíky	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30+0,30+0,30		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby										0,153	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,000					0,02880	0,153
			(0,5+0,25*2)*2,0		2,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,154	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Úprava dřevěného madla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
767

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické

0,000
0,000

3	767	R-7679999	Úprava dvou dřevěných madel, dl. 1,0m	soubor	1,000					0,00007	0,000
4	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	22,000					0,00000	0,000

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 500mm, pr. 250mm (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,024**
4 **Vodorovné konstrukce** **0,020**

1	014	411386611	Zabetonování prostupu v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,004**

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 **Lešení a stavební výtahy** **0,000**

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 **Bourání konstrukcí** **0,000**

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ZB stropích pr. 250mm, tl 500 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 **Přesun hmot** **0,000**

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,030					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **0,000**
776 **Podlahy povlakové** **0,000**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA F - KLINIKA ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 500mm, pr. 250mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklíky	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30+0,30+0,30		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby										0,153	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,000					0,02880	0,153
			(0,5+0,25*2)*2,0		2,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,154	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Úprava dřevěného madla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
767

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické

0,000
0,000

3	767	R-7679999	Úprava dvou dřevěných madel, dl. 1,0m	soubor	1,000					0,00007	0,000
4	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	22,000					0,00000	0,000

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,500					0,02630	0,057
			(0,25+0,6)*10		8,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	9,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9		9,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,057</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,100					0,02630	0,057
			(0,5+0,6)*1		1,100						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9		1,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,057	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,031**
3 **Svislé a kompletní konstrukce** **0,024**

1	014	340236212	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,008**

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 **Přesun hmot** **0,000**

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000

Celkem **0,00** **0,00** **0,00** **0,031**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,250					0,02630	0,057
			(0,25+0,6)*5,0		4,250						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,5		4,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,057</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby										0,153	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,000					0,02880	0,153
			(0,50+0,25*2)*2,0		2,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2		2,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,154	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA C - KLINIKA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Demontáž a zpětná montáž skříně

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
766

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské

0,000

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříně	hod	3,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA G - II.INTERNÍ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Přemístění SLP zásuvek

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Demontáž a zpětná montáž SLP zásuvek	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000