

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Vybourání plast. okna 760x1360mm, zazdívka a zapravení

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,528

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,439

1	014	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,382					1,14895	0,439
			0,76*1,36*0,37		0,382						
2		342264051R1	Podhled sádrokartonový na zavesenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,600					1,14895	0,439
			obklad nadpraží : 1,0*1,8+0,5*1,8*2		3,600						
3		342264091R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	3,600					1,14895	0,439
4		342264098R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	3,600					1,14895	0,439

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,089

5	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000					0,04150	0,042
6	014	612335213	Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000					0,04740	0,047
			"pod obklad"								
			1,00		1,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

7	013	968062374	Vybourání dřevěných nebo plastových rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,034					0,00000	0,000
			0,76*1,36		1,034						
8		971033561R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,640					0,00000	0,000
			0,8*1,1*0,5+0,8*0,5*0,5		1,034						

99 Přesun hmot 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Vybourání plast. okna 760x1360mm, zazdívka a zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,204					0,00000	0,000
10	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,204					0,00000	0,000
11	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,204					0,00000	0,000
12	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,882					0,00000	0,000
13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,204					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,000	
766 Konstrukce truhlářské										0,000	
14	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000					0,00000	0,000
15	766	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	1,000					0,00000	0,000
16	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,325					0,00000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické										0,000	
17	R	781475112	Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně spárování	m2	1,300					0,00000	0,000
			"cca" 1,30		1,300						
18	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	12,350					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
19	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"cca" 2,50		2,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,528</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Prostup zdívm tl. 800mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 3 Práce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce											0,403 0,396
1	014	310237281	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní											0,008
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot											0,000
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,403	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 200mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,056
3											0,048
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,056					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.056	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,004 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,004											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,003											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV 0,663 763 Konstrukce suché výstavby 0,663											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,200					0,02630	0,663
			(0,90+0,30+0,90)*12,00		25,200						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	176,148					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	25,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			25,20		25,200						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,667</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Prostup zdívm tl. 180mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,056											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,048											
1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,056					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.056	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,252 763 Konstrukce suché výstavby 0,252											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,600					0,02630	0,252
			(0,90+0,60+0,90)*4,00		9,600						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	67,104					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	9,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9,60		9,600						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,254</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Odnímatelný přístup v SDK k výhybce (cca 800x800mm)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,012
763 Konstrukce suché výstavby											0,012
3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy, 800x800 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,770					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.012	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,276

763 Konstrukce suché výstavby 0,276

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,500					0,02630	0,276
			(0,30+0,90+0,30)*7,00		10,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	73,395					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	10,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,50		10,500						

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			2		2,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,279

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,003

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,003

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000					0,00004	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,002

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000					0,00013	0,002
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,442

763 Konstrukce suché výstavby 0,442

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDf 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,800					0,02630	0,442
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

			(0,60+0,90+0,60)*8,00		16,800						
--	--	--	-----------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	117,432					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	---------	--	--	--	--	---------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	16,800					0,00000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			16,80		16,800						
--	--	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			1		1,000						
--	--	--	---	--	-------	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,445

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Prostup zdívm tl. 800mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,403
3											0,396
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,403	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,047
763 Konstrukce suché výstavby											0,047
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,800					0,02630	0,047
			(0,30+0,90)*1,50		1,800						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	12,582					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,80		1,800						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,048	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Prostup zdívm tl. 200mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,056											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,048											
1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,04843	0,048
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,054					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,026					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,056					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.056	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Prostup zdívm tl. 100mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,020
3											0,012
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000					0,01218	0,012
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,020					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Prostup zdívm tl. 810mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,403
3											0,396
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000					0,39564	0,396
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,149					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,149					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,149					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,403					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,403	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Prostup zdivem tl. 650mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,668
3											0,652
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	2,000					0,32623	0,652
6											0,015
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
			2*2		4,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,248					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,712					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,248					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,668					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.668	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Prostup zdívm tl. 650mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,668
3											0,652
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	2,000					0,32623	0,652
6											0,015
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
			2*2		4,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,248					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,712					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,248					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,668					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.668	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 17. Prostup zdivem tl. 650mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,668
3											0,652
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	2,000					0,32623	0,652
6											0,015
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
			2*2		4,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,248					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,712					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,248					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,668					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.668	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 18. Prostup zdivem tl. 650mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 19. Úpravy na vstupu do kanálu, přeložky stáv. potrubí

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,000

1	R	R-9599999	D+M úpravy na vstupu do kanálu + přeložky stáv. potrubí	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 20. Úpravy na vstupu do kanálu, přeložky stáv. Potrubí

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,000

1	R	R-9599999	D+M úpravy na vstupu do kanálu + přeložky stáv. potrubí	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,006

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,006

2	711	711-R-7472	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	6,000					0,00017	0,001
3	245	245515210	tmel PU	kus	3,000					0,00160	0,005

Celkem 0.00 0.00 0.00 0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 21. Posunutí zářivkových svítidel1

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	8,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			8		8,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 22. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,027 763 Konstrukce suché výstavby 0,027											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,941					0,02880	0,027
			(0,30+0,30+0,30)*0,95*1,1		0,941						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,342					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,027

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.PP

Podčást: 23. Přesunutí ÚT + nové napojení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

783

Dokončovací práce - nátěry

0,000

1		783-R-001	Demontáž a zpěná montáž topného tělesa	kus	1,000					0,00000	0,000
			"Nové napojení tělesa, trubní materiál								
			"Rezáni trubek, svařování								
			1,00		1,000						

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 400mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,024
4											0,020
1	014	411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	1,000					0,01970	0,020
6											0,004
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	1,000					0,00370	0,004
9											0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96											0,000
5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB střepech pr. 200mm, tl 400 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,027					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,027					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,513					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,027					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000
PSV											0,000
776											0,000
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou (stropem) tl. 400mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Prostup podlahou (stropem) tl. 400mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,024
4			Vodorovné konstrukce								0,020
1	014	411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	1,000					0,01970	0,020
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,004
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	1,000					0,00370	0,004
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96			Bourání konstrukcí								0,000
5	013	972-R-001	Vyvrtní otvoru v ŽB střepech pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,027					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,027					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,513					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,027					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Prostup podlahou (stropem) tl. 400mm, pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Zkrácení dřevěné šatní předstěny v.=2000mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	766	R-7661119	Zkrácení šatní předstěny výšky 2000mm	soubor	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,016 763 Konstrukce suché výstavby 0,016											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,540					0,02880	0,016
			(0,30+0,30+0,30)*0,60		0,540						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,640					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,60		0,600						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,016</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA K - KLINIKA HEMATOM - ONKOLOGICKÁ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,029 763 Konstrukce suché výstavby 0,029											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,990					0,02880	0,029
			(0,30+0,30+0,30)*1,10		0,990						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,673					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,029</u>	